



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

OBRA: LIMPEZA URBANA - NOVEMBRO DE 2023

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

U - 01


ITEM	REF	COD	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTD TOTAL	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
1	COMP	2	CAPINA MECÂNICA - compreende a capina mecânica da sarjeta na largura de 1,50m e recolhimento dos resíduos.	m	300.000,00	1,41	423.000,00
2	COMP	3	PINTURA DE MEIO-FIO - a base de Cal	m	300.000,00	0,20	60.000,00
TOTAL OBRA (R\$)							483.000,00


OBSERVAÇÕES:

Portão, 20 Fevereiro de 2024

- 1- O município irá demarcar os locais a serem realizados os serviços.
- 2- BDI: 23,76%
- 3- Prazo: 1 ano (12 meses)
- 4- Referência de composição: SINAPI Fevereiro de 2024

Documento assinado digitalmente

						
PINTURA DE MEIO-FIO						
Item	Código Sinapi	Descrição	Unidade	Coefficiente	Valor Unit.	Valor Total
1	11161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	0,106	R\$ 0,70	0,07
2	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0060	R\$ 20,42	0,12
CNPJ: 29.438.580/0001-85					Total com BDI	0,20
Portão/RS,20 Fevereiro de 2024						


 Documento assinado digitalmente
MURILO LIMA VELOSO
 Data: 20/03/2024 01:36:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (mês)						
Item	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Valor Unit.	Valor Total
INSUMO	10512	MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA)	MES	1	3574.75	3574.75
INSUMO	40861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1	191.16	191.16
INSUMO	40862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1	263.20	263.20
INSUMO	40863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1	252.08	252.08
INSUMO	40864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA)	MES	1	7.31	7.31
INSUMO	43476	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - CO	LMES	1	0.01	0.01
INSUMO	43500	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAI	XMES	1	162.97	162.97
COMPOSICAO	95408	CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALIS	MES	1	15.65	15.65
*Referência de preço: Sinapi dez/23						4467,13
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)						
Item	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Valor Unit.	Valor Total
INSUMO	4230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)	H	1	33.48	33.48
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	1.40	1.40
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	1.01	1.01
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	1.34	1.34
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0.04	0.04
INSUMO	43464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLET	AH	1	0.01	0.01
INSUMO	43488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0.86	0.86
COMPOSICAO	95360	CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENT	H	1	0.44	0.44
*Referência de preço: dez/23						38,58
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (hora)						
Item	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Valor Unit.	Valor Total
INSUMO	6121	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	H	1	16.28	16.28
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	1.40	1.40
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	1.01	1.01
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	1.34	1.34
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0.04	0.04
INSUMO	43467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	0.61	0.61
INSUMO	43491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	1.33	1.33
COMPOSICAO	95321	CURSO DE CAPACITACAO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORI	H	1	0.21	0.21
*Referência de preço: dez/23						22,22
ENCARREGADO DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						
Item	Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Valor Unit.	Valor Total
INSUMO	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	1	56.15	56.15
INSUMO	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	1.40	1.40
INSUMO	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	1.01	1.01
INSUMO	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	1.34	1.34
INSUMO	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1	0.04	0.04
INSUMO	43463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO	H	1	0.10	0.10
INSUMO	43487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1	1.25	1.25
COMPOSICAO	95401	CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1	1.37	1.37
*Referência de preço: dez/23						62,66
EQUIPAMENTOS						

CUSTO DE HORÁRIO PRODUTIVO						
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV. TRACÇÃO 4X4. COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 (CHP)						
Item	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Valor Unit.	Valor Total
COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	38,58	0,00
COMPOSICAO	96053	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV. TRACÇÃO 4X4. COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEP	H	1	7,05	7,05
COMPOSICAO	96055	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV. TRACÇÃO 4X4. COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUR	H	1	1,50	1,50
COMPOSICAO	96056	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV. TRACÇÃO 4X4. COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MAN	H	1	7,54	7,54
COMPOSICAO	96057	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV. TRACÇÃO 4X4. COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MAT	H	1	25,12	25,12
*Referência de preço: dez/23						41,21
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
Item	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Valor Unit.	Valor Total
COMPOSICAO	5754	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG. DISTÂNCIA ENTRE	EH	1	37,58	37,58
COMPOSICAO	53829	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG. DISTÂNCIA ENTRE	EH	1	115,26	115,26
COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	25,14	0,00
COMPOSICAO	91375	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG. DISTÂNCIA ENTRE	EH	1	20,05	20,05
COMPOSICAO	91376	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG. DISTÂNCIA ENTRE	EH	1	8,24	8,24
COMPOSICAO	91377	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG. DISTÂNCIA ENTRE	EH	1	3,33	3,33
*Referência de preço: dez/23						184,46
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO.						
Item	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Valor Unit.	Valor Total
COMPOSICAO	5735	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 72 HP. CAÇAMB	AH	1	31,15	31,15
COMPOSICAO	5736	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 72 HP. CAÇAMB	AH	1	41,32	41,32
COMPOSICAO	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	36,23	0,00
COMPOSICAO	89011	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 72 HP. CAÇAMB	AH	1	24,92	24,92
COMPOSICAO	89012	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA. TRACÇÃO 4X4. POTÊNCIA LÍQ. 72 HP. CAÇAMB	AH	1	6,58	6,58
*Referência de preço: dez/23						103,97
CUSTO DE HORÁRIO						
TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV. TRACÇÃO 4X4. COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 (CHI)						
Item	Código	Descrição	Unidade	Coefic	Valor Unit.	Valor Total
COMPOSICAO	88324	TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	38,58	0,00
COMPOSICAO	96053	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV. TRACÇÃO 4X4. COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - H	H	1	20,04	20,04
COMPOSICAO	96055	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV. TRACÇÃO 4X4. COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - H	H	1	5,37	5,37
*Referência de preço: dez/23						25,41
CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)						
Item	Código	Descrição	Unidade	Coefic	Valor Unit.	Valor Total
COMPOSICAO	88282	MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	25,14	0,00
COMPOSICAO	91375	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG. DISTÂNCIA	EH	1	20,05	20,05
COMPOSICAO	91376	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG. DISTÂNCIA	EH	1	8,24	8,24
COMPOSICAO	91377	CAMINHÃO TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG. DISTÂNCIA	EH	1	3,33	3,33
*Referência de preço: dez/23						31,62
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO.						
Item	Código	Descrição	Unidade	Coefic	Valor Unit.	Valor Total

COMPOSICAO	88294	OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0	36.23	0.00		
COMPOSICAO	89011	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP.	AH	1	24.92	24.92		
COMPOSICAO	89012	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP.	AH	1	6.58	6.58		
*Referência de preço: dez/23						31,50		



Documento assinado digitalmente
MURILO LIMA VELOSO
 Data: 20/03/2024 01:36:43-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Dados da capina

Mão de Obra		Dias Trabalhados	22
1	Motorista		
2	Operadores	Carga Horária Diária	8
4	Serventes		
1	Encarregado	Produtividade Mensal (m)	50.000
		Duração	6 meses

Máquinas - Produtividade/dia

Máquina	Qtde	Horas produtivas	Horas improdutivas
Trator	1	7	1
Retroscavadeira	1	1	1
Caminhão	1	1	1

Mão de Obra

Profissional	Qtde	Valor (h)	Valor (mês)	Carga Horária Mensal	BDI (23,76%)	Valor Total
Motorista	1	0,00	4467	Mensal	1	R\$ 5.528,52
Operador de máquina	2	38,58	0	176	1	R\$ 16.806,81
Servente	4	20,40	0	176	1	R\$ 17.773,92
Encarregado	1	62,66	0	176	1	R\$ 13.648,45
						R\$ 53.757,69

Máquinas - Produtividade

Descrição	Qtde	Valor (h)	CHP	Dias Trabalhados	BDI (23,76%)	Valor Total
Trator	1	41,21	7	22	1	R\$ 7.854,23

Retroescavadeira	1	103,97	1	22	1	R\$	2.830,81
Caminhão	1	164,58	1	22	1	R\$	4.481,08
						R\$	15.166,13
Máquinas - Improdutividade							
Descrição	Qtde	Valor (h)	CHI	Dias Trabalhados	BDI (23,76%)	Valor Total	
Trator	1	25,41	1	22	1	R\$ 691,84	
Retroescavadeira	1	31,50	1	22	1	R\$ 428,83	
Caminhão	1	31,62	1	22	1	R\$ 430,46	
						R\$	1.551,13
						Valor Total Mensal c/ BDI	70.474,95
						Valor Total Mensal c/ BDI / m	R\$ 1,41



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 466921/2023

Emissão: 17/08/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: BaWWY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia de Sergipe - CREA-SE, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MURILO LIMA VELOSO - ME

CNPJ: 29.438.580/0001-85

Registro: 0000145882

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 29/01/2018

Faixa: 4

Objetivo Social Pleno: LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; ATIVIDADES DE ATENDIMENTOS EM PRONTO SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS; CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO, E REFRIGERAÇÃO; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO E DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE; SERVIÇOS DE REDES DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES ? SRTT; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; PORTAIS E PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA: AS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETIVO SOCIAL DA EMPRESA, NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, SÃO: MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES EM BAIXA TENSÃO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL.

Endereço Matriz: RODOVIA LOURIVAL BATISTA, 766, SALA 05, CENTRO, SALGADO, SE, 49390000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 05/02/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000014599DDSE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- A empresa poderá executar atividades do seu objetivo social, exclusivamente, no âmbito das atribuições do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) apresentados nesta certidão.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (4/4)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: IVAN DA SILVA CRUZ

Registro: 2712299817

CPF: 044.732.765-89

Data Início: 05/02/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º (REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, SISTE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO; PORTOS; RIOS, CANAIS, BARRAGENS E I DRENAGEM E IRRIGAÇÃO; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS) COMBINAN





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 466921/2023

Emissão: 17/08/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: BaWWY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º COMBINADO COM O ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 467795/2023

Emissão: 28/09/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: wD238

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 67 e 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com suas anuidades perante o CREA-SE.

Interessado(a)

Profissional: IVAN DA SILVA CRUZ

Registro: 2712299817

CPF: 044.***.***-89

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/08/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º (REFERENTES A EDIFICAÇÕES, ESTRADAS, PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS, SISTEMA DE TRANSPORTES, DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO; PORTOS; RIOS, CANAIS, BARRAGENS E DIQUES, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO; PONTES E GRANDES ESTRUTURAS; SEUS SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS) COMBINANDO COM O ARTIGO 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: ASSOCIACAO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO

Data de Formação: 29/03/2016

TECNÓLOGO

TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º COMBINADO COM O ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

Data de Formação: 18/09/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: RESOLUTIVA SERVIÇOS LOGÍSTICA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000208035

CNPJ: 43.597.010/0001-69

Data Início: 27/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Empresa: SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000173371

CNPJ: 25.204.137/0001-99

Data Início: 26/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO

Empresa: MURILO LIMA VELOSO - ME

Registro: 0000145882

CNPJ: 29.438.580/0001-85





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-SE

Nº 467795/2023
Emissão: 28/09/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: wD238

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Data Início: 05/02/2018
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: JOSÉ ADALTO DOS SANTOS EIRELI
Registro: 0000189642
CNPJ: 41.033.116/0001-04
Data Início: 04/04/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SOLLAR SYSTEM ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000151416
CNPJ: 15.723.404/0001-80
Data Início: 01/03/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

442762/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **IVAN DA SILVA CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IVAN DA SILVA CRUZ**
Registro: **2712299817SE** RNP: **2712299817**
Título profissional: TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **SE20200204893** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/07/2020 Baixada em: 24/07/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MURILO LIMA VELOSO - ME**

Contratante: **FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE** CPF/CNPJ: **10.437.005/0001-30**
Endereço do contratante: TRAVESSA BASÍLIO ROCHA Nº: 33
Complemento: Bairro: GETÚLIO VARGAS
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49055100
Contrato: 003/2019 Celebrado em: 25/02/2019
Valor do contrato: R\$ 410.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA BASÍLIO ROCHA Nº: 33
Complemento: DIVERSOS PREDIOS DA FUNESA Bairro: GETÚLIO VARGAS
Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49055100
Coordenadas Geográficas: -10.910684, -37.066497
Data de início: 25/02/2019 Conclusão efetiva: 25/02/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 10.437.005/0001-30

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0879 - ESQUADRIAS 52 - REFORMA 5.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 330.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 90.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 31.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 25.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 8000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 24.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 15 - EXECUÇÃO 15.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #3093 - COBERTURA COM TELHA EM FIBROCIMENTO 15 - EXECUÇÃO 600.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS > #3099 - ACABAMENTO E REVESTIMENTO 15 - EXECUÇÃO 7430.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #3103 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 52 - REFORMA 6000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 200.00 metro quadrado;**

Observações

Serviços especializados contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, nas dependências dos prédios da FUNESA.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

442762/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 442762/2020

24/07/2020, 17:12

ZywDb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZywDb





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

Pág 1 de 13

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE – FUNESA**, com sede na Tv. Basílio Rocha, 33 – Bairro Getúlio Vargas, na cidade de Aracaju/SE, CEP 49.055-100, inscrita no CNPJ sob o nº 10.437.005/0001-30. Atesta para os fins que a **MURILO LIMA VELOSO-ME (PERFORMANCE SERVIÇOS)**, com sede na Rodovia Lourival Batista – CENTRO, na cidade de Salgado/SE, CEP 49.390-000, inscrita no CNPJ nº 29.438.580/0001-85, através do Engenheiro Civil **Ivan da Silva Cruz**, RNP – Nº 2712299817, conforme ART Nº SE20200192665, é responsável técnico pela prestação de serviços especializados contínuos de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo e insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados nas unidades sob gestão da Fundação Estadual de Saúde – FUNESA no estado de SERGIPE.

A referida prestação de serviço se dá com base no **contrato nº 03/2019**, firmado em 25 de fevereiro de 2019, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
SERVIÇOS DE REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E FUNDAÇÕES		
Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m2	100
Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou alumínio	m2	100
Remoção de pintura à óleo ou esmalte	m2	50
Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente	m2	30
Remoção de calha de zinco	m	50
Remoção de vidro	m2	30
Remoção de vidro temperado	m2	30
Remoção de luminária	un	50
Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	30
Remoção de vaso sanitário	un	30
Remoção e reassentamento de louças sanitárias	un	30
Remoção de lavatório	un	20
Remoção de pia de cozinha	un	20
Remoção de caixa de descarga de sobrepor	un	30
Remoção, lavagem, e recolocação de telhas cerâmicas, tipo colonial, de olaria, com fixação através de arame de cobre nº12	m2	70
Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, fixadas c/ grampo de arame galv. nº 14, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar	m2	70
Remoção de interruptores e tomadas	un	50
Remoção de acessórios sanitários	un	10
Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	5
Demolição de alvenaria de bloco ou tijolo cerâmico, sem reaproveitamento	m3	20
Demolição de divisórias tipo divilux	m2	200
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem previsão de fôrma. af. 06/2017	m3	15
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	24
Aço CA - 50 Ø 25 mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.000,00
Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m3	34

Tv. Basílio Rocha, Nº 33, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE
Fone: (79) 3198-3800, CEP: 49055-100, www.funesa.se.gov.br

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442762/2020, emitida em 24/07/2020



Certidão nº 442762/2020

24/07/2020, 17:13

Chave de Impressão: ZywDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2020 e contém 13 folhas





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

Pág 2 de 13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte	m3	120
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: txkm). af 04/2016	txkm	50.000,00
Demolição manual de concreto armado	m3	5
Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	50
Porta para divisória Divilux	Un	8
Divisória Divilux (painel cego), e=40mm, com perfis em alumínio ou similar - fornecimento	m2	200
Divisória Divilux (painel com vidro), e=40mm, com perfis em alumínio ou similar - fornecimento	m2	200
Assentamento de divisória Divilux (painel com vidro), e=40mm, com perfis em alumínio ou similar	m2	200
Assentamento de divisória Divilux (painel cego), e=40mm, com perfis em alumínio ou similar	m2	200
Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar	cj	15
Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95/70/60 1 st/1st 12,5mm sistemas lafarge gypsum ou similar	m2	100
Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 80 x 210 cm	Un	15
Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragens - 90 x 210 cm	Un	15
Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento e execução	m2	50
Demolicao de forro de gesso	m2	500
Forro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gessolyne gypsum ou similar - fornecimento e aplicação	m2	300
Forro de placa de gesso 60x60 cm e=12mm, p/ fixação sob laje	m2	500
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 1.80 m, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	10
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	50
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	10
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 1.60 m, inclusive batentes e ferragens	un	15
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 1.50 m, inclusive batentes e ferragens	un	50
Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura/veneziana, completa, exclusive vidros	m2	20
Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor preta, tipo moldura/veneziana, completa, exclusive vidros	m2	20
Porta em alumínio, de correr ou abrir, tipo moldura, com ferragens, exclusive vidros, cor fosca	m2	10
Porta em alumínio, de correr ou abrir, tipo moldura/veneziana, com ferragens, exclusive vidros, cor fosca	m2	5
Porta em alumínio, de correr ou abrir, tipo moldura/veneziana, com ferragens, exclusive vidros, cor preta	m2	5
Portão em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, modelo buzios, ou similar	m2	3
Portão em alumínio, de correr ou abrir, cor preta, modelo buzios, ou similar	m2	3
Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão	m2	150
Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	m	100
Vidro liso incolor 4mm	m2	50
Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	50
SERVIÇOS EM TELHADOS E COBERTURAS		
Telhamento com telha cerâmica tipo colonial, 1ª qualid, cor clara, Itabaianinha ou similar	m2	200
Telhamento com telha cerâmica tipo plan, 1ª qualid, (Simonassi ou similar)	m2	200
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m2	200
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm	m2	200
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm	m2	200
Telhamento com telha de aço zincado, chapa esp = 0,50mm perfil trapezoidal, incluindo acessórios	m2	200
Limpeza (Lavagem) de telhas	m2	2.000,00
Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 30% do	m2	3.000,00

Tv. Basílio Rocha, Nº 33, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE
Fone: (79) 3198-3800, CEP: 49055-100, www.funesa.se.gov.br

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442762/2020, emitida em 24/07/2020



Certidão nº 442762/2020
24/07/2020, 17:13

Chave de Impressão: ZywDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2020 e contém 13 folhas





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

Pág 3 de 13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
material		
Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 50% do material	m2	3.000,00
Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 4mm	m2	500
Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm	m2	500
Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 6mm, com reposição de 50% do material	m2	500
Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm	m2	500
Rufo para telha de fibrocimento ondulada	m	800
Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	500
Rufo em chapa de zinco, larg = 30,0cm	m	1.000,00
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5 x 3cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	500
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 5 x 3 cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais	m2	500
Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar	m2	100
Remoção de impermeabilização com manta asfáltica	m2	50
Impermeabilização c/ manta asfáltica 5mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m2	500
Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igoflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m2	500
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 12cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm	m2	300
Apicoamento total de reboco com ponteiros/talhadeiras	m2	1.000,00
Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m3	50
Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m2	800
Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	1.000,00
Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	500
Concreto simples fabricado na obra, fck 10 mpa, lançado e adensado	m3	16
Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	1.000,00
Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	1.000,00
Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	1.000,00
Revestimento cerâmico para parede, 15 x 15 cm, azulejo branco, tipo "B", aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	500
Revestimento cerâmico para parede, 20 x 20 cm, Escorial, pei-0, cor mate branco, aplicado com argamassa industrializada AC-1, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	500
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	150
Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	60
Rejuntamento de revestimentos cerâmicos	m2	500
Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	100
Execução de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	m	500
Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	300
Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	100
Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 2 1/2" a 4"	m	100
Rasgos em concreto para passagem de tubulação diâm 5" a 6"	m	25
Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	300
Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	100
Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2" a 4"	m	100

Tv. Basílio Rocha, Nº 33, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE
Fone: (79) 3198-3800, CEP: 49055-100, www.funesa.se.gov.br

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442762/2020, emitida em 24/07/2020



Certidão nº 442762/2020
24/07/2020, 17:13

Chave de Impressão: ZywDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2020 e contém 13 folhas





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

Pág 4 de 13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 5" a 6"	m	25
Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	500
Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	500
Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m2	500
Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 7 cm, c/junta plastica 3x27mm	m2	200
Laje pré-moldada para forro, vão até 3,5m, inclusive capeamento e escoramento	m2	100
SERVIÇOS DE PINTURA		
Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m2	3.000,00
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	m2	1.000,00
Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques	m2	600
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de coralgesso ou similar	m2	500
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de coralgesso ou similar	m2	500
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais	m2	3.000,00
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	1.300,00
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	1.500,00
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre superfícies metálicas, inclusive lixamento	m2	1.000,00
Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético ou óleo sobre madeira (Coralit ou similar)	m2	30
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo sobre madeira	m2	600
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	2.000,00
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	100
Pintura para exteriores, tipo textura, com 01 demão de Permalit nobre 222-malha 12, inclusive 01 demão de selador Permaselcor, Ibratin ou similar	m2	100
Pintura com 01 demão de primer à base de óxido de ferro - Norma 1349	m2	50
Pintura com 01 demão de primer à base de epóxi - REZINC WBS - RENNER ou similar	m2	50
Pintura para superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	50
Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar	m2	50
SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	200
Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	200
Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	40
Revisão de ponto de tomada de força tipo 2	pt	30
Ponto de interruptor 01 seção com tomada conjugada (1S + 1T) aparente, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm	un	30
Ponto de interruptor 01 seção aparente com tomada conjugada (1 s + 1 t), com eletroduto de ferro galvanizado Ø 3/4"	un	20
Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	20
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	20
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	10
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a, inclusive aterramento	pt	10
Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente,	pt	10

Tv. Basílio Rocha, Nº 33, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE
Fone: (79) 3198-3800, CEP: 49055-100, www.funesa.se.gov.br

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442762/2020, emitida em 24/07/2020



Certidão nº 442762/2020
24/07/2020, 17:13

Chave de Impressão: ZywDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2020 e contém 13 folhas





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

Pág 5 de 13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento		
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	10
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm ² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	10
Ponto de tomada 2p+t de sobrepor, 10 A, de uso geral, ABNT, c/canaleta plastica 20x10mm,"Sistema X", inclusive aterramento	pt	10
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm ² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	30
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rígido 2,5mm ² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	30
Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm ² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	30
Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	200
Revisão de ponto de luz tipo 2, em teto ou parede	pt	100
Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	50
Ponto de luz em teto ou parede, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente	un	25
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	un	20
Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	25
Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	50
Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	20
Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	m	150
Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	50
Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 75mm (2 1/2")	un	50
Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"	un	50
Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 24 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	5
Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	20
Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	10
Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	10
Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	10
Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5
Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	5
Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA	un	10
Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA	un	4
Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	5
Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	5
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af 04/2016	un	50
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af 04/2016	un	10
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af 04/2016	un	10
Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm ² , 450/ 750v / 70°C	m	100
Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm ² , 450/ 750v / 70°C	m	500
Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 10mm ² , 1kv / 90°C	m	200
Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	30
Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5
Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	50
Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"	un	5
Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"	un	5

Tv. Basílio Rocha, Nº 33, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE
Fone: (79) 3198-3800, CEP: 49055-100, www.funesa.se.gov.br

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442762/2020, emitida em 24/07/2020



Certidão nº 442762/2020
24/07/2020, 17:13
Chave de Impressão: ZywDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2020 e contém 13 folhas





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

Pág 6 de 13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	50
Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora	un	20
Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt	un	100
Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	50
Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27)	un	100
Lâmpada led 15w de potência, luz branca Autovolt, marca Glight ou similar	un	100
Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un	100
Lampada led tubular bivolt 40 w, base g13	un	100
Refletor simples LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	20
Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	un	100
Luminária de sobrepor sem aletas para lâmpadas fluorescentes 2 x 32 w, ref. C2359, da Lustres Projeto ou similar, inclusive reator eletrônico alto fator de potência e lâmpadas	un	30
SERVIÇOS DE LÓGICA E TELEFONIA		
Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 350mm	un	5
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 5e	m	2.000,00
Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1.500,00
Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 5e	un	50
Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar)	un	100
Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente	un	100
Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	15
Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, incluso tomada	un	50
Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido aparente Ø 3/4"	un	50
Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	50
Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto ferro galvanizado aparente Ø 3/4"	un	50
Fornecimento e instalação de canaleta plástica dlp 60x34x2000 mm (ref 309 05 pial legrand ou similar)	un	50
Acoplador de caixa para canaleta moldura 32x20mm, "Sistema DLP", ref.6487 92 Pial Legrand ou similar	un	50
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	50
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	50
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 400 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	50
Canaleta plástica 25mm x 25mm, Schneider ou similar	m	300
Canaleta plástica 62,5mm x 62,5mm, Pial ou similar	m	300
Canaleta plástica 75mm x 75mm (ou 75mm x 62,5mm), Pial ou similar	m	300
SERVIÇOS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
Caixa d'água de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	5
Ponto de água fria embutido, c/material aço galvanizado Ø 20mm (3/4")	un	20
Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido roscável Ø 3/4"	un	30
Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	30
Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 40mm	un	10
Revisão de ponto de água tipo 1	un	100
Revisão de ponto de água tipo 2	un	100
Revisão de ponto de água tipo 3	un	50
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	100
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	100
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	100
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	100
Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	100
Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	10
Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	15
Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	10
Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	10

Tv. Basílio Rocha, Nº 33, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE
Fone: (79) 3198-3800, CEP: 49055-100, www.funesa.se.gov.br

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442762/2020, emitida em 24/07/2020



Certidão nº 442762/2020
24/07/2020, 17:13

Chave de Impressão: ZywDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2020 e contém 13 folhas





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

Pág 7 de 13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	10
Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	10
Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	10
Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	10
Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	10
Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	10
Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	10
Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	10
Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm	un	10
Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	10
Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	10
Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	10
Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	10
Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	10
Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	10
Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	10
Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm	un	10
União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm, p/ água	un	10
União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm, p/ água	un	10
União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm, p/ água	un	10
União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm, p/ água	un	5
União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm, p/ água	un	5
Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 11/4"	un	5
Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2"	un	5
Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm	un	10
Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	10
Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm	un	10
Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40mm	un	10
Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm	un	10
Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	10
Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	10
Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	10
Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	10
Curva 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	10
Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	10
Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	10
Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	10
Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	10
Curva 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	10
Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	10
Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	10
Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	10
Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	10
Joelho 45° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	10
Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	5
Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	5
Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	5
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	10
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	8
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	3

Tv. Basílio Rocha, Nº 33, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE
Fone: (79) 3198-3800, CEP: 49055-100, www.funesa.se.gov.br

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442762/2020, emitida em 24/07/2020



Certidão nº 442762/2020
24/07/2020, 17:13

Chave de Impressão: ZywDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2020 e contém 13 folhas





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

Pág 8 de 13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	10
Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	120
Revisão de ponto de esgoto tipo 2	un	100
Revisão de ponto de esgoto tipo 3	un	70
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	100
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm	m	100
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	100
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	100
Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm	m	50
Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. = 50mm	un	5
Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. = 75mm	un	5
Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =100mm	un	5
Cap de pvc rígido c/ anéis p/ esgoto, diâm. =150mm	un	5
Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	5
Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm	un	5
Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	un	5
Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	5
Curva 90° curta em pvc rígido c/anéis, diâm = 75mm	un	5
Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm	un	5
Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	5
Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm	un	5
Curva 90° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm	un	5
Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	5
Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 75mm	un	5
Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	5
Tê 90° de inspeção em pvc rígido c/ anéis,serie R, p/esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	5
Tê 90° de inspeção em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	un	5
Tê 90° de redução em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 40mm	un	5
Tê 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	5
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	5
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	5
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	5
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm	un	5
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	5
Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	un	5
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	50
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	50
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	50
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	50
Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	50
Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. n°61, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	10
Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. n°62, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	10
Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. n° 63, branco, com grelha, Akros ou similar	un	10
Desobstrução de Ramal Predial de esgoto com auxílio de equipamento hidrojoato	m	250
Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	10
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES		
Andaime tubular metálico simples - peça x dia	PxD	50.000,00

Tv. Basílio Rocha, Nº 33, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE
Fone: (79) 3198-3800, CEP: 49055-100, www.funesa.se.gov.br

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442762/2020, emitida em 24/07/2020



Certidão nº 442762/2020
24/07/2020, 17:13

Chave de Impressão: ZywDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2020 e contém 13 folhas





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

Pág 9 de 13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples	pç	2.000,00
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA		
Mão de obra de ajudante	h	2.200,00
Mão de obra de carpinteiro	h	300
Mão de obra de electricista	h	2.200,00
Mão de obra de encanador	h	2.200,00
Mão de obra de pedreiro	h	2.200,00
Mão de obra de pintor	h	500
Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	400
Mão de obra de técnico nível médio júnior	h	2.200,00
Mão de obra de soldador	h	300
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TELEFÔNICA E DE LÓGICA		
Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-91 S/T, motor 1/2 cv, trifásico 220V, hm = 8 a 20 m, q = 3,4 a 8,3 m3/h	un	4
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 1,5mm2, tp pirastic pirelli ou equiv	m	2.500,00
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 2,5mm2, tp pirastic pirelli ou equiv	m	2.500,00
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 4mm2, tp pirastic pirelli ou equiv	m	2.500,00
Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750v 6mm2, tp pirastic pirelli ou equiv	m	1.500,00
Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg	15
Quadro de distribuição (centro), embutir, chapa de aço, p/até 08 disjuntores c/barramento, padrão DIN	un	2
Quadro de distribuição (centro), embutir, chapa de aço, p/até 12 disjuntores c/barramento, padrão DIN	un	2
Quadro de distribuição (centro), embutir, chapa de aço, p/até 18 disjuntores c/barramento, padrão DIN	un	3
Quadro de distribuição (centro), embutir, chapa de aço, p/até 24 disjuntores c/barramento, padrão DIN	un	3
Lâmpada fluorescente 20 w (Sylvania ou similar)	un	100
Lâmpada fluorescente 32 w (Sylvania ou similar)	un	200
Lâmpada fluorescente 40 w (Sylvania ou similar)	un	200
Lâmpada fluorescente eletrônica PL 15W / 127v (compacta integrada)	un	100
Lâmpada fluorescente eletrônica PL 20W / 127V (compacta integrada)	Un	100
Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora	un	100
Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 20w	un	50
Reator eletrônico alto fator de potência = 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 32 w	un	100
Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 40w	un	100
Terminal de compressão pré isolado tipo pino para cabo 2,5 mm2	un	200
Terminal de compressão pré isolado tipo pino para cabo 4,0 mm2	un	200
Terminal de compressão pré isolado tipo olhal para cabo 2,5 mm2	un	200
Terminal de compressão pré isolado tipo olhal para cabo 4,0 mm2	un	200
Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32a	un	80
Disjuntor tipo din / iec, monopolar de 40 ate 50a	un	10
Disjuntor tipo din/iec, bipolar de 6 ate 32a	un	80
Disjuntor tipo din/iec, bipolar 40 ate 50a	un	15
Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 10 ate 50a	un	15
Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63 a	un	8
Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA	un	2
Disjuntor termomagnético tripolar 80 A com caixa moldada 10 kA	un	2
Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA	un	2
Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, com caixa moldada 10KA	un	1
Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA	un	1
Caixa de pvc 4" x 2" , embutir, p/eletroduto (preta)	un	10
Caixa de pvc 4" x 4" , embutir, p/eletroduto (preta)	un	10

Tv. Basílio Rocha, Nº 33, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE
Fone: (79) 3198-3800, CEP: 49055-100, www.funesa.se.gov.br

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442762/2020, emitida em 24/07/2020



Certidão nº 442762/2020
24/07/2020, 17:13
Chave de Impressão: ZywDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2020 e contém 13 folhas





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

Pág 10 de 13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un	5
Interruptor embutir 02 seções simples com placa	un	5
Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	un	5
Tampa cega para caixa 4" x 2"	un	30
Canaleta plastica 20 x 10mm, com divisória (ref.308 01, Pial Legrand ou similar)	m	1.000,00
Canaleta plastica 20 x 10mm, sem divisória (ref. 308 02, Pial Legrand ou similar)	m	1.000,00
Cotovelo 90° p/ canaleta 20 x 10mm (ref.309 90 sistema "x", Pial Legrand ou similar)	un	50
Cotovelo interno p/ canaleta 20 x 10mm (ref.309 91 sistema "x", Pial Legrand ou similar)	un	50
Cotovelo externo p/ canaleta 20 x 10mm (ref.309 92 sistema "x", Pial Legrand ou similar)	un	50
Luva para canaleta 20 x 10mm (ref. 309 94 sistema "x", Pial Legrand ou similar)	un	20
Canaleta plastica 50 x 20mm, com divisória (ref. 300 24, Pial Legrand ou similar)	m	250
Cotovelo interno p/ canaleta 50 x 20mm (ref.299 03 sistema "x", Pial Legrand ou similar)	un	50
Cotovelo externo p/ canaleta 50 x 20mm (ref.299 02 sistema "x", Pial Legrand ou similar)	un	50
Luva para canaleta 50 x 20mm (ref.299 05 sistema "x", Pial Legrand ou similar)	un	20
Tampa de extremidade p/ canaleta 50 x 20mm (ref.299 00 sistema "x", Pial Legrand ou similar)	un	20
Canaleta plástica 25 x 25mm, Linha Dexson, Schneider ou similar	m	300
Eletroduto flexível em pvc, sanfonado (corrugado), amarelo, d= 1/2", Tigreflex ou similar	m	200
Eletroduto flexível em pvc, sanfonado (corrugado), amarelo, d= 3/4", Tigreflex ou similar	m	800
Eletroduto flexível em pvc, sanfonado (corrugado), amarelo, d= 1", Tigreflex ou similar	m	200
Eletroduto pvc roscável, d= 1/2"	m	200
Eletroduto pvc roscável, d= 3/4"	m	200
Eletroduto pvc roscável, d=1 "	m	200
Eletroduto pvc roscável, d=2 1/2"	m	20
Eletroduto pvc roscável, d=3 "	m	20
Luva pvc rígido roscavel d= 1/2"	un	20
Luva pvc rígido roscavel d= 3/4"	un	20
Luva pvc rígido roscavel d=1 "	un	20
Luva pvc rígido roscavel d=2 1/2"	un	5
Luva pvc rígido roscavel d=3 "	un	5
Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 3/4"	un	50
Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 1"	un	50
Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 2 1/2"	un	5
Curva pvc 90g p/ eletroduto roscavel 3"	un	5
Abraçadeira metálica tipo "d" de 1/2"	un	150
Abraçadeira metálica tipo "d" de 3/4"	un	150
Abraçadeira metálica tipo "d" de 1"	un	100
Abraçadeira metálica tipo "d" de 2 1/2"	un	20
Abraçadeira metálica tipo "d" de 3"	un	20
Abraçadeira plástica 15mm	un	1.000,00
Abraçadeira plástica 22mm	un	1.000,00
Abraçadeira plástica 28mm	un	1.000,00
Fita isolante (rolo 20m) 3/4"	un	60
Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	un	20
Tampa para caixa 4"x 4", Pial ou similar	un	30
Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	200
Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un	20
Tomada para lógica, rj45, com placa	un	10
Tomada telefone embutir padrão telebrás c/ placa	un	10
Tomada telefone padrão telebrás, "Sistema X"	un	10
Prateleira pre-moldada de concreto, esp=5cm	m2	10

Tv. Basílio Rocha, Nº 33, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE
Fone: (79) 3198-3800, CEP: 49055-100, www.funesa.se.gov.br

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442762/2020, emitida em 24/07/2020



Certidão nº 442762/2020
24/07/2020, 17:13

Chave de Impressão: ZywDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2020 e contém 13 folhas





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

Pág 11 de 13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
Prateleira em compensado, revestida com fórmica	m2	20
Cabo coaxial rgc 75 ohms	m	300
Cabo coaxial tripolar RGC 59 malha 67	m	500
FORNECIMENTO DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
Fechadura Stam, linha Colonial, ref.803-04 EZL, ou similar	un	100
Fechadura Stam, linha residencial, acabamento inox, externa, ref.1601/09 ou similar	un	100
Fechadura Stam, linha residencial, acabamento inox, interna/externa, ref.1801/19 ou similar	un	50
Fechadura Stam, linha residencial, acabamento inox, p/banheiro, ref.1820/09 ou similar	un	30
Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5 ou similar	un	50
Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento branco	un	15
Sifão para lavatório em PVC, 1 1/2" x 40 mm, ASTRA SC3, acabamento branco ou similar	un	50
Filtro refil para bebedouro	un	40
Torneira de boia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4"	un	14
Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 1/2"	un	14
Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar	un	20
Torneira cromada de mesa para lavatorio, padrao popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1193)	un	20
Torneira cromada para lavatório, DECA 1173C (Decamatic Eco) ou similar	un	5
Torneira plastica para tanque de lavar 1/2", HERC 1126 ou similar	un	30
Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un	30
Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un	30
Torneira plástica para pia de cozinha 1/2", HERC-1113C ou similar	un	30
Assento para vaso sanitario, plastico, universal, branco, tipo convencional, Incepa ou similar	un	100
Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	un	50
Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 40cm, Amanco ou similar	un	50
Lavatório louça sem coluna, linha saveiro, 47x38cm, CELITE ou similar	un	10
Caixa d'agua fibra vidro 500 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	3
Caixa d'agua fibra vidro 1.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	3
Caixa d'agua fibra vidro 2.000 litros -Fortlev-Torres (ou similar)	un	2
Caixa d'agua fibra vidro 3.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	2
Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un	2
Registro pressão 1/2" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un	20
Registro pressão 3/4" c/canopla acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un	20
Mictório louça branca s/ sifão integrado (deca - ref. m-711 ou similar)	un	5
Bancada de mármore branco	m2	20
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	40
Visor em alumínio com vidro liso 4mm	m2	1
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS		
Eletrodo aws e-6010 (0k 22.50; wi 610) d = 4mm (solda eletrica)	kg	25
Eletrodo aws e-6013 (ok 46.00; wi 613) d = 2,5mm (solda eletrica)	kg	25
Eletrodo aws e-6013 (ok 46.00; wi 613) d = 4mm (solda eletrica)	kg	25
Eletrodo AWS E-7018 (OK 48.04; WI-718) d=4mm (solda eletrica)	kg	25
Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju)	m3	250
Coleta e carga manuais de entulho	m3	250
PROJETOS		
Projeto de Combate a incêndio com área até 750m ² (com extintor)	m ²	6.000,00
Projeto de Drenagem Pluvial com área até 500m ²	m ²	500
Projeto de rede de esgoto sanitário com tratamento simples com área até 500m ² (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA)	m ²	500
Projeto estrutural de aço/alumínio/madeira incluindo fundações acima de até 500m ²	m ²	500
Projeto Hidráulico - Água fria com área até 500m ²	m ²	500

Tv. Basílio Rocha, Nº 33, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE
Fone: (79) 3198-3800, CEP: 49055-100, www.funesa.se.gov.br

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442762/2020, emitida em 24/07/2020



Certidão nº 442762/2020
24/07/2020, 17:13

Chave de Impressão: ZywDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2020 e contém 13 folhas





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

Pág 12 de 13

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTD
Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado, até 500m ²	m ²	500
Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanizadas acima de 500m ²	m ²	500
Projeto arquitetônico executivo de habitação coletiva, prédios para escritórios, consultórios, administrativos, públicos, edifício garagem, rodoviárias, aeroportos, bibliotecas, shopping, centros comerciais (sem repetições)	m ²	500

Empresa Contratada: MURILO LIMA VELOSO ME – CNPJ: 29.438.580/0001-85

Valor do contrato: R\$ 410.000,00

Valor faturado: R\$ 410.000,00

Prazo de execução: 365 Dias

Período contratual: Início: 25/02/2019 Término: 25/02/2020

Equipe Técnica:

Ivan da Silva Cruz – Engenheiro Civil

RNP Nº 2712299817

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE – FUNESA:

Carlos Eduardo Silva Vasconcelos

Coordenação de Logística, Infraestrutura e Tecnologia da Informação

Portaria nº 008 de 22/03/2017

RNP - 2707286354

Fernando José Chagas Júnior

Diretor Administrativo e Financeiro

Portaria nº 019 de 21/02/2019

Aracaju/SE, 30 de junho de 2020.

Carlos Eduardo Silva Vasconcelos
Coordenador(a)

Fernando Jose Chagas Junior
Diretor(a) Administrativo e Financeiro

Tv. Basílio Rocha, Nº 33, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE
Fone: (79) 3198-3800, CEP: 49055-100, www.funesa.se.gov.br

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442762/2020, emitida em 24/07/2020



Certidão nº 442762/2020
24/07/2020, 17:13

Chave de Impressão: ZywDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2020 e contém 13 folhas





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE

Pág 13 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442762/2020, emitida em 24/07/2020



Certidão nº 442762/2020
24/07/2020, 17:13

Chave de Impressão: ZywDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2020 e contém 13 folhas

Tv. Basílio Rocha, Nº 33, Bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE
Fone: (79) 3198-3800, CEP: 49055-100, www.funesa.se.gov.br

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019



LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

Paulo Henrique Silva Santos, Engenheiro Civil, registrado no CREA sob n.º 271157818-8, Engenheiro Civil, apresenta seu parecer técnico referente aos serviços de manutenção predial preventiva e corretiva nos prédios da FUNESA – Fundação Estadual de Saúde, conforme segue:

Tais serviços objetivaram possibilitar manutenção ininterrupta dos diversos sistemas prediais das instalações da FUNESA no Estado de Sergipe, garantindo todas as condições de conforto ambiental, higiene e segurança para a continuidade das atividades do órgão, buscando maior economia e menor impacto ambiental possível.

Foram executados serviços de manutenção predial nas partes físicas dos estabelecimentos da FUNESA, entre estas, as instalações prediais, civil, elétricas, hidráulicas, sanitárias e outras, onde foram inspecionadas periodicamente a fim de garantir segurança e conforto aos usuários, mantendo um adequado padrão operacional.

CONTRATANTE: FUNESA - FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.437.005/0001-30

EMPRESA CONTRATADA: MURILO LIMA VELOSO ME
CNPJ: 29.438.580/0001-85
CONTRATO: 03/2019
VALOR DO CONTRATO: R\$ 410.000,00
INICIO: 25/02/2019
FIM: 25/02/2020


Paulo Henrique Silva Santos
Engenheiro Civil
CREA/SE 271157818-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 442762/2020, emitida em 24/07/2020



Certidão nº 442762/2020
24/07/2020, 17:13

Chave de Impressão: ZywDb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/07/2020 e contém 1 folhas



MURILO LIMA VELOSO - ME

CONTRATO Nº 001/2024

Aos 01 dias do mês de Janeiro de 2024, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, celebram, entre si, de um lado, **IVAN DA SILVA CRUZ**, brasileiro, casado, engenheiro civil, maior, capaz, portador da cédula de identidade Registro Geral (RG) nº 30880262, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Sergipe, inscrito no CPF sob o nº 044.732.765-89, residente e domiciliado na Rua Parteira Mãe Quelé nº 03, Castelo Branco, Ponto Novo, Aracaju/SE, doravante denominado **CONTRATADO** e, de outro, **MURILO LIMA VELOSO - ME**, inscrita no CNPJ nº 29.438.580/0001-85, com sede na Avenida Franklin de Campos Sobral, 2185, Grageru, Aracaju/SE, neste ato representada por seu Presidente, Responsável Legal, o Sr **MURILO LIMA VELOSO**, brasileiro, solteiro, maior, capaz, portador de identidade Registro Geral (RG) nº 38715600, SSP/SE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) sob o nº 050.987.435-59, residente e domiciliado na Avenida Rotary, 97, Centro, Lagarto/SE. Têm entre si, por justo e avançado, e celebram, por força do presente instrumento e de conformidade com o contrato de prestação de serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – O presente contrato tem por objetivo a execução dos serviços: Prestação de serviços de **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**, seguindo os parâmetros e necessidades determinadas pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

2.1 - A contratada deverá manter, enquanto durar este contrato, a sua condição de profissional habilitada, com o respectivo registro regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/SE.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGENCIA

3.1 – Este contrato não terá prazo definido, será vigente até que os envolvidos achem necessário.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 – Acompanhar e fiscalizar os serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitativos e comunicando ao **CONTRATADO** as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela.

4.2 – Efetuar o pagamento ao **CONTRATADO**, de acordo com os prazos estabelecidos neste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADO

5.1 - Obriga-se a **CONTRATADO**, na condição de responsável técnico da **CONTRATANTE**, a acompanhar os projetos que a Entidade for executar e realizar os trabalhos técnicos pertinentes as suas atribuições, bem como elaborar e assinar todos os documentos de assistência técnica. Trabalhando 10 horas semanais durante toda a duração do contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 – O valor do presente contrato e de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) a cada trinta dias.

CLÁUSULA SETIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS


7.1 – Este contrato é o instrumento básico que regula os direitos e obrigações das partes contratantes, nele incorporados seus anexos.

CLÁUSULA OITAVA – FORO


8.1 – Fica eleito o Foro da Comarca de Aracaju-SE, independentemente de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir as questões derivadas deste contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como observar fielmente outras disposições e regulamentos sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Aracaju/SE, 01 de Janeiro de 2024

Documento assinado digitalmente
 MURILO LIMA VELOSO
Data: 01/01/2024 15:59:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MURILO LIMA VELOSO
CONTRATANTE
Sócio Presidente

Documento assinado digitalmente
 IVAN DA SILVA CRUZ
Data: 01/01/2024 21:53:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

IVAN DA SILVA CRUZ
CONTRATADO
Engenheiro Civil

TESTEMUNHAS:

1: _____
Assinatura da Testemunha; CPF: C.I.

2: _____
Assinatura da Testemunha; CPF: C.I.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

468600/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe - Crea-SE, o Acervo Técnico do profissional **IVAN DA SILVA CRUZ** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **IVAN DA SILVA CRUZ**
Registro: **2712299817SE** RNP: **2712299817**
Título profissional: TECNÓLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **SE20230357495** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/12/2023 Baixada em: 20/12/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MURILO LIMA VELOSO - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES** CPF/CNPJ: **13.094.446/0001-74**
Endereço do contratante: RUA GETULIO VARGAS Nº: 64
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: NOSSA SENHORA DAS DORES UF: SE CEP: 49600000
Contrato: 05/2018 Celebrado em: 09/07/2018
Valor do contrato: R\$ 15.625.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO E ZONA RURAL
Cidade: NOSSA SENHORA DAS DORES UF: SE CEP: 49600000
Coordenadas Geográficas: -10.492535, -37.193413
Data de início: 09/07/2018 Conclusão efetiva: 08/09/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES CPF/CNPJ: 13.094.446/0001-74

Atividade Técnica: **16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 47 - Execução de manutenção 25000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1616 - BOCA DE LOBO 47 - Execução de manutenção 15000.00 unidade; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 47 - Execução de manutenção 515000.00 metro; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1641 - LIMPEZA URBANA 49 - Execução de obra 24000000.00 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #3096 - LIMPEZA MANUAL 49 - Execução de obra 900000.00 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.8 - LIMPEZA DE TERRENO 49 - Execução de obra 900000.00 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 468600/2023
20/12/2023, 13:52
Y073Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y073Y

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015
Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



Impresso em: 20/12/2023, às 13:54.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CNPJ: 13.094.446/0001-74

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **MURILO LIMA VELOSO ME**, com sede na situada à Rodovia Lourival Batista, 766 – Sala 05 - Centro – Salgado/SE - Cep 49.390-000, inscrita no CNPJ: **29.438.580/0001-85**, tendo como Responsável Técnico o **Engenheiro Civil Ivan da Silva Cruz, RNP 2712299817**, conforme ART N° **SE20230332817**, executou para a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores, os serviços de **MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL**, situado em diversos logradouros, S/N, no Bairro Centro e Zona Rural, Nossa Senhora das Dores/SE, conforme contrato n° 05/2018, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas, cujas principais características são:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	Limpeza de ruas (varrição)	m2	24.000.000,00
2	Pintura de Meio Fio	m	515.000,00
3	Reposição de pavimentação em paralelepípedo, exclusive paralelos, inclusive colchão de areia de 0,13m e rej. arg. cimento e areia 1:3	m2	25.000,00
4	Reassentamento de meio fio	m	515.000,00
5	Poda de árvores, exceto remoção de entulho	un	8.852,00
6	Desobstrução e limpeza de boca de lobo	un	15.000,00
7	Plantio de grama esmeralda em placas, sem fornecimento	m2	74.987,00
8	Coleta e carga manuais de entulho	m3	900.000,00
9	Capina e limpeza manual de terreno	m2	900.000,00
10	Jardineiro com encargos complementares	h	11.336,00
11	Tratorista com encargos complementares	h	11.336,00
12	Operador de motoniveladeira	h	5.596,00
13	Operador de pá carregadeira	h	5.596,00

Isaac B. de Medeiros
Secretário M. de Infraestrutura
Decreto N° 01 3/2021

RUA GETULIO VARGAS, 64, CENTRO, NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão n° 468600/2023, emitida em 20/12/2023



Certidão n° 468600/2023
20/12/2023, 13:54

Chave de Impressão: Y073Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
CNPJ: 13.094.446/0001-74

Declaramos que os serviços foram executados dentro das normas técnicas de engenharia em vigor, tendo sido atendidas todas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica e idoneidade da referida empresa na condução da obra.

Empresa: MURILO LIMA VELOSO ME
CNPJ: 29.438.580/0001-85

Equipe Técnica: ENGENHEIRO CIVIL IVAN DA SILVA CRUZ
RNP nº 2712299817

Contrato nº 05/2018

Data inicial da obra: 09/07/2018

Período final da obra: 08/09/2023

Valor do Contrato: R\$ 15.625.000,00 (quinze milhões, seiscentos e vinte e cinco mil reais e zero centavos).

Nossa Senhora das Dores/SE, 08 de Setembro de 2023

LUIZ MARIO PEREIRA DE
SANTANA:88233880582

Assinado de forma digital por LUIZ MARIO
PEREIRA DE SANTANA:88233880582
Dados: 2023.12.06 09:11:36 -03'00'

Luiz Mário Pereira de Santana
Prefeito Municipal

ISAAC BEZERRA DE MEDEIROS
ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL DE OBRAS
CREA/SE: 270748911-5

RUA GETULIO VARGAS, 64, CENTRO, NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 468600/2023, emitida em 20/12/2023



Certidão nº 468600/2023
20/12/2023, 13:54
Chave de Impressão: Y073Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2023 e contém 2 folhas





PROPOSTA DE PREÇOS REFORMULADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO/RS
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024

OBJETO: - Constitui objeto do presente edital, o registro de preços para a contratação, futura e parcelada, dos serviços de limpeza urbana mecanizada e manual, em vias públicas do Município, com extensão de até 300.000 metros lineares, COMPREENDENDO:

- Delimitação de meios fios;
- Capina mecânica e manual nas sarjetas (mínimo 1,50m de largura);
- Varrição nas sarjetas e passeios públicos;
- Recolhimento e destinação final do material originário dos serviços (DMT 5km);
- Pintura de meio-fios.

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: MURILO LIMA VELOSO ME (PERFORMANCE)
CNPJ: 29.438.580/0001-85
INSC. ESTADUAL: 271592400
ENDEREÇO: RODOBIA LOURIVAL BATISTA Nº 766
CIDADE: SALGADO
ESTADO: SERGIPE
TELEFONE: (79)99899-9889
E-MAIL: MURILOVELOSO1991@GMAIL.COM

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:
Banco: BANESE
Agência: 009
Conta: 03104347-4

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:
Nome: MURILO LIMA VELOSO Nacionalidade: BRASILEIRO Estado Civil: SOLTEIRO RG: 38715600 SSP/SE CPF: 050.987.435-59
E-mail: MURILOVELOSO1991@GMAIL.COM
Telefone: (79)99899-9889

Declaramo-nos de pleno acordo com os termos e condições do presente edital e seus anexos, em sua modalidade Pregão, na forma Eletrônica, de nº 04/2024, referente à contratação dos serviços de limpeza urbana mecanizada e manual em vias públicas do Município, em atendimento à nova Lei de Licitações, de nº 14.133/21.




Abaixo nossa proposta financeira:

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	- CAPINA MECÂNICA (capina mecânica da sarjeta, na largura mínima de 1,50m e recolhimento dos resíduos), conforme edital:	M	300.000	1,41	423.000,00
	- PINTURA DE MEIO-FIO (base de cal hidratado), conforme edital:			0,20	60.000,00
QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL REAIS.					483.000,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

MUNICIPIO DE PORTÃO/RS, 19 DE MARÇO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
 MURILO LIMA VELOSO
Data: 19/03/2024 14:34:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MURILO LIMA VELOSO
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF nº 050.987.435-59