

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 000000954774**

2024000954774

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 22/08/2024 - 18/02/2025

CERTIFICAMOS que o Profissional CLARICE KAYSER KEHL encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** CLARICE KAYSER KEHL**CPF:** 211.966.050-68**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU:** A75375-0**Data de obtenção de Títulos:** 10/08/1996**Data de Registro nacional profissional:** 10/08/1996**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 954774/2024

Expedida em 22/08/2024, Novo Hamburgo/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: 1YA2WD



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 000000954769



2024000954769

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 22/08/2024 - 18/02/2025

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: CONSTRULOG LTDA

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 19/08/2020

Data de Registro: 19/09/2014

Registro CAU : PJ27530-1

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Objeto Social: TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL. LOCACAO DE VEICULOS DE PASSEIO, UTILITARIOS, CAMINHOS E MAQUINAS PARA FINS DIVERSOS. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLANAGEM. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL. EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL POR EMPREITADA TOTAL OU PARCIAL. PRESTACAO DE SERVICOS, REFORMAS, PINTURAS E EXECUCAO DE OBRAS DA CONSTRUCAO CIVIL. EXECUCAO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INFRAESTRUTURA, PAISAGISMO E JARDINAGEM. DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. EXECUCAO DE OBRAS EM LOTEAMENTOS, PAVIMENTACAO, SANEAMENTO E SINALIZACAO RODOVIARIA.

OBS: O REGISTRO DESTA EMPRESA NO CAU APLICA-SE ÀS ATIVIDADES DE ARQUITETURA E URBANISMO PREVISTAS NA LEI 12.378/2010.

Atividades econômicas:

- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
- OBRAS DE TERRAPLANAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

Capital social: R\$ 250.000,00

Última atualização do capital: 11/08/2011

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: INGRID CHRISTINA KEHL

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 01/10/2014

Número do RRT: 2730566



**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil**
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
JURIDICA**

Nº 000000954769



20240000954769

Tipo de Vínculo: SÓCIO

Designação:

Nome: CLARICE KAYSER KEHL

Título:

Arquiteto(a) e Urbanista

Início do Contrato: 19/09/2014

Número do RRT: 2666210

Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 954769/2024

Expedida em 22/08/2024, NOVO HAMBURGO/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: 089DBZ

**Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil****CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**Nº 000000954772**

2024000954772

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 22/08/2024 - 18/02/2025

CERTIFICAMOS que o Profissional INGRID CHRISTINA KEHL encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO**Nome:** INGRID CHRISTINA KEHL**CPF:** 004.454.830-32**Título do Profissional:** Arquiteto(a) e Urbanista**Registro CAU :** A101068-9**Data de obtenção de Títulos:** 30/08/2014**Data de Registro nacional profissional:** 09/09/2014**Tipo de registro:** DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)**Situação de registro:** ATIVO**Título(s):**

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil**Cursos anotados no SICCAU:****ANOTAÇÃO DE CURSO**

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 954772/2024

Expedida em 22/08/2024, Novo Hamburgo/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: 4A9ZY1



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2058118** Validade: **31/03/2025**
Nome da Profissional: **CLARICE KAYSER KEHL**
Título: **ENGENHEIRA CIVIL**
Carteira Crea: **RS091460** RNP: **2201400067** CPF: **211.966.050-68**

Registrada desde: 10/08/1996

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 19/07/2008
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) CONSTRULOG LTDA desde 28/06/2012

Certificamos que a profissional CLARICE KAYSER KEHL.....
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 2/2/2024 e impressa em 2/2/2024

Fim da certidão nº 2058118



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **2091824**

Validade: **31/03/2025**

Razão Social: **CONSTRULOG LTDA**

CNPJ: 14.224.669/0001-71

N° de registro no Crea-RS: 188252

Registrada desde: 28/06/2012

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL PARA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA TOTAL OU PARCIAL; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFORMAS, PINTURAS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM E INFRAESTRUTURA; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

NÃO HABILITADA NA ÁREA DA AGRONOMIA E NA ÁREA DA ENGENHARIA FLORESTAL PARA AS ATIVIDADES DE PAISAGISMO E JARDINAGEM.

Endereço(s): 1) AV SETE DE SETEMBRO, 1505
INDUSTRIAL
Novo Hamburgo-RS
93320-457

Capital Social: R\$ 250.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **CLARICE KAYSER KEHL**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS091460 Registrado desde 10/08/1996

Responsável Técnico pela empresa desde 28/06/2012

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

2) **GUILHERME ARTHUR KEHL**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS167160 Registrado desde 14/01/2010

Responsável Técnico pela empresa desde 17/09/2015

Atribuições Profissionais (legislação):



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E
DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de pós-graduação:

MBA em PROJETO, DESEMPENHO E CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS E FUNDAÇÃO

Concluído em: 26/03/2023

MBA em Projeto e Construção de Obras Industriais e Especiais

Concluído em: 25/02/2024

Certificamos que CONSTRULOG LTDA.....
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 59 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a pessoa jurídica mencionada, bem como os seus responsáveis técnicos constantes desta certidão, não possuem débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Esta certidão não autoriza a pessoa jurídica a executar serviços técnicos sem a participação efetiva de seus responsáveis técnicos.

Os dados supracitados referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data, devendo estar atualizada conforme art. 10º da Resolução nº 1.121/2019 do Confea. A presente certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br, selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 26/6/2024 e impressa em 26/6/2024

Fim da certidão nº 2091824



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2091825** Validade: **31/03/2025**
Nome do Profissional: **GUILHERME ARTHUR KEHL**
Título: **ENGENHEIRO CIVIL**
Carteira Crea: **RS167160** RNP: **2208046900** CPF: **010.002.320-77**

Registrado desde: 14/01/2010

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 22/08/2015
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS

Curso de Pós-Graduação:

MBA EM PROJETO, DESEMPENHO E CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS E
FUNDAÇÕES, ÁREA: ENGENHARIA, PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO.,
CONCLUÍDO EM: 26/03/2023
IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO
MBA EM PROJETO E CONSTRUÇÃO DE OBRAS INDUSTRIAIS E
ESPECIAIS, CONCLUÍDO EM: 25/02/2024
IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

- 1) CONSTRULOG LTDA desde 17/09/2015
- 2) KEHL CONSULTORIA TECNICA LTDA desde 18/04/2024

Certificamos que o profissional GUILHERME ARTHUR KEHL.....
está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.
Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.
Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 26/6/2024 e impressa em 26/6/2024

Fim da certidão nº 2091825



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão nº: **2105070** Validade: **31/03/2025**
Nome da Profissional: **LIANE HABECK**
Título: **ENGENHEIRA CIVIL**
Carteira Crea: **RS143521** RNP: **2200567499** CPF: **929.065.670-00**

Registrada desde: 15/07/2006

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI
5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 15/07/2006
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) DANIEL B. MAIDANA LTDA desde 01/02/2024

Certificamos que a profissional LIANE HABECK.....
está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em
julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br
selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de
Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência
deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140,
de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 9/9/2024 e impressa em 9/9/2024

Fim da certidão nº 2105070

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de atividade técnica, que a profissional Clarice Kayser Kehl e o profissional Paulo Roberto Bauerfeld, como Responsáveis Técnicos pela empresa CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM KASA LTDA., prestaram para a empresa URBERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA:


1. Contrato de Prestação de Serviço
2. Objeto do Contrato: Execução de obras de terraplanagem, rede de esgoto pluvial, adutora de água potável, rede de esgoto cloacal, estação de tratamento de esgotos e pavimentação para a construção do Loteamento Fauth.
3. Endereço da obra: Rua Cristiano Spindler, bairro Paulista, Campo Bom/RS
4. Empresa contratada: **CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM KASA LTDA.**
Av. 1º de março, nº 3275 – Novo Hamburgo/RS
CNPJ 89.630.297/0001-82
5. Proprietário do Empreendimento e Contratante dos Serviços:
URBSERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Rua Mal. Deodoro, 230 - 1203 - Centro, Bento Gonçalves/RS
CNPJ: 94.864.089/0001-88

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

6. Clarice Kayser Kehl – Engenheira Civil, Arquiteta e Urbanista CREA-RS N.º 091460 e RNP 2201400067
ART nº 4262407, 5793611, 5912977, 4485575
7. Paulo Roberto Bauerfeld – Engenheiro Civil, CREA-RS N.º 073623 e RNP 2204977861
ART nº 4262384
8. Período de execução:
Clarice Kayser Kehl: de 10/03/2008 a 30/07/2011.
Paulo Roberto Bauerfeld: de 10/03/2008 a 10/08/2008.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização de obra	unid.	1,00
1.2	Marcação topográfica e cadastramento área	m ²	134.851,80
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	Corte de material para composição de aterros	m ³	58.400,00
2.2	Decapagem de camada vegetal	m ³	32.813,00
2.3	Aterro de área baixas (quadras 26 e 27) e caixas de ruas com mat. proveniente da escavação	m ³	24.300,00
2.4	Bota-fora de material escavado com espalhamento	m ³	23.000,00
3	REDE DE ESGOTO E DRENAGEM PLUVIAL		
3.1	Fornecimento e Assentamento de Tubo de Concreto PS2 DN400mm – prof. média 3,0m	m	1.790,00
3.2	Fornecimento e Assentamento de Tubo de Concreto PA2	m	775,00



URBSERRA®

Empreendimentos Imobiliários

	DN400mm – prof. média 3,5m		
3.3	Fornecimento e Assentamento de Tubo de Concreto PS2 DN600mm	m	212,00
3.4	Fornecimento e Assentamento de Tubo de Concreto PA2 DN600mm	m	108,00
3.6	Fornecimento e Assentamento de Tubo de Concreto PS2 DN800mm	m	255,00
3.7	Fornecimento e Assentamento de Tubo de Concreto PA2 DN800mm	m	37,00
3.8	Poços de Visita 1,20x1,20x1,50 m	unid.	18,00
3.9	Poços de Visita 1,20x1,20x2,00 m	unid.	2,00
3.10	Poços de Visita 1,50x1,50x2,50 m	unid.	1,00
3.11	Poços de Visita 0,80x0,80x1,00 m	unid.	67,00
3.12	Bocas de Lobo com grelha	unid.	85,00
3.13	Escavação mecânica	m3	2.854,80
3.14	Botafora	m³	1.355,00
3.15	Reaterro e compactação	m³	1.780,00
3.16	Envolvimento de tubulação em concreto (dentro dos lotes) (221m³)	m	739,00
3.17	Base de brita 2 – valas	m³	207,80
3.18	Escoramento de valas	m²	2.060,00
4	REBAIXAMENTO DE REDE PLUVIAL		
4.1	M.O. Remoção e recolocação de tubos PA Ø1200 - prof. aprox. 4,5m	m	68,00
4.2	Caixa de Inspeção 1,50x1,50x5,00 m	unid.	3,00
4.3	Escavação mecânica	m3	612,00
4.4	Botafora	m³	120,00
4.5	Reaterro e compactação	m³	530,00
5	REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ADUTORA DN 100)		
5.1	Tubo PVC DE F°F° DN100	m	660,00
5.2	Caixas para Hidrantes (2) e Registros (2) - (Detalhe 1 e Detalhe 2)	unid.	4,00
5.3	Recomposição de passeio de laje grês (1 terreno X 16m) + (1 terreno X 21m) c/material	m²	37,00
5.4	Recomposição de basalto irreg. (1 terreno X 16m) + (1 terreno X 13) c/material	m²	29,00
5.5	Recomposição de passeio em ardósia (1 terreno X 13m) c/material	m²	13,00
5.6	Recomposição de passeio em concreto (1 terreno X 13m) c/material	m²	13,00
5.7	Envolvimento dos tubos com areia	m	660,00
5.8	Pavimentação de asfalto CBUQ e=5cm	m²	1.400,00
5.9	Base de brita graduada	m³	1.680,00
5.10	Encamisamento de rede sob a ponte	vb	1,00
5.11	Instalação de Conexões, registros e hidrantes	vb	1,00
5.12	Escavação mecânica	m3	780,00
5.13	Botafora	m³	130,00
5.14	Reaterro e compactação	m³	610,00
5.15	Escoramento de valas	m²	924,00
6.	REDE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DENTRO DO LOTEAMENTO		
6.1	Fornecimento e Assentamento de Tubo PVC PBA JEI CL 15 DN50	m	2.531,00


CREA-RS
Conselho de Engenharia e Arquitetura
do Estado do Rio Grande do Sul



Selo de segurança nº 217486

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, Ink Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



URBSERRA®

Empreendimentos Imobiliários

6.2	Fornecimento e Assentamento de Tubo PVC PBA JEI CL 15 DN75	m	516,00
6.3	Fornecimento e Assentamento de Tubo PVC DE F°F° DN100	m	576,00
6.4	Curva KLIKSO DN50 22	unid.	4,00
6.5	Curva KLIKSO DN50 90	unid.	9,00
6.6	Curva KLIKSO DN50 45	unid.	3,00
6.7	Curva PVC de F°F° DN100 90	unid.	2,00
6.8	Redução KLIKSO DN75xDN50	unid.	3,00
6.9	Redução KLIKSO DN100xDN75	unid.	1,00
6.10	TÊ KLIKSO DN50 revestido com pintura epóxi	unid.	1,00
6.11	TÊ KLIKSO DN75 revestido com pintura epóxi	unid.	3,00
6.12	Cap PVC JEI DN50	unid.	21,00
6.13	Cruzeta KLIKSO DN75 revestido com pintura epóxi	unid.	2,00
6.14	Cruzeta KLIKSO DN50 revestido com pintura epóxi	unid.	2,00
6.15	Hidrante FD JE75	unid.	2,00
6.16	Caixa de alvenaria c/tampão articulável de ferro cinzento	unid.	1,00
6.17	Registro EURO 20 JE DN75	unid.	2,00
6.18	Registro EURO 20 JE DN100	unid.	1,00
6.19	Luvas grandes com tolerância diametral WS DN350x300	unid.	2,00
6.20	TÊ FD Junta Flangeada DN300x100	unid.	1,00
6.21	Extremidades Ponta Flange DN300	unid.	2,00
6.22	Extremidades Ponta Flange DN100	unid.	2,00
6.23	Conexões para rede de água	m	504,00
6.24	Peças especiais para entroncamento de rede	m	576,00
6.25	Caixas para Hidrantes e Registros	unid.	4,00
6.26	Corte de asfalto para escavação de valas	unid.	9,00
6.27	Reaterro de valas com saibro	unid.	2,00
6.28	Base de brita graduada	unid.	2,00
6.29	Repavimentação com CBUQ e= 5cm	m²	1.800,00
6.30	Escavação de valas	m³	2.850,00
6.31	Carga e descarga de material escavado em bota-fora até 1 KM	m³	730,00
6.32	Reaterro de Valas	m³	2.100,00
6.33	Envelopamento de tubulação com areia	m²	275,00
6.34	Escoramento de valas	m²	4.347,60
7	SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA		
7.1	Reservatório		
7.1.1	Fornecimento e Instalação de Reservatório 50 m3 em fibra de vidro	unid.	1,00
7.1.2	Reservatório em fibra de vidro 50m³	unid.	1,00
7.2	Estrutura		
7.2.1	Estaqueamento	unid.	4,00
7.2.2	Sapatas		
7.2.2.1	Concreto fck 25 MPa	m³	2,44
7.2.2.2	Armaduras de aço CA-50 e CA-60	kg	100,00
7.2.2.3	Forma de madeira serrada	m2	
7.2.3	Vigas de fundação		
7.2.3.1	Concreto fck 25 MPa	m³	1,34
7.2.3.2	Armaduras de aço CA-50 e CA-60	kg	177,00
7.2.3.3	Forma de madeira serrada	m2	16,80
7.2.4	Pilares		


CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



Selo de segurança nº 217487

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, Ink Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



URBSERRA®

Empreendimentos Imobiliários

7.2.4.1	Concreto fck 25 MPa	m³	3,43
7.2.4.2	Armaduras de aço CA-50 e CA-60	kg	787,00
7.2.4.3	Forma de madeira serrada	m²	57,60
7.2.5	Vigas intermediárias, finais e laje de apoio reservatório		
7.2.5.1	Concreto fck 25 Mpa	m³	5,95
7.2.5.2	Armaduras de aço CA-50 e CA-60	kg	485,00
7.2.5.3	Forma de madeira serrada	m²	53,28
7.2.5.4	Escada e guarda corpo padrão CORSAN	pç.	1,00
7.2.5.5	Escada e guarda corpo padrão CORSAN	pç.	1,00
7.2.5.6	Suportes canos	pç.	4,00
7.2.5.7	Calha para visor de nível	pç.	1,00
7.2.5.8	Cerca padrão CORSAN	m	82,00
7.2.5.9	Portão padrão CORSAN 3x2 m	m²	6,00
7.3	Caixa de manobras que vem do booster		
7.3.1	Niple duplo galvanizado 3"	pç.	2,00
7.3.2	União galvanizado 3"	pç.	1,00
7.3.3	Tê 90 galvanizado 3"	pç.	1,00
7.3.4	Curva fêmea galvanizado 3"	pç.	3,00
7.3.5	Registro Euro 20 DN75 3"	pç.	2,00
7.3.6	Flange com sextavado galvanizado 3"	pç.	2,00
7.3.7	Adaptador pba ponta/rosca 3" PVC	pç.	1,00
7.3.8	Tubos galvanizado 3"	m	22,00
7.3.9	Rosca interna bsp galvanizado 3"	pç.	2,00
7.3.10	Toco L=0,50 diâm.75 PVC	pç.	1,00
7.3.11	Luva correr diâm.75 PVC	pç.	1,00
7.3.12	Caixa de alvenaria 50x70	pç.	1,00
7.3.13	Fundo de concreto	m³	0,04
7.3.14	Tampa da caixa chapa de aço zincado e=2,3mm	pç.	2,21
7.4	caixa de manobras que vai para a rede		
7.4.1	Niple duplo galvanizado 3"	pç.	2,00
7.4.2	União galvanizado 3"	pç.	1,00
7.4.3	Tê 90 galvanizado 3"	pç.	1,00
7.4.4	Curva fêmea galvanizado 3"	pç.	3,00
7.4.5	Registro Euro 20 DN75 3"	pç.	2,00
7.4.6	Flange com sextavado galvanizado 3"	pç.	2,00
7.4.7	Adaptador pba ponta/rosca 3" PVC	pç.	1,00
7.4.8	Tubos galvanizado 3"	m	10,00
7.4.9	Rosca interna bsp galvanizado 3"	pç.	2,00
7.4.10	Toco L=0,50 diâm.75 PVC	pç.	1,00
7.4.11	Luva correr diâm.75 PVC	pç.	1,00
7.4.12	Caixa de alvenaria 50x70	pç.	1,00
7.4.13	Fundo de concreto	m³	0,04
7.4.14	Tampa da caixa chapa de aço zincado e=2,3mm	m²	2,21
7.4.15	Fornecimento e instalação de peças especiais para ligações de redes junto ao reservatório	unid.	2,00
7.4.16	Estruturas de proteção e guarda-corpo para plataforma de reservatório, bem como escadas de acesso a plataforma e reservatório.	unid.	2,00
7.4.17	Estrutura em concreto para fundação e base de apoio elevada para reservatório.	unid.	1,00



A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, Ink Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Selo de segurança nº 217488
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



URBSERRA®

Empreendimentos Imobiliários


7.4.18	Cercamento e colocação de portão no lote reservatório	unid.	2,00
7.5	SISTEMA DE ELEVATÓRIA E CASA DE BOMBAS ÁGUA TRATADA		
7.5.1	Execução de Sistemas Mecânicos	unid.	10,00
7.5.2	Execução de Sistemas Elétricos	unid.	3,00
7.5.3	Execução de Obras Civas para sistema elétrico-mecânico	unid.	22,00
7.5.4	Microestacas	Unid.	4,00
7.5.5	Viga de fundação	m³	0,53
7.5.6	Viga	m³	0,53
7.5.7	Alvenaria	m²	21,84
7.5.8	Reboco	m²	43,68
7.5.9	Pintura	m²	43,68
7.5.10	Contrapiso 10cm	m²	6,25
7.5.11	Base Concreto	m²	0,04
7.5.12	Prontolaje	m²	7,50
7.5.13	Cobertura	m²	8,00
7.5.14	Porta Veneziana e pintura	m²	4,32
7.5.15	Câmara de manobras - alvenaria	m²	5,30
7.5.16	Reboco	m³	5,30
7.5.17	Tampa em aço zincado	m²	2,21
7.5.18	Fundo concreto e blocos de apoio	m³	0,35
7.5.19	Portão padrão CORSAN 3x2	m²	6,00
7.5.20	Cerca padrão CORSAN	m	67,00
7.5.21	Entrada de energia - inclui poste, alvenaria, revestimentos e inst. Elétricas	vb	1,00
7.5.22	Bombas	unid.	2,00
7.5.23	Adaptador PBA ponta/rosca 3"-galvanizado	pç	1,00
7.5.24	Luva 3" galvanizado.	pç	1,00
7.5.25	Toco com rosca 3" - 0,55cm galvanizado	pç	1,00
7.5.26	Flange com sextavado 3" galvanizado	pç	6,00
7.5.27	Niple duplo 3" galvanizado	pç	6,00
7.5.28	Válvula de gaveta - bronze 3" galvanizado	pç	3,00
7.5.29	Curva macho fêmea 3" galvanizado	pç	1,00
7.5.30	Toco com roscas 3" - 0,90cm galvanizado	pç	1,00
7.5.31	Curva fêmea 3" galvanizado	pç	1,00
7.5.32	Toco com roscas 3" - 0,75cm galvanizado	pç	1,00
7.5.33	Tê 45° 3" galvanizado	pç	1,00
7.5.34	Toco com roscas 3" - 0,20cm galvanizado	pç	1,00
7.5.35	Bucha de redução 3"x2" galvanizado	pç	2,00
7.5.36	União com assento macho-fêmea 2" galvanizado	pç	2,00
7.5.37	Niple duplo galvanizado 1" 1/2"	pç	2,00
7.5.38	Niple duplo galvanizado 1"	pç	2,00
7.5.39	Bucha de redução 1"x 2 1/2" galvanizado	pç	2,00
7.5.40	Flange com sextavado 2" 1/2" galvanizado	pç	8,00
7.5.41	Niple duplo 2" 1/2" galvanizado	pç	8,00
7.5.42	Válvula de gaveta - bronze 2" 1/2" galvanizado	pç	3,00
7.5.43	Curva macho fêmea 2" 1/2" galvanizado	pç	3,00
7.5.44	Toco com roscas galvanizado 0,65 2"1/2"	pç	1,00
7.5.45	Toco com roscas galvanizado 0,20 2"1/2"	pç	1,00
7.5.46	Tê 45° galvanizado 2"1/2"	pç	1,00



Selo de segurança nº 217489

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, Ink Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



URBSERRA®

Empreendimentos Imobiliários


7.5.47	Toco com rosca 0,90 galvanizado 2" 1/2"	pç	1,00
7.5.48	Curva fêmea galvanizado 2" 1/2"	pç	1,00
7.5.49	Toco com rosca 1,70 galvanizado 2" 1/2"	pç	1,00
7.5.50	Válvula de retenção bronze 2" 1/2" VERTICAL	pç	1,00
7.5.51	Tê de redução galvanizado 2" 1/2" X 1"	pç	1,00
7.5.52	Niple duplo galvanizado 1"	pç	1,00
7.5.53	Válvula de gaveta galvanizado 1"	pç	1,00
7.5.54	Luva 2" 1/2"	pç	1,00
7.5.55	Adaptador PBA ponta/rosca 2" 1/2"	pç	1,00
7.5.56	Tê com flanges especial em aço carbono 50x40mm	pç	2,00
7.5.57	Curva 90° c/flanges aço carbono 40mm	pç	2,00
7.5.58	Tê bilateral c/flanges aço carbono 75x50x50mm	pç	1,00
7.5.59	Registro de gaveta 2"	pç	1,00
7.6	Painel de comando elétrico		
7.6.1	Quadro Cs 380x480x17	pç.	1,00
7.6.2	Canaleta PVC hd 30x50	pç.	1,00
7.6.3	Contador GMC 18 LG	pç.	2,00
7.6.4	Cabo PVC 750v Flex 4 mm ²	m	2,00
7.6.5	Disjuntor Siemens 3x32A	unid.	1,00
7.6.6	Disjuntor motor 3rv10 7.0/10,0A	unid.	2,00
7.6.7	Cabo PVC 750v Flex 2,5 mm ²	m	4,00
7.6.8	Cabo PVC 750v Flex 1,0 mm ²	m	5,00
7.6.9	Abraçadeira 100x2,5	pç.	30,00
7.6.10	Terminal pino AM	pç.	12,00
7.6.11	Terminal pino AZ	pç.	20,00
7.6.12	Terminal pino VM-2,1	pç.	12,00
7.6.13	C5AB20-2NA	pç.	1,00
7.6.14	C5AB11*1NF	pç.	2,00
7.6.15	C4XDGP (Botão duplo iso c/sinal)	pç.	2,00
7.6.16	C5AUC	pç.	2,00
7.6.17	Trilho din p/contadora e disjuntor	pç.	1,00
7.6.18	Rebite 3x10	pç.	20,00
7.6.19	Conector Sak 2,5	pç.	6,00
7.6.20	Poste Sak	pç.	2,00
7.6.21	Pren Cabo PVC 3/4"	pç.	3,00
7.6.22	Acessórios	pç.	1,00
7.6.23	Relé falta de fase 220v/380v	pç.	1,00
7.6.24	Mão de obra montagem do quadro	unid.	1,00
7.7	Entrada de energia	Unid.	1,00
7.7.1	Cadastramento da rede	m	3.623,00
7.7.2	Escavação de valas	m ³	4.805,00
8	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
8.1	Escavação de valas	m ³	630,00
8.2	Reaterro de valas	m ³	580,00
8.3	Carga e descarga de material escavado em bota-fora até 1km	m ³	80,00
8.4	Fornecimento e Assentamento de Rede Coletora de Esgotos PVC DN150	m	614,00
8.5	Poço de Visita Profundidade = 1,50m	unid.	4,00
8.6	Poço de Visita Profundidade = 2,00m	unid.	2,00



Selo de segurança n° 217490

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, Ink Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o n° do selo de segurança ao lado ou pelo QR-Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS



URBSERRA®

Empreendimentos Imobiliários

8.7	Inspeção Tubular tipo TE	unid.	5,00
8.8	Fornecimento e Assentamento de T JE PVC DN150xDN100	unid.	22,00
8.9	Fornecimento e Assentamento de Curva 45° JE PVC PB DN150xDN100	unid.	22,00
8.9	Fornecimento e Assentamento de Rede Coletora de Esgotos PVC DN100	m	390,50
8.10	Caixa de Inspeção Domiciliar (passeio)	unid.	54,00
9	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE		
9.1	Fossas cap. 20160 litros	unid.	2,00
9.1.1	Alvenaria de pedra grês para caixas de inspeção	m³	27,00
9.1.2	Cimento	sacos	20,00
9.1.3	Tubo PVC Ø 150	barras	21,00
9.1.4	Tubo PVC Ø 200	barras	8,00
9.1.5	Tê PVC Ø 150x200	unid.	12,00
9.1.6	Tê PVC Ø 150	unid.	2,00
9.1.7	Cap Ø 200mm c/anel de borracha	unid.	9,00
9.1.8	Cap Ø 150mm c/anel de borracha	unid.	2,00
9.1.9	Cap Ø 150mm s/anel de borracha	unid.	6,00
9.1.10	Areia grossa	UNID.	4,00
9.1.11	Areia média	UNID.	2,00
9.2	Filtros Anaeróbios cap. 12.700 litros	UNID.	3,00
9.3	Rejunte interno		
9.3.1	Areia média	m³	6,00
9.3.2	cimento cola p/rejuntar anéis	unid.	22,00
9.4	Impermeabilização		
9.4.1	Vedaja	caixas	12,00
9.4.2	Neutrol	baldes	9,00
9.4.3	Tubo PVC diâm. 150	UNID.	54,00
9.4.4	Tubo PVC diâm. 200	unid.	8,00
9.4.5	Tê PVC 200x150	unid.	2,00
9.4.6	Cap PVC diâm. 200	m³	12,50
9.4.7	Cap PVC diâm. 150	kg	531,00
9.5	Brita especial para filtro		
9.5.1	Brita especial para filtro	m³	27,00
9.6	Regularização/nivelamento Fossa e Filtro		
9.6.1	Areia Regular	m³	26,00
9.6.2	Escavação para filtro e fossas	m³	450,00
9.6.3	Botafora	m³	150,00
9.6.4	Portão padrão CORSAN 3x2 m	pç	1,00
9.6.5	Cercamento de área com tela H=1,80m	pç	2,00
9.6.6	Plantio de árvores cortina vegetal	unid.	250,00
9.6.7	Caixa união diâm.80x90h	unid.	3,00
9.6.8	Caixa distribuição diâm.80x90h	unid.	1,00
9.6.9	Caixa divisão c/divisor físico aço inox 1mm diâm.80x90h	unid.	3,00
9.6.10	Caixas inspeção	unid.	12,00
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Regularização e compactação de subleito	m²	19.600,00
10.2	Execução de base de brita graduada e=10cm	m²	19.600,00
10.3	Assentamento de meio-fio em concreto	m	4.824,00
10.4	Pavimentação com bloco de concreto intertravado e=8 cm	m²	19.600,00



Selo de segurança nº 217491

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, Ink Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

no CREA-RS



URBSERRA®

Empreendimentos Imobiliários

10.5	Base areia ou pó de brita, rejunte e material assentamento meio fios	m ²	19.600,00
10.6	Nivelamento de calçadas	m ²	13.100,00
10.7	Execução de base de brita graduada na Av. João Pedro Dias e=1m	m ²	3.156,00
10.8	Pavimentação em pedra irregular	m ²	900,00
10.9	Pavimentação asfáltica CBUQ e=5cm	m ²	2.700,00
10.10	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
10.11	ESCAVADEIRA E TRATOR DE ESTEIRAS	HORA	734,00
10.12	RETROESCAVADEIRA	HORA	734,00
10.13	CAMINHÃO GRANDE	HORA	386,00
10.14	CAMINHÃO PEQUENO	HORA	2.400,00
10.15	MOTONIVELADORA	HORA	630,00
10.11	CAMINHÃO PIPA	HORA	60,00
10.12	TRATOR DE ESTEIRAS	HORA	110,00
10.13	ROLO COMPACTADOR	HORA	540,00
11	SERVIÇOS ADICIONAIS		
11.1	Laudo para retirada de gravame dos lotes 2,3,4 e 5 da Quadra 04 - Cfe. ART 5793611	lotes	4,00

A empresa cumpriu todos os requisitos pré-estabelecidos de forma compatível com as características, especificações, quantidades e prazos solicitados, demonstrando assim capacidade técnica, idoneidade e bom desempenho, quanto às nossas exigências.

Bento Gonçalves, 01 de fevereiro de 2023.


ILDOINO PAULETTO
Sócio-administrador

1º TABELIONATO DE NOTAS DAMO
FERNANDO ANTONIO DAMO - TABELIÃO
Rua Marechal Deodoro, 191 - Bento Gonçalves - RS - Fone: (54) 3452-1153

Reconheço por autenticidade a assinatura de Ildino Pauletto por Urb Serra Empreendimentos Imobiliários Ltda., aposta em minha presença, indicada pela seta, do que dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Bento Gonçalves - RS, 07/02/2023 - 10:54:39
Jessica Both de Oliveira - Escrevente Autorizada
Emol: R\$ 6,40 + Selo digital: R\$ 1,60 - 0089/01.2200001.76347 [D36]



JESSICA BOTH DE OLIVEIRA
Escriturante
Escrevente Autorizada



Selo de segurança nº 217492

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site Atestado registrado do Crea-RS, Ink Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **CLARICE KAYSER KEHL** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **CLARICE KAYSER KEHL**
Registro: **RS091460** RNP: 2201400067
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ARQUITETO E URBANISTA

1 / 2 -----

Número de ART: **5912977** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/07/2011 Baixada em: 30/07/2011
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM KASA LTDA
Contratante: URSERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CPF/CNPJ: 94864089/0001-88
Rua: Rua MARECHAL DEODORO Nº: 101
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Bento Gonçalves UF: RS CEP: 95700000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 928.217,15 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA CRISTIANO SPINDLER Nº: 0
Complemento: LOTEAMENTO FAUTH
Cidade: CAMPO BOM Bairro: PAULISTA
UF: RS CEP: 95700000

Data de Início: 10/03/2008 Conclusão efetiva: 30/07/2011
Finalidade: LOTEAMENTO MPOG:
Proprietário: URSERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CPF/CNPJ: 94864089/0001-88

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	ARQUITETURA PAISAGÍSTICA	13,51	Ha
1 - EXECUÇÃO	EQUIPAMENTO URBANO	13,51	Ha
2 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	13,51	Ha
3 - EXECUÇÃO	AQUEDUTO OU ADUTORA	13,51	Ha
4 - EXECUÇÃO	REDE DE ÁGUA	13,51	Ha
5 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	13,51	Ha
6 - EXECUÇÃO	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	13,51	Ha
7 - EXECUÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	13,51	Ha
8 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - INFRA-ESTRUTURA	13,51	Ha
9 - EXECUÇÃO	REDE DE ESGOTO	13,51	Ha
10 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	7,84	m ²
11 - EXECUÇÃO	ESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES - ALVENARIA	7,84	m ²
12 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	7,84	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 2 -----

Número de ART: **5793611** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 13/04/2011 Baixada em: 30/07/2011
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM KASA LTDA
Contratante: URSERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CPF/CNPJ: 94864089/0001-88
Rua: Rua MARECHAL DEODORO Nº: 101
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Bento Gonçalves UF: RS CEP: 95700000
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 4.000,00 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1993008

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página. 2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: RUA CRISTIANO SPINDLER	Nº: 0
Complemento: LOTEAM. RESIDENC. FAUTH	Bairro: PAULISTA
Cidade: CAMPO BOM	UF: RS CEP: 9700000
Data de Início: 13/04/2011 Conclusão efetiva: 30/07/2011	Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CADASTRAL	Código: MPOG:
Proprietário: URSERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.	CPF/CNPJ: 94864089/0001-88
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço:	Quant: Und:
0 - LAUDO TÉCNICO LAUDO PARA RETIRADA DE GRAVAME DOS LOTES 2,3,4 E 5 Q 04	
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:	

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023039180 , está registrado com as CAT's número(s) :
1993008

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 217485 a 217492 o atestado contendo 8 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1993008

16 de Fevereiro de 2023 Hora: 12:50:8

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa Construtora GRK Ltda foi contratada pela Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato nº: 084/2011
2. Objeto do Contrato: Construção da Praça da Juventude
3. Endereço da obra/serviço técnico: Rua Honduras, 150, bairro Santo Afonso, Novo Hamburgo
4. Empresa Contratada: Construtora GRK LTDA - CNPJ 10.470.963/0001-02
5. Contratante: Município de Novo Hamburgo - CNPJ 88.254.875/0007-60
6. ART e Responsável Técnico
 - 6.1 Engenheiro Civil Clarice Kayser Kehl - CREA-RS 91460
ART's/CREA N.º: 5887509
7. Período de participação nos serviços: 21/06/2011 à 18/06/2013

DESCRIÇÃO DO CONTRATO:

O contrato refere-se a construção da Praça da Juventude. O valor total do contrato passou a ser de R\$ 2.030.162,98.

SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
1. SERVIÇOS INICIAIS		
1 INSTALAÇÃO DEPOSITO E SANITÁRIO-MATERIAIS DA CONTRATADA	18,00	M2
2 TELHEIRO C/ CHAPAS ASFÁLTICAS - MATERIAIS DA CONTRATADA	18,00	M2
3 INSTAL. TAPUME SIMPLES COMP.H=2,2.ESP.12MM-MAT.DA CONTRATADA	116,00	M
4 LOCAÇÃO DE OBRA POR M2 CONSTRUIDO	8.149,68	M2
5 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA - COMPLETA	1,00	PT
6 INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENT	1,00	PT
7 DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIA MADEIRA - COMPLETA	0,00	M2
8 DEMOLIÇÃO CONSTRUÇÃO ALVENARIA - COMPLETA	20,00	M2
9 RETIRADA DE GOLEIRA E ARQUIBANCADA METÁLICA - COMPLETA	3,00	UN
10 REMOÇÃO DE ENTULHOS	43,50	M3
11 CORTE ÁRVORES MÉDIO PORTE-COMPLETA C/REMOÇÃO	2,00	UN
12 DESLOCAMENTO DE ÁRVORE MÉDIO PORTE	2,00	UN
13 Retirada de moerões e tela c/ carga, desc. e transporte	1.552,00	M2
14 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA SIMPLES	9,00	M2
15 PROJETO ESTRUT. DE CONCRETO ARMADO - COMPLETO	1.750,49	M2
16 Projeto PPCI completo - Referência Pleo/Franarim código nº19999 e nº19P99	1.750,49	M2
2. MOVIMENTO DE TERRA		
1 RASPAGEM 10CM E LIMPEZA DO TERRENO	7.625,00	M2
2 RETIRADA E BOTAFORA DE TOCOS / RAÍZES DE ÁRVORES	10,00	UN
3 BOTAFORA - DMT ATÉ 4KM	650,86	M³
4 ATERRO IMPORTADO COMPACTADO	3.046,08	M3
5 CORTE DE SOLO	130,24	M3
3. INFRAESTRUTURA		
1 MICROESTACA DE CONCRETO D.25. 20 MPA	830,00	M
2 CORTE CABEÇA ESTACA: SEÇÃO MENOR QUE 0,15M2	178,00	UN
3 BLOCO DE CONCRETO ARMADO-COM LASTRO BRITA-COMPLETO. 20 MPA	18,85	M3
4 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO-COMPLETA, 25 MPA	43,09	M3
5 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	108,68	M3
6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	46,42	M3
7 IMPERMEABILIZ. FELTRO ASFÁLTICO + HIDROASFALTO CFE MEMORIAL	310,69	M2





SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
8 IMPERMEABILIZAÇÃO BOX, H=50CM, HIDROASFALTO 4 DEMAOS	98,66	M2
9 PILAR CONCRETO ARMADO - COMPLETO, 25 MPA	14,36	M3
10 VIGA CONCRETO ARMADO - COMPLETA, 25 MPA	32,25	M3
4. PISOS		
1 PAVIMENTAÇÃO BLOCOS CONCRETO HOLANDES 6CM-25MPA	2.260,41	M2
1.1 BASE DE BRITA GRADUADA E=10CM (Referência item 25.1.)	2260,41	M2
2 RETIRADA MEIO FIO CONCRETO COM EMPILHAMENTO	90,00	M
3 MEIO-FIO DE CONCRETO 5X20CM	886,90	M
4 PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL VERMELHO 40X40X3CM C/ARG, COMPL	191,52	M2
5 BASE PÓ BRITA 8CM, COMPACTADO COMPLETO	191,52	M2
6 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA	78,80	M3
7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB-LEITO	427,75	M2
8 BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM	394,75	M2
9 IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA CM-30	427,75	M2
10 PINTURA DE LIGAÇÃO RR1C	427,75	M2
11 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ ESP. 5CM	394,75	M2
12 PINTURA SINALIZAÇÃO PISTA ESTACIONAMENTO	0,00	M2
13 MEIO-FIO DE CONCRETO PR8-MOLDADO ESTACIONAMENTO	145,72	M
5. PAISAGISMO		
1 CERCA VIVA HIBISCO MUDA/ALTURA 1,00M - PLANTIO, TERRA, ADUBO	000,00	M
2 ALAMBRADO 1 (MOURÃO PTA VIRADA/TELA GALV) SEM MURO TIJOLETAS	319,58	M
3 PORTÃO FERRO TUBO 30X70X1,2MM-BARRA Ø10MM C/7CM-FERRAGEM	12,80	M2
4 AUTOMAÇÃO PORTÃO DESLIZANTE COMPLETA 1/4 HP, 500KG	1,00	UN
5 GRAMA ESMERALDA EM TAPETES C/ TERRA PRETA	916,35	M2
6 LASTRO MANUAL C/ AREIÃO SOB GRAMA	91,63	M3
7 ARVORE ORNAMENTAL INCLUSIVE PLANTIO-COM TERRA E ADUBO	19,00	UN
8 MASTRO TUBO GALVANIZADO, 6M, COMPLETO, CHUMBADO	3,00	UN
9 CILINDRO CONCRETO ARMADO P/ MASTRO C/ ESCAV. ARMAD. FORMAS	1,27	M3
7 MURETA CONCR ARMADO-COMPLETA, 25 MPA - Referência: item 3.4	12,54	M3
8 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M - Referência: item 3.5.	10,03	M3
9 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO - Referência: item 3.6.	5,02	M3
6. QUADRA COBERTA/ VESTIÁRIO/ TEATRO		
1 ESTRUTURA AÇO GALVANIZADO COMPLETA, MONTADA	15.492,95	KG
2 COBERTURA TELHA METÁLICA 0,5MM, GALVALUME TP-40	1.373,93	M2
3 CUMEEIRA P/ TELHA METÁLICA ALUMÍNIO	46,50	M
4 RUFO CHAPA GALV. N°24 CORTE 30	49,20	M
5 CALHA BEIRAL CHAPA GALV. N°24 CORTE 50, INCLUSIVE GANCHOS	100,10	M
6 ALGEROZ CHAPA GALV. N°24 CORTE 50-FIXO ALVENARIA	144,66	M
Capa de muro em chapa galvanizada n°24 corte50 - fixo alvenaria		M
7 ALVENARIA TIJ. 6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	468,20	M2
8 ALVENARIA C/ ARG. IMPERMEAVEL (HIDRÓFUGO) 15CM	39,74	M2
8.1. ALVENARIA DE PEDRA GRÊS - Referência: itens 11.2. e 13.8	9,41	M3
9 VERGAS SUPERIORES CONCRETO ARMADO (Vãos + 2X25CM)	9,20	M
10 VERGAS INFERIORES CONCRETO ARMADO(VÃOS + 2X25CM)	32,60	M
11 PINGADEIRA BASALTO POLIDO, FRISOS, ARG. CIM-4R 1:5:3CM	32,60	M
12 LAJE PRE-FABRICADA 12CM TAVELA CERAMICA	322,00	M2
13 LAJE CONCR. ARMADO ARQUIB. GINÁSIO - COMPLETA, 25 MPA	0,00	M3
14 ESTRUTURA METÁLICA S/ LAJE	2.203,76	KG
15 CANTONEIRA PVC P/ PROTEÇÃO CANTOS VIVOS	0,00	M
16 CHAPISCO CI-AR 1:3:7MM PREPARO E APLICAÇÃO	936,40	M2
17 MASSA ÚNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	936,40	M2
18 AZULEJO BRANCO 15X15CM APRUMO C/ARG. COLANTE	267,24	M2
19 ATERRO IMPORTADO COMPACTADO	83,65	M3





SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
20 LEITO PEDRA BRITADA 5CM(COM EMPOLAMENTO)	288,23	M2
21 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-FCK 18MPA ARMADO	292,18	M2
22 PISO CONCRETO GRANILITE POLIDO	0,00	M2
22.1 PISO CERÂMICO PEI-5 sobre ARGAMASSA - Referência SINAPI (Nov/2013) nº73829/001	125,82	M2
23 PISO CIMENTO QUEIMADO LISO	166,36	M2
24 PISO ARG. REGULARIZAÇÃO 3CM P/ARQUIBANCADA	105,78	M2
25 BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM	818,31	M2
26 PISO ARMADO POLIDO MECAN 8CM-30MPA-JUNTA DILAT-COMPL	818,31	M2
26.1. FIBRA SINTÉTICA DE POLIESTER ADICIONADA AO CONCRETO		KG
26.2. MANTA TEXTIL PARA CURA DE CONCRETO		M2
27 RODAPE GRANILITE 10CM CI-AR 1:3	0,00	M
28 SOLEIRA BASALTO-ARG.CI-AR 1:4-3CM	7,20	M
29 DIVISÓRIA PLACA CONCR. C/ GRANILITE POLIDO, C/METAIS-COMPLET	0,00	M2
29.1. Divisória MDF melamínica 35MM - colocada - Referência SINAPI (Nov/2013) nº00002415	55,68	M2
29.2. Divisória em Basalto Polido	29,81	M2
30 PORTA PLACA MDF 20MM MELAMINICA, FERRAG. FECHAD., COMPLETA	20,00	UN
31 PORTA MACIÇA COMPENS. CEDRO 1,00X2,20M C/FERRAG.,FECHAD.CH-INOX-MELAM.COMPL	4,00	UN
32 PORTA MACIÇA COMPENS. CEDRO 0,80X2,20M C/FERRAG., FECHAD.-MELAM.COMPL.	5,00	UN
33 PUXADOR ALUMINIO ANODIZADO	0,00	UN
34 CAIXILHO FIXO AÇO GALV. C/ TELA	26,14	M2
35 VIDRO CANELADO 4MM COLOCADO C/ MASSA	34,72	M2
36 CORRIMÃO TUBO FERRO GALV. 1X50MM - ESP.2MM	49,02	M
7. PINTURAS/QUADRAS/VEST./TEATRO		
1 PINTURA SELADOR HIDROFUGANTE FC 1 DEMÃO	850,73	M2
2 PINTURA RESINA ACRÍLICA 2 DEMÃOS	70,40	M2
3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA - 3 DEMÃOS	629,16	M2
4 IMUNIZAÇÃO ESQ. MADEIRA - JIMO, 1 DEMÃO	47,52	M2
5 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO	47,52	M2
6 PINTURA ESMALTE BRILH.S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	90,76	M2
7 DEMARCAÇÃO CANCHA ESPORTE 5CM-2DEM.TINTA EPóXI	281,32	M
8 DEMARCAÇÃO CANCHA ESPORTE 8CM-2DEM.TINTA EPóXI	163,98	M
9 PINTURA ESMALTE S/CALHA/RUFO,ALGEROZ,2DEM.+GALVITE	207,36	M
10 PINTURA ESMALTE S/CONDUTORES-2 DEMÃOS	90,88	M
11 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	175,44	M2
12 PINTURA ESMALTE S/ CORRIMÃO FERRO-2 DEMãOS + FUNDO	91,34	M
13 SELADOR PARA PAREDES INT/EXT - 2 DEMãOS	175,44	M2
8. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS QUADRA COBERTA		
1 VOLEI, REDE, POSTES PINTADOS COMPLETOS	1,00	CJ
2 TABELA BASQUETE, ESTRUTURA, CESTA, PINTURA, COMPLETA	1,00	CJ
3 GOLEIRA FUTSAL, TUBO, REDE, PINTURA, COMPLETO	1,00	CJ
4 REDE POLIÉSTER PROTEÇÃO QUADRA C/ ESTRUTURA - COMPLETA	631,80	M2
9. 3º IDADE, ADMINISTRAÇÃO		
1 ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO - COMPLETA, MONTADA	2.828,42	KG
2 COBERTURA TELHA METÁLICA 0,5MM, GALVALUME TP-40	352,40	M2
3 CUMEEIRA P/ TELHA METÁLICA ALUMINIO	018,45	M
4 CALHA BEIRAL CHAPA GALV. Nº24, CORTE 50, INCLUSIVE GANCHOS	055,35	M
5 ALVENARIA TIJ 6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	308,24	M2
6 ALVENARIA COM ARG. IMPERMEÁVEL (HIDRÓFUGO) 15CM	020,97	M2
7 PINGADEIRA BASALTO POLIDO, FRISOS, ARG. CIM-AR 1:5-3CM	56,52	M
8 VERGAS SUPERIORES CONCRETO ARMADO (VãOS + 2X25CM)	02,80	M
9 VERGAS INFERIORES CONCRETO ARMADO(VãOS + 2X25CM)	062,20	M
10 CANTONEIRA PVC P/ PROTEÇÃO CANTOS VIVOS	00,00	M
11 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	680,45	M2





SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
12 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	680,45	M2
13 AZULEJO BRANCO 15X15CM A PRUMO C/ ARG. COLANTE	65,25	M2
14 PERGOLADO CONCRETO ARMADO, PINTADO SELADOR + ACRÍLICO 2D	2,25	M3
15 FORRO PLACA LÁ VIDRO/ PERFIL ALUMÍNIO ANODIZADO	277,73	M2
16 ATERRO IMPORTADO COMPACTADO	055,46	M3
17 LEITO PEDRA BRITADA 5CM(COM EMPOLAMENTO)	277,28	M2
18 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-FCK 18MPA ARMADO	277,73	M2
19 CIMENTADO/BASE PAVIMENTAÇÃO COLADA-CI-AR 1:3-2,5CM	277,39	M2
20 ABERTURA DIÂM.10CM C/ TELA VP	04,00	UN
21 PISO VINILICO TRAFEGO PESADO-EXCLUSIVE BASE	244,76	M2
22 RODAPE VINILICO 15CM	103,20	M
23 SOLEIRA BASALTO-ARG CI-AR 1:4-3CM	009,30	M
24 PISO CONCRETO GRANILITE POLIDO	0,00	M2
24.1 PISO CERÂMICO PEI-5 sobre ARGAMASSA - Referência SINAPI (Nov/2013) nº73829/001	032,98	M2
25 DIVISÓRIA PLACA CONCR. C/GRANILITE POLIDO, C/METAIS-COMPLETA	00,00	M2
25.1. Divisória MDF melaminica 35MM - colocada - Referência SINAPI (Nov/2013) nº00002415	20,38	M2
26 PORTAS PLACA MDF 20MM MELAMÍNICA, FERRAG., FECHAD.-COMPLETA	05,00	UN
27 PORTA MACIÇA COMPENS. CEDRO 1,00X2,10M,FERRAG/FECHAD/CH.INOX-MELAM.COMPL.	1,00	UN
28 PORTA MACIÇA COMPENS. CEDRO 0,90X2,10M,FERRAG/FECHAD/CH.INOX-MELAM.COMPL.	2,00	UN
29 PUXADOR ALUMINIO ANODIZADO	0,00	UN
30 CAIXILHO FIXO AÇO GALV. C/ TELA	38,40	M2
31 CAIXILHO MAXIM-AR AÇO GALV. COMPLETO	20,40	M2
32 CAIXILHO BASCULANTE AÇO GALV. - COMPLETO	34,20	M2
33 VIDRO CANELADO 4MM COLOCADO C/ MASSA	03,12	M2
34 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM MASSA	34,20	M2
35 VIDRO TEMPERADO 6MM COLOCADO COM MASSA	72,12	M2
36 PORTA ABRIR 2 FOLHAS AÇO GALV., FECHADURA-COMPLETA	12,60	M2
37 PISO PLACA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, C/GRANILHA, COLCHÃO, COMPL.	74,92	M2
10. PINTURA 3ª IDADE / ADM.		
1 PINTURA SELADOR HIDROFUGANTE FC 1 DEMÃO	635,70	M2
2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA - 3 DEMÃOS	635,70	M2
3 IMUNIZAÇÃO CUPINICIDA S/MADEIRA -1 DEMAO	17,64	M2
4 PINTURA ESMALTE BRILH S/MADEIRA-2 DEM-INCL FDO BCO	17,64	M2
5 PINTURA ESMALTE BRILH S/ESQ.FERRO 2DEM-INCL.ZARCAO	206,38	M2
6 PINTURA ESM. S/CALHA, 2 DEM.+GALVITE	55,35	M
11. TOTEM		
1 ESTACA STRAUSS MOLDADA IN LOCO - 320MM	20,00	M
1.1. CORTE CABEÇA ESTACA: SEÇÃO MENOR QUE 0,15M2 - Referência item 3.2.	4,00	UN
2 ALVENARIA DE PEDRAS GRÉS	3,00	M3
3 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	40,53	M2
4 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	40,53	M2
4.1. PINTURA SELADOR HIDROFUGANTE FC 1 DEMÃO - Referência item 10.1.	25,46	M2
4.2. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA - 3 DEMÃOS - Referência item 10.2.	25,46	M2
5 LEITO DE SEIXO PARA BASE DE TUBULAÇÕES	1,80	M3
Brita rosa nº1 para pé do totem	54,00	UN
6 BLOCO DE CONCRETO ARMADO 20 MPA, FORMAS - COMPLETO	2,03	M3
7 CONCRETO SIMPLES FCK 20MPA C/FORMAS	2,36	M3
8 ESTR. ARTÍSTICA CONCR. ARMADO, FORMAS PROJETO-COMPLETA	8,43	M3
9 ESTR. ARTÍSTICA AÇO PINTADO - COMPLETA	3.363,14	KG
12. QUADRAS FUTEBOL SOCIETY E VOLEI PRAIA		
1 MEIO-FIO RETO CONCRETO 15X25CM	000,00	M
2 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	248,20	M2
3 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	248,20	M2





SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
4 PINTURA SELADOR HIDROFUGANTE FC 1 DEMÃO	381,65	M2
5 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA - 3 DEMÃOS	381,65	M2
7 BASE ENTULHO CALIÇA DE OBRA, VIBROCOMPACTADA, 10CM	0.000,00	M2
8 CAMADA SAIBRO 5CM COMPACTADO	0.000,00	M2
9 CAMADA SAIBRO/AREIA 4CM COMPACTADA	0.000,00	M2
10 PISO AREIA FINA	151,20	M3
11 ALAMBRADO TELA PLAST. 2", FIO 14, TUBOS 2 1/2" E 2" GALV. - COMPL. CHUMBADO	550,20	M2
12 PORTÃO TUBO GALV. TELA PLAST. 2", FIO 14, TRINCO, CAD. - COMPL.	8,40	M2
13 VÔLEI, REDE, POSTES PINTADOS - COMPLETOS	1,00	CJ
14 GOLEIRA SOCIETY, TUBO, REDE, PINTURA - COMPLETO	1,00	CJ
15 FUNDAÇÃO RASA-BLOCO GRES 45X25X12-ARGAM. CI-AR 1:6	41,00	M3
16 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	45,00	M3
17 BOTAFORA - DMT ATÉ 4 KM	41,00	M³
18 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO	4,00	M3
19 CINTA DE CONCRETO ARMADO COMPLETA, 25 MPA	5,40	M3
20 PILARETES DE CONCRETO ARMADO - COMPLETOS, 25 MPA	0,70	M3
21 PISO ARQUIBANCADA ARMADO C/ JUNTA DILAT - COMPLETO	8,16	M3
22 PISO ARG. REGULARIZAÇÃO 3CM P/ ARQUIBANCADA	149,60	M2
23 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	173,40	M2
24 ATERRO IMPORTADO - COMPACTAÇÃO MANUAL	35,36	M3
25 FITA PARA MARCAÇÃO CANCHA C/ PREGOS COMPLETA	0,00	CJ
26 FITA POLIPROPILENO P/ CANCHA VÔLEI C/ SPECS-COMPLETA	0,00	CJ
27 BASE DE BRITA COMPACTADA (Referência item 14.1.)		M3
28 BASE DE BRITA GRADUADA E=10CM (Referência item 25.1.)		M2
29 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUB-LEITO (Referência item 4.7.)	1269,00	M2
30 PISO AREIA FINA - Referência item 12.10.	38,07	M3
13. PISTA DE SKATE		
1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE SOLO ATE 2,50M	83,80	M3
2 BOTAFORA - DMT ATÉ 4 KM	108,99	M³
3 FORMA TÁBUA 3°, REAPR. 5X, INCLUS. ESCORAMENTO	13,78	M2
4 ARMADURA CA-50, MÉDIA, CORTE E MONTAGEM	1655,54	M2
5 CONCRETO FCK13,5MPA PRE-MISTURADO	13,97	M3
6 CONCRETO FCK25MPA-PREPARO,LANÇAMENTO,CURA	45,25	M3
7 FORMA COMPENS. RESINADO, REAPR.3X, C/ ESCORAM.	33,27	M2
8 ALVENARIA PEDRA GRÊS P/ VEDAÇÃO DOS OBSTÁCULOS	46,55	M3
9 PISO CONCRETO GRANILITE POLIDO	294,46	M2
10 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICAÇÃO	54,86	M2
11 MASSA ÚNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1:5+20%CI	54,86	M2
12 PINTURA ACRÍLICA S/ REBOCO - 2 DEMÃOS + SELADOR	54,86	M2
13 GUARDA-CORPO 2" FERRO GALVANIZADO - ESP. 2MM	48,80	M
14 PROTEÇÃO TUBO FERRO GALV. 2" - COMPLETA	21,50	M
15 PROTEÇÃO PERFIL FERRO GALV. 5X5CM - COMPLETA	23,12	M
16 BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM - Referência item 4.8.	294,46	M2
16 BASE DE BRITA GRADUADA E=10CM (Referência item 25.1.)		M2
17 ATERRO IMPORTADO COMPACTADO - Referência item 6.19.	86,18	M3
18 LONA PLÁSTICA PRETA	294,46	M2
19 PINTURA PISO C/ TINTA EPÓXI - 2 demãos	74,53	M2
20 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCA - 3 DEMÃOS - Referência item 10.2.		M2
14. PISTA CAMINHADA / SALTOS		
1 BASE DE BRITA COMPACTADA	75,46	M3
2 PISO DE SAIBRO E PEDRISCO, E=5CM, COMPACTADO	628,80	M2
3 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	1.268,00	M
4 FORNEC. ESPALHAMENTO AREIA MÉDIA P/ CAIXA AREIA	15,68	M3
5 GUIA IPÉ 5X5, PINTADA, C/ CHUMBADOR	37,60	M
6 GUIA IPÉ 5X15, PINTADA, C/ CHUMBADOR.	5,60	M





SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
7 PAREDE CONCRETO ARMADO, C/ LASTRO BRITA-COMPLETA	0,72	M3
8 PINTURA MARCAS - IMPULSO NA PISTA	0,00	M2
15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E EQUIPAMENTOS		
1 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 32MM-C/LUVA	71,40	M
2 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	48,26	M3
3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	48,26	M3
4 CONEXÃO RÍGIDA SOLDÁVEL DIÂM 32MM	7,00	UN
5 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 60MM-C/LUVA	125,50	M
6 CONEXÃO RÍGIDA SOLDÁVEL DIÂM 60MM	16,00	UN
7 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM-C/LUVA	91,00	M
8 CONEXÃO RÍGIDA SOLDÁVEL DIÂM 25MM	52,00	UN
9 TORNEIRA CROMADA C/ UNIÃO P/ JARDIM	4,00	UN
10 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 50MM-C/LUVA	113,00	M
11 CONEXÃO RÍGIDA SOLDÁVEL DIÂM. 50MM	52,00	UN
12 REGISTRO ESFERA DIÂM 50 PVC (CAIXA 25X40)	5,00	UN
13 CAIXA ALV. 25X40CM - ALV.15. REBOCO, TAMPA CONCRETO	5,00	UN
14 REGISTRO ESFERA DIÂM. 25 PVC	1,00	UN
15 RESERV. CHAPA SAE 1010-1020, EPÓXI, 20M3, TAÇA - COMPLETO	1,00	UN
16 KIT BOMBA 7,5CV/BOMBA JÓQUEI 1 CV/ COMPL. C/ QUADRO COMANDO	1,00	UN
17 MICROESTACA DE CONCRETO D 25	20,00	M
18 CORTE CABEÇA ESTACA: SEÇÃO MENOR QUE 0,15M2	4,00	UN
19 BLOCO DE CONCRETO ARMADO-COM LASTRO BRITA-COMPLETO	1,01	M3
20 VÁLVULA DESCARGA AUTOMÁTICA 38MM (1 1/2") C/ACABAMENTO	22,00	UN
21 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO	117,50	M
22 REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA DIÂM 25MM	18,00	UN
23 BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA COM TAMPA	22,00	UN
24 LAVATORIO DE LOUCA COM COLUNA (COM METAIS)	18,00	UN
25 LAVATÓRIO DE CANTOC/ METAIS	5,00	UN
26 MICTÓRIO LOUÇA SIFONADO C/ METAIS E VÁLVULA DESCARGA	1,00	UN
27 TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO CROMADA	23,00	UN
28 VÁLVULA P/ CHUVEIRO ACIONAMENTO AUTOMÁTICO CROMADO	0,00	UN
29 CHUVEIRO ELETRICO CROMADO 110/220V	12,00	UN
30 SABONETEIRA DE LOUCA 15X15CM COM ALCA	12,00	UN
31 PAPELEIRA DE LOUCA 15X15CM	22,00	UN
32 DISPENSER P/ TOALHA PAPEL INTERFOLHADA	23,00	UN
33 DISPENSER P/ PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHADO	22,00	UN
34 SABONETEIRA SPRAY 400ML	23,00	UN
35 BARRA DE APOIO INOX 32MM-80CM	19,00	UN
36 CADEIRA BANHO ARTICULADA AÇO C/ PVC BRANCO	4,00	UN
37 CABIDE METAL CROMADO TARGA	12,00	UN
38 BEBEDOURO ELêTRICO INOX 40L - COMPLETO (Mão-DE-OBRA)	6,00	UN
39 BEBEDOURO ELêTRICO INOX 40L - COMPLETO (MATERIAL)	6,00	UN
40 ESPELHO CRISTAL 6MM (SOBRE LAVATORIO) COM MOLDURA	8,05	M2
41 ABRIGO P/ HIDRANTE 45X75 C/ PORTÃO	1,00	UN
42 CONEXÃO PVC AZUL C/ BUCHA LATÃO 25MM	38,00	UN
43 Mictório em aço inox, 4,00 x 0,40 x 0,20m - c/ sifão e válv.	2,00	M2
16. INSTALAÇÕES CLOACAIS		
1 COLUNA VENTILACAO TUBO PVC 75MM-COM CONEXÕES	4,00	M
2 COLUNA VENTILAÇÃO TUBO PVC DN 50MM-COM CONEXÕES	15,00	M
3 CAIXA SIFONADA C/GRELHA Q 150X150 SAIDA 50MM	28,00	UN
4 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 40MM ESGOTO SECUNDARIO	47,70	M
5 CONEXÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 40MM	87,00	UN
6 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	89,40	M
7 CONEXÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 50MM	96,00	UN
8 TUBO PVC RIGIDO 75MM ESGOTO PRIMARIO	22,67	M





SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
9 CONEXÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 75MM	19,00	UN
10 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	134,35	M
11 CONEXÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 100MM	60,00	UN
12 CAIXA AREIA 40X40CM-ALV.15.REBOCO,TAMPA CONCRETO	10,00	UN
13 CAIXA INSP.60X60X60CM ALV.15.TAMPA CONCR,REBOCO	5,00	UN
14 CAIXA DE INSPEÇÃO CI-1	2,00	UN
15 FOSSA SÉPTICA V = 5,21M3 - COMPLETA	1,00	UN
16 FOSSA SÉPTICA V = 9,61 M3 - COMPLETA	1,00	UN
17 FILTRO ANAERÓBICO V = 4,98 M3 - COMPLETO	1,00	UN
18 FILTRO ANAERÓBICO V = 9,22 M3 - COMPLETO	1,00	UN
19 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	130,69	M3
20 CAIXA GORDURA PVC Ø 300MM-TAMPA REFORÇADA	1,00	CJ
21 RASGO EM ALVENARIA P/CANALIZACOES C/ENCHIMENTO	16,60	M
17. INSTALAÇÕES PLUVIAIS		
1 TUBO QUEDA PLUVIAL 100MM, COM CONEXÕES	86,08	M
2 TUBO QUEDA PLUVIAL PVC 50MM-COM CONEXÕES	4,80	M
3 CONEXÃO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 100MM	3,00	UN
4 JUNÇÃO PVC FLEX 110MM	8,00	UN
5 TUBO PVC RIGIDO 150MM ESGOTO PRIMARIO	202,87	M
6 TUBO PVC RIGIDO 100MM ESGOTO PRIMARIO	352,41	M
7 TUBO PVC DRENAGEM DIÂM 110MM	325,28	M
8 TUBO PEAD DRENAGEM FLEX DIÂM 65MM	319,40	M
9 CAIXA ALV. 25X25CM, REBOCO, GRELHA ALUMÍNIO	33,00	UN
10 CAIXA ALV. 40X40CM, REBOCO, GRELHA ALUMÍNIO	8,00	UN
11 CAIXA ALV. 60X60CM, REBOCO, GRELHA ALUMÍNIO	20,00	UN
12 CAIXA ALV. 80X80CM, REBOCO, GRELHA ALUMÍNIO	3,00	UN
12.1. Tampas cxs. p/ grelha DEP - Referência SINAPI (Nov2013) nº00013255	2,00	UN
12.2. Grelhas em ferro fundido - Referência SINAPI (Nov2013) nº00011234	70,00	UN
12.3. Grelha em alumínio	-54,00	UN
13 BOTAFORA - DMT ATÉ 4 KM	259,99	M²
14 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	266,40	M3
15 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	124,71	M3
16 CALHA CONCRETO DIÂM. 200MM	176,00	M
17 BRITA P/ DRENO	231,37	M3
18 MANTA GEOTEXTIL OP-20(200GRAMAS/M2)	2.151,16	M2
19 VÁLVULA RETENÇÃO 4"	2,00	UN
20 VÁLVULA RETENÇÃO 6"	2,00	UN
21 CORTE DE ASFALTO	16,00	M
22 BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM	4,80	M2
23 IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA CM-30	4,80	M2
24 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ ESP. 5CM	4,80	M²
25 RETIRADA MEIO FIO CONCRETO COM EMPILHAMENTO	2,00	M
26 COLOCAÇÃO MEIOS FIOS (MO+MAT S/MEIOS FIOS)	2,00	M
27 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA	118,30	M3
28 ATERRO MECÂNICO DE VALAS COM MATERIAL IMPORTADO	101,92	M3
29 TUBO CONCRETO Ø 400MM PB PA-2	91,00	M
30 LASTRO DE BRITA PARA TRAVESSIA DE TUBOS	61,88	M2
31 Calha linear contínua para salas Centro de Convivência	8,00	UN
32 Canaleta de concreto: Centro de Convivência e Cancha Areia - Referência Item 11.7.	0,19	M3
18. PPCI		
1 EXTINTOR DE INCÊNDIO Pó QUÍMICO COM SUPORTE 4 KG (MATERIAL)	2,00	UN
2 EXTINTOR DE INCÊNDIO Pó QUÍMICO COM SUPORTE 4KG (MÃO-DE-OBRA)	2,00	UN
3 EXTINTOR PÓ QUÍMICO SOM SUPORTE 12KG (MO)	2,00	UN
4 EXTINTOR ÁGUA COM SUPORTE 10KG (MAT)	2,00	UN
5 EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA COM SUPORTE 10KG (MÃO-DE-OBRA)	2,00	UN





SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
6 EXTINTOR DE INCêNDIO CO COM SUPORTE-6KG (MATERIAL)	2,00	UN
7 EXTINTOR DE INCêNDIO CO COM SUPORTE 6KG (Mão-DE-OBRA)	2,00	UN
8 PLACA "SAÍDA" COM LUMINÁRIA 250X60X40MM	8,55	UN
9 PONTO ELETRICO TOMADA BAIXA-INCL.CX.2X4"E BAIXADA	18,00	PT
10 TUBO FERRO GALVANIZADO 63MM(2 1/2")-C/LUVA	169,20	M
11 CONEXÕES FERRO GALVANIZADO 63MM (2 1/2")	12,00	UN
12 PINTURA ESMALTE S/ TUBO FERRO 2 1/2" - 2 DEM. INCL. GALVITE	13,00	M
13 REGISTRO GAVETA AMARELO 63MM(2 1/2")	1,00	UN
14 VALVULA RETENCAO 2 1/2" 63MM	1,00	UN
15 HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO	1,00	UN
16 CAIXA ALV. TIJOLO MACIÇO HIDRANTE CALÇADA C/ TAMPA METÁLICA	1,00	UN
17 ABRIGO P/ MANGOTINHO 70X90X23 -CH 0,9MM SOBREPOR	3,00	UN
18 MANGOTINHO P/ HIDRANTE 30M, COMPLETO	1,00	UN
19 MANGOTINHO P/ HIDRANTE 20M, COMPLETO	1,00	UN
20 MANGOTINHO P/ HIDRANTE 15M, COMPLETO	1,00	UN
21 SISTEMA ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 FARCIS 55W-12V	2,00	CJ
22 PLACA FOTOLUMINESCENTE PVC 16X23CM	22,00	UN
23 Alarme audiovisual com acionamento automático	1,00	
19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
19. 1. ENTRADA DE ENERGIA		
1 CAIXA MEDICAO HOROSAZONAL PADRÃO AESSUL FIG-31 RIC-MT COMPLETA	0,00	UN
2 CABO PROTEÇÃO 35MM2	0,00	M
3 DISJUNTOR TRIPOLAR 175A - TIPO CA	0,00	UN
4 DISJUNTOR / INTERRUPTOR DR-30 MA	0,00	UN
5 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	0,00	UN
6 DISJUNTOR TRIPOLAR 30A	0,00	UN
7 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	0,00	UN
8 BARRAMENTO COBRE CHATO 2 X 1/4"	0,00	M
9 TERMINAL NÚ DE COMPRESSÃO 70MM2	0,00	UN
10 TERMINAL NÚ DE COMPRESSÃO 25MM2	0,00	UN
11 QUADRO Q6TB 60X60CM	0,00	UN
12 CABO ISOLADO 70MM2 (3/0AWG)	132,00	M
13 TUBO FERRO GALVANIZADO 101MM(4")-C/LUVA	0,00	M
14 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 4"(101MM)-C/LUVA	0,00	M
15 CAIXA INSP.60X60X60CM ALV.15.TAMPA CONCR.REBOCO	0,00	UN
16 CURVA 90 ELETRODUTO PVC RIGIDO 4" (101MM)	0,00	UN
17 CORTE DE ASFALTO	0,00	M
18 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	0,00	M3
19 REATERRO / MATERIAL DA VALA-COMPACTACAO MECANICA	0,00	M3
20 BASE DE BRITA GRADUADA E=15CM	0,00	M2
21 IMPRIMAÇÃO ASFÁLTICA CM-30	0,00	M2
22 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ ESP. 5CM	0,00	M²
23 SAPATA CONCRETO ARMADO-COMPLETA	0,00	M3
24 IMPERMEABILIZACAO-PINTURA BASE BETUMINOSA 2 DEMAOS	0,00	M2
25 ALVENARIA TIJ.6FUROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	0,00	M2
26 LAJE CONCR.ARMADO-MÉDIA COMPLEXIDADE-COMPLETA	0,00	M3
27 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1.5+7%CI/REB.1:3+10%CI	0,00	M2
28 PEITORIL DE BASALTO TEAR-ARG CIM-AR 1:5-3CM	0,00	M
29 GRADE SIMPLES FERRO Ø1/2" ESTRUT.CANTON.1X1X3/16"-JANELA	0,00	M2
30 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMA0	0,00	M2
31 PINTURA ACRÍLICA SOBRE REBOCO-3 DEMAOS	0,00	M2
32 CAIXA ATERRAMENTO PVC 20X20X20CM C/ TAMPA	0,00	UN
33 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONNECTOR	0,00	UN
34 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)-C/LUVA	0,00	M
35 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)	0,00	UN
36 CABO COBRE UNIPOLAR, PVC 6/10KV 25MM2	0,00	M





SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
37 ENVELOPE CONCRETO SIMPLES FCK15MPA C/FORMAS	0,00	M3
19. 2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENTRE MEDIÇÃO E CDS		
1 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)-C/LUVA	444,00	M
2 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM)	23,00	UN
3 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)-C/LUVA	321,50	M
4 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)	5,00	UN
5 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4" (32MM)-C/LUVA	13,50	M
6 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/4"	1,00	UN
7 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2" (38MM)-C/LUVA	90,50	M
8 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1 1/2"	4,00	UN
9 CAIXA INSPEÇÃO 30X30X40CM, ALV. C/TAMPA CONCRETO	22,00	UN
10 CAIXA INSP.40X40X60CM ALV. C/TAMPA CONCRETO	16,00	UN
11 CAIXA INSP.60X60X80CM ALV. C/TAMPA CONCRETO	3,00	UN
12 POSTE AÇO GALVANIZADO, 8M, ENGASTADO	23,00	UN
13 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO	18,50	M
14 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	76,20	M3
15 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	76,20	M3
16 CABO ISOLADO 25MM2 - 1000V (2AWG)	470,50	M
17 FIO ISOLADO 6,0MM2 (8AWG)	142,00	M
18 FIO ISOLADO 4,0MM2 (10AWG)	554,00	M
19 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	2.727,50	M
20 TOMADA EMBUTIR C/ PINO TERRA - INCL.CX 2"X4"	1,00	UN
21 PROJETOR/REFLETOR C/LÂMPADA E REATOR MULTIVAPOR 400W, COMPLE	44,00	UN
22 LUMINÁRIA FECHADA, ALTA EF., C/ LÂMPADA VAPOR SÓDIO, REATOR,250wC/RELÉ COMPL	12,00	UN
23 PINTURA ESMALTE S/ POSTES METÁLICOS - 2DEM+GALVITE	192,00	M
19. 3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS		
1 CENTRO DISTR. CHAPA 14-ATE 20 DISJUNTORES, COMPLETO C/DISJ. GERAL	3,00	UN
2 DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	19,00	UN
3 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	8,00	UN
4 DISJUNTOR MONOPOLAR 30A	13,00	UN
5 DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	2,00	UN
6 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	2,00	UN
7 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	1,00	UN
8 HASTE COOPERWELD 19X2400MM C/CONECTOR	3,00	UN
9 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (13MM)-C/LUVA	300,00	M
10 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2"(13MM)	59,00	UN
11 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)-C/LUVA	143,20	M
12 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM)	14,00	UN
13 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)-C/LUVA	14,00	M
14 CURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1" (25MM)	2,00	UN
15 FIO ISOLADO 1,5MM2 (14AWG)	934,70	M
16 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	419,00	M
17 FIO ISOLADO 4,0MM2 (10AWG)	574,50	M
18 ELETRODUTO CONDULETE ROSCÁVEL 1/2"	89,10	M
19 CAIXA CONDULETE 20MM C/TAMPA CEGA	3,00	UN
20 CABO ISOLADO FLEXIVEL 10MM2 (6AWG)	36,20	M
21 TOMADA EMBUTIR TELEFONE-INCL.CAIXA 4X4	2,00	UN
22 LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X32W - COMPLETA	56,00	UN
23 LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X16W - COMPLETA	8,00	UN
24 INTERRUPTOR EMBUTIR SIMPLES-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	15,00	UN
25 INTERRUPTOR EMBUTIR DUPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	3,00	UN
26 INTERRUPTOR EMBUTIR TRIPLO-INCLUSIVE CAIXA 2X4"	2,00	UN
27 CAIXA DE PASSAGEM TAMPA PARAFUSADA 10X10CM	11,00	UN
28 TOMADA C/ PINO TERRA REDONDO, EMBUTIR, CAIXA 2X4"	46,00	UN
29 TOMADA INDUSTRIAL 3P+T - 10KW	2,00	UN





SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
30 CAIXA PASSAGEM 125X125MM C/ TAMPA	1,00	UN
31 ARANDELA P/ TETO C/ LÂMPADA FLUOR. COMPACTA 20W	4,00	UN
32 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTO-COM ENCHIMENTO	143,50	M
20. SPDA		
1 CABO COBRE NU - 50MM2	151,20	M
2 CABO COBRE NU - 35MM2 C/ CAPTORES	121,20	M
3 CAIXA INSPEÇÃO PVC COM ATERRAMENTO	4,00	UN
4 HASTE COOPERWELD 19X3000MM C/CONECTOR	8,00	UN
5 PERFIL ALUMÍNIO 75MM2 25 X 5MM	5,00	M
6 CONECTOR TIPO SAPATA 35MM	4,00	UN
7 CAIXA CONDULETE SOBREPOR ENTRADA 1" C/TAMPA CEGA	4,00	UN
8 ELETRODUTO CONDULETE 1"	24,00	M
9 ABRAÇADEIRA AÇO ZINC. TIPO D C/TRAVA P/ELETR. 1" (25MM)	16,00	UN
21. QUIOSQUE		
1 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	4,88	M3
2 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	2,41	M3
3 FUNDACAO RASA-BLOCO GRES 45X25X12-ARGAM.CI-AR 1:6	1,69	M3
4 VIGA BALDRAME/RESPALDO CONCR.ARMADO-COMPLETA	0,73	M3
5 BOTAFORA - DMT ATÉ 4 KM	2,47	M³
6 IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	6,50	M2
7 ALVENARIA TIJOLO 06 FUIROS,20CM, à VISTA-COMPLETA	21,64	M2
8 ALVENARIA TIJ.6FUIROS-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8	2,85	M2
9 CHAPISCO CI-AR 1:3-7MM PREPARO E APLICACAO	0,00	M2
10 MASSA UNICA 20MM-ARGAMASSA REGULAR CA-AR 1.5+20%CI	0,00	M2
11 ESTRUT. MADEIRA EUCALIPTO-TELHA FIBROC, ALUMÍNIO, PLASTICA	15,20	M2
12 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO 6MM	15,20	M2
13 CUMEEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	3,50	M
14 ALGEROZ CHAPA GALV.N.º24 CORTE 25-FIXO ALVENARIA	0,00	M
15 IMUNIZAÇÃO CUPINICIDA S/ MADEIRA - 1 DEMA0	15,20	M2
16 FORRO PVC (ESP=10MM),M/F,1ª.QUAL, CAMA FORRO, RODAFORRO	15,56	M2
16.1. GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 35CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO		M
16.1 PINGADEIRA PEDRA POLIDA, FRISOS, ARG. CIM-AR 1.5-3CM, Largura 35CM - Referência itens 6.11 e 9.7.	7,25	M
17 ATERRO IMPORTADO COMPACTADO	0,80	M3
18 LEITO PEDRA BRITADA 5CM C/ EMPOLAMENTO	8,06	M2
19 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL-10CM-350KG CI/M3 ARMADO	8,06	M2
20 PISO CERÂMICO PEI-4 - ARGAMASSA COLANTE	0,00	M2
24.1 PISO CERÂMICO PEI-5 sobre ARGAMASSA - Referência SINAPI (Nov2013) nº73829/001	8,06	M2
21 PAREDE COM FOLHA BÁSCULA MDF 25MM	0,00	M2
22 PORTA EXTERNA CEDRO MACIÇA C/FERR. E FECHAD.CIL-COMPL.	1,68	M2
22.1 PINTURA ESMALTE BRILH.S/MADEIRA-2 DEM-INCL.FDO BCO - Referência itens 7.5 e 10.4.	1,68	
23 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS 1 DEMA0	0,00	M2
24 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	0,00	M2
25 TAMPO INOX 304-CUBAS,ESPELHO,FORRO MAD,ESTR.TUBO 30X50X1,2MM	2,60	M
26 TORNEIRA MISTURADOR PIA COZINHA MóVEL	1,00	UN
27 TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM-C/LUVA	5,00	M
28 CONEXÃO RÍGIDA SOLDAVEL 25MM	3,00	UN
29 REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 20MM(3/4")	1,00	UN
30 TUBO PVC RIGIDO 50MM ESGOTO PRIMARIO	4,00	M
31 CONEXÃO PVC RIGIDO 50MM ESG.PRIM.	3,00	UN
32 CAIXA AREIA 40X40CM-ALV.15.REBOCO,TAMPA CONCRETO	1,00	UN
32.1 CAIXA GORDURA PVC Ø 300MM-TAMPA REFORÇADA		CJ
33 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (19MM)-C/LUVA	10,00	M
34 ÇURVA ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"(19MM)	5,00	UN
35 FIO ISOLADO 2,5MM2 (12AWG)	40,00	M
36 TOMADA EMBUTIR C/ PINO TERRA-INCL. CX. 2"X4"	2,00	UN





SERVIÇOS EXECUTADOS		
Item / Descrição	Unid.	Quant.
37 LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2X32W - COMPLETA	1,00	UN
38 PILAR CONCRETO ARMADO - COMPLETO, 25 MPA		M3
39 VIGA CONCRETO ARMADO - COMPLETA, 25 MPA		M3
22. BRINQUEDOS E SERVIÇOS FINAIS		
1 BRINQUEDO BALANÇO TRIPL0 6,50X4,00M	0,00	UN
2 BRINQUEDO CASA TARZÂN 6,50 X 4,80M	1,00	UN
3 BANCO MADEIRA, ESTR. METAL., COMPLETO	26,00	UN
4 BRINQUEDO MACACO, COMPLETO	0,00	UN
5 BRINQUEDO ARGOLAS, COMPLETO	0,00	UN
6 BRINQUEDO ESCALADA, COMPLETO	0,00	UN
7 LIMPEZA GERAL E DESMOBILIZAÇÃO FINAL DE OBRA	1,00	CJ
23. MURO DE CONTENÇÃO		
1 MICROESTACA DE CONCRETO D:25, 20 MPA	138,00	M
2 CORTE CABEÇA ESTACA: SEÇÃO MENOR QUE 0,15M2	69,00	UN
4 VIGA BALDRAME CONCR.ARMADO-COMPLETA, 25 MPA	13,24	M3
5 ESCAVACAO MANUAL DE SOLO DE 1A. ATE 1,50M	38,67	M3
6 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO	25,43	M3
7 PILAR CONCRETO ARMADO - COMPLETO, 25 MPA	4,69	M3
8 VIGA CONCRETO ARMADO - COMPLETA, 25 MPA	8,83	M3
9 ALVENARIA DE PEDRA GRÊS (p/ muro contenção)	35,76	M3
10 ALAMBRADO 1 (MOURÃO PTA.VIRADA/TELA GALV) SEM MURO TIJOLETAS	0,00	M
24. 3ª IDADE, ADMINISTRAÇÃO		
21 PISO VINILICO TRAFEGO PESADO-EXCLUSIVE BASE	244,76	M2
25. GRAMA SINTÉTICA		
1 BASE DE BRITA GRADUADA E=10CM	2538,00	M2
2 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	1269,00	M2
3 GRAMA SINTÉTICA ESPECIAL 50MM CONFORME PROJETO, COMPLETA COLOCADA	1269,00	M2

Atestamos ainda que os serviços foram executados dentro do prazo previsto, e até a presente data nada temos a contestar quanto a qualidade dos serviços prestados.

Novo Hamburgo, 16 de setembro de 2020

Paulo Rogério Trintade de Vargas
Secretário de Obras Públicas,
Serviços Urbanos e Viários

Eng. Civil Paulo Antônio Schmidt
CREA/MG 40.510-D
Diretor de Obras Públicas





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **CLARICE KAYSER KEHL** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **CLARICE KAYSER KEHL**
Registro: **RS091460** RNP: 2201400067
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ARQUITETO E URBANISTA

1 / 6 -----

Número de ART: **5887509** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 24/06/2011 Baixada em: 18/06/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRUTORA GRK LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60
Rua: INDETERMINADO GUIA LOPES - CENTRO ADMINISTRATIVO LEOPOLDO PETRY Nº: 4201
Complemento: Bairro: RONDONIA
Cidade: Novo Hamburgo UF: RS CEP: 93300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.766.270,10 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HONDURAS ESQ. BOSTON PRAÇA DA JUVENTUDE Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: NOVO HAMBURGO UF: RS CEP: 93300000

Data de Início: 21/06/2011 Conclusão efetiva: 18/06/2013 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESPORTIVO Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO ARQ	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.449,10	m ²
1 - EXECUÇÃO ELE	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	8.149,68	m ²
2 - EXECUÇÃO EST	ESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES - CONCRETO ARMADO	1.449,10	m ²
3 - EXECUÇÃO EST	ESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES - METÁLICA	1.449,10	m ²
4 - EXECUÇÃO HID	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	8.149,68	m ²
5 - EXECUÇÃO OUTROS	ARQUITETURA PAISAGÍSTICA	8.149,68	m ²
6 - EXECUÇÃO OUTROS	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	1,00	Un
7 - EXECUÇÃO OUTROS	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - COMPACTAÇÃO DE SOLO	8.149,68	m ²
8 - EXECUÇÃO OUTROS	EDIFICAÇÕES - DEMOLIÇÃO	184,00	m ²
9 - EXECUÇÃO OUTROS	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	1.449,10	m ²
10 - EXECUÇÃO OUTROS	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	8.149,68	m ²
11 - EXECUÇÃO OUTROS	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1.449,10	m ²
12 - EXECUÇÃO OUTROS	REDE DE ÁGUA PLUVIAL	91,00	m
13 - EXECUÇÃO OUTROS	PISTA DE ROLAMENTOS - MEIO-FIOS	700,00	m
14 - EXECUÇÃO OUTROS	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	400,00	m ²
15 - PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	ESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES - CONCRETO ARMADO	1.449,10	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 6 -----

Número de ART: **6658638** Tipo de ART: Execução de Obra Registrada em: 14/01/2013 Baixada em: 18/06/2014
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRUTORA GRK LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60
Rua: Avenida GUIA LOPES-CENTRO ADM.LEOPOLDO PETRI Nº: 4201
Complemento: Bairro: RONDONIA
Cidade: Novo Hamburgo UF: RS CEP: 93300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 158.176,35 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:



Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA BOSTON ESQUINA RUA HONDURAS
Complemento:
Cidade: NOVO HAMBURGO

Nº: 0

Bairro:
UF: RS CEP: 93300000

Data de Início: 21/06/2011 Conclusão efetiva: 18/06/2014
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: PREF. MUN. DE NOVO HAMBURGO - PRAÇA DA JUVENTUDE

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	176,60	m
1 - EXECUÇÃO	GRAMA SINTÉTICA - CFE. ADITIVO Nº 03, 05 E 06	1.269,00	m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 6 -----

Número de ART: **10970256** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 13/10/2020 Baixada em: 18/06/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRUTORA GRK LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60
Rua: Avenida GUIA LOPES-CENTRO ADM.LEOPOLDO PETRI Nº: 4201
Complemento: Bairro: RONDONIA
Cidade: Novo Hamburgo UF: RS CEP: 93300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.766.270,10
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HONDURAS ESQ. BOSTON
Complemento: PRACA DA JUVENTUDE
Cidade: NOVO HAMBURGO

Nº: 0

Bairro:
UF: RS CEP: 93300000

Data de Início: 21/03/2012 Conclusão efetiva: 18/06/2013
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - OBSERVAÇÕES ADITIVO DE PRAZO CONFORME RESUMO DO CONTRATO
1 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO 1.499,10 m²

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 88254875000160

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Refere -se aos termos 01/2012 (21/03/2012 a 21/08/2012), 04/2012 (21/08/2012 a 21/12/2012), 07/2012 (21/12/2012 a 18/02/2013), 08/2013 (18/02/2013 a 18/06/2013), 10/2013 (17/09/2013 a 17/03/2014), 11/2013 (17/03/2014 a 17/05/2014) e 12/2013 (17/05/2014 a 17/09/2014).

4 / 6 -----

Número de ART: **10970319** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 13/10/2020 Baixada em: 18/06/2013
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRUTORA GRK LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60
Rua: Avenida GUIA LOPES-CENTRO ADM.LEOPOLDO PETRI Nº: 4201
Complemento: Bairro: RONDONIA
Cidade: Novo Hamburgo UF: RS CEP: 93300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 99.477,12
Ação Institucional: Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HONDURAS ESQ. BOSTON
Complemento: PRACA DA JUVENTUDE
Cidade: NOVO HAMBURGO

Nº: 0

Bairro:
UF: RS CEP: 93300000

Data de Início: 04/12/2012 Conclusão efetiva: 18/06/2013
Finalidade: ESPORTIVO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:
0 - OBSERVAÇÕES ADITIVO DE PRAZO CONFORME RESUMO DO CONTRATO
1 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO 1.499,10 m²

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 88254875000160



0 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO DE VALOR: R\$ 99.477,12		
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.499,10	m ²
2 - OBSERVAÇÕES	DEMAIS SERVICOS DO CONTRATO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

5 / 6 -----

Número de ART: **10970326** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 13/10/2020 Baixada em: 18/06/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRUTORA GRK LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60

Rua: Avenida GUIA LOPES-CENTRO ADM.LEOPOLDO PETRI Nº: 4201

Complemento: Bairro: RONDONIA

Cidade: Novo Hamburgo UF: RS CEP: 93300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 6.561,44 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HONDURAS ESQ. BOSTON Nº: 0

Complemento: PRACA DA JUVENTUDE Bairro:

Cidade: NOVO HAMBURGO UF: RS CEP: 93300000

Data de Início: 17/06/2013 Conclusão efetiva: 18/06/2013 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESPORTIVO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88254875000160

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

0 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO DE VALOR: R\$ 6.561,44		
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.499,10	m ²
2 - OBSERVAÇÕES	DEMAIS SERVICOS DO CONTRATO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

6 / 6 -----

Número de ART: **10970333** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 13/10/2020 Baixada em: 18/06/2013

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRUTORA GRK LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88.254.875/0001-60

Rua: Avenida GUIA LOPES-CENTRO ADM.LEOPOLDO PETRI Nº: 4201

Complemento: Bairro: RONDONIA

Cidade: Novo Hamburgo UF: RS CEP: 93300000

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 120.720,73 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA HONDURAS ESQ. BOSTON Nº: 0

Complemento: PRACA DA JUVENTUDE Bairro:

Cidade: NOVO HAMBURGO UF: RS CEP: 93300000

Data de Início: 18/06/2013 Conclusão efetiva: 18/06/2013 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESPORTIVO Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO CPF/CNPJ: 88254875000160

Atividade Técnica: Descrição da Obra/Serviço: Quant: Und:

0 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO DE VALOR: R\$ 120.720,73		
1 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	1.499,10	m ²
2 - OBSERVAÇÕES	DEMAIS SERVICOS DO CONTRATO		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2020028327 , está registrado com as CAT's número(s) :

1845700



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Página. 4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1845700

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 98521 a 98531 o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1845700

14 de Outubro de 2020 Hora: 14 : 12 : 59

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CONSTRULOG LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.224.669/0001-71, executou para o MUNICÍPIO DE CANOAS, CNPJ 88.577.416/0001-18, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato: 230/2019.

Objeto do contrato: Construção do Centro de Eventos, edificação com 469,53 m² com estrutura de palco para apresentação de shows cuja plateia estará ao ar livre no Parque Eduardo Gomes, camarins, banheiros, área técnica e sala de apoio.

Endereço da obra

Avenida Guilherme Shell, nº 4400, Canoas/RS.

Empresa Contratada

Razão Social: Construlog Ltda. CNPJ: 14.224.669/0001-71.

Endereço: Avenida Sete de Setembro, 1505, bairro Industrial, Novo Hamburgo/RS.

Empresa Contratante e Proprietário

Razão Social: Município de Canoas CNPJ: 88.577.416/0001-18

Endereço: Rua XV de janeiro, 11, Canoas/RS.

Responsável Técnico

ART Nº 10250093

Responsável técnico: Guilherme Arthur Kehl, Engenheiro Civil – Técnico em Eletrotécnica, CREA RS167160 RNP 2208046900.

Período de participação nos serviços: 12/06/2019 a 13/09/2021.

Descrição das atividades desenvolvidas

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	99,00



Selo de segurança nº 215234

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos

1.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/SOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	12,00
1.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	ME	12,00
1.5	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.6	INSTALACAO PROVISORIA AGUA-RESERVAT.C/REDE ALIMENTAÇÃO	UN	1,00
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00
2.2	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.860,00
3	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1	LIMPEZA DO TERRENO		
3.1.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	2.021,60
3.1.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/18T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11.632 KG	M3	252,70
3.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 15 KM	M3XKM	3.790,50
3.2	TERRAPLENAGEM		
3.2.1	Aterro do Terreno		
3.2.1.1	ATERRO MECANICO DO TERRENO, COMPACTAÇÃO A 100% P.N., C/ ARGILA	M3	615,25
3.2.1.2	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/18T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11.632 KG	M3	861,35
3.2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	21.533,75
3.3	LOCAÇÃO DA OBRA		
3.3.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	200,00
4	INFRAESTRUTURA		
4.1	DRENAGEM		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	237,05
4.1.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	3,73
4.1.3	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	75,00
4.1.4	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	74,00
4.1.5	POÇO DE VISITA D=80CM INCLUSO TAMPÃO	UN	5,00
4.1.6	ALA DE ALVENARIA SOBRE RADIER DE CONCRETO D=400MM	UN	3,00
4.1.7	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	M	75,00
4.1.8	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	1,13
4.1.9	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA/CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	91,37

Handwritten signature



Selo de segurança nº 215235

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos

4.1.10	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11.632 KG	M3	189,38
4.1.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	2.840,72
4.2	FUNDAÇÕES		
4.2.1	Fundações Profundas		
4.2.2	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM.A F_11/2016	UN	53,00
4.2.2	Blocos de Coroamento		
4.2.2.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,68
4.2.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	23,10
4.2.2.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	6,20
4.2.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DECONCRETO ARMADO E M UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	54,00
4.2.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50,00
4.2.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	294,00
4.2.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	191,00
5	SUPRAESTRUTURA		
5.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	1,94
5.2	CONCRETO ARMADO 25MPA PARA ESCADAS	M3	1,32
5.3	CONCRETO ARMADO 25MPA PARA VIGAS	M3	34,49
5.4	CONCRETO ARMADO 25MPA PARA PILARES	M3	4,91
5.5	CONCRETO ARMADO 25MPA PARA LAJES	M3	22,11
5.11	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	M3	243,08
6	ARQUITETÔNICO		
6.1	ALVENARIA		
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	299,83
6.2	IMPERMEABILIZAÇÕES		
6.2.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM	M2	178,80
6.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM	M2	7,00
6.3	PAVIMENTAÇÕES		
6.3.1	INTERNA		
6.3.1.1	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60 X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M². AF_06/2014	M2	174,48
6.3.1.2	RODAPÉ CERÁMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	152,50
6.3.1.3	SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:4-2CM	M	14,40
6.3.2	EXTERNA		



A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 215236

no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos

6.3.2.1	Entorno do Palco		
6.3.2.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.083,20
6.3.2.1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	324,96
6.3.2.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	162,48
6.3.2.1.4	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	54,16
6.3.2.1.5	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULARCOR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.083,20
6.3.2.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 25 KM	M3XKM	18.983,08
6.3.2.1.7	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP,CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11.632 KG	M3	759,32
6.3.2.1.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALT URA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	253,05
6.3.2.1.9	LASTRO DE BRITA Nº 2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	1,90
6.3.2.1.10	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA COLORIDO	M2	5,04
6.3.2.1.11	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	76,54
6.4	REVESTIMENTOS E PINTURA		
6.4.1	Revestimento Interno		
6.4.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	440,77
6.4.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	338,82
6.4.1.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	101,96
6.4.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	101,96
6.4.2	Revestimento Externo		
6.4.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	164,88
6.4.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	164,88
6.4.3	Pintura		
6.4.3.1	Interna		
6.4.3.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014	M2	338,82
6.4.3.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	338,82
6.4.3.1.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.AF_06/2014	M2	174,48
6.4.3.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06 /2014	M2	174,48
6.4.3.2	Externa		
6.4.3.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.AF_06/2014	M2	164,88
6.4.3.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	164,88
7	ESQUADRIAS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA		
7.1	ESQUADRIAS		



A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS

Selo de segurança nº 215237





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos


7.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	11,00
7.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00
7.1.3	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	8,10
7.2	GRADIL METÁLICO (PORTAS E JANELAS)		
7.2.1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	9,00
7.3	GUARDA-CORPO		
7.3.1	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	105,05
7.4	ESCADA DE MARINHEIRO		
7.4.1	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	2,20
7.5	ALÇAPÃO		
7.5.1	ALCAPAO EM FERRO 60X80CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	1,00
7.6	BRISE		
7.6.1	GRADIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA	M2	25,70
8	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
8.1	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	M2	10,55
8.2	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,80 M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
8.3	LAVATORIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30" CM	UN	3,00
8.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
8.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA	UN	12,00
8.6	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
8.7	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	7,00
8.8	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,DIAMETRO MINIMO 3CM	UN	8,00
8.9	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
8.10	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	3,75
8.11	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO.AF_10/2016	UN	5,00
8.12	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	7,00
8.13	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	7,00
8.14	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	7,00
8.15	LIXEIRA PLÁSTICA BASCULANTE 10 L	UN	7,00
9	ESTRUTURA METÁLICA		
9.1	FECHAMENTO LATERAL		
9.1.1	ESTRUTURA METÁLICA DE FECHAMENTO LATERAL (TELHA DUPLA E PINTURA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO)	M2	607,70
9.2	COBERTURA		
9.2.1	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA CONFORME PROJETO	KG	7.762,24
9.2.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA DE AÇO ZINCADO AUTOPORTANTE E = 0,95 MM INCLUSO IÇAMENTO	M2	212,70
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO		



A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidade, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 215238

Atestado registrado no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos

10.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.350,00
10.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	140,00
10.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	190,00
10.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
10.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00
10.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,00
10.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.820,00
10.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	420,00
10.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	930,00
10.1.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	230,00
10.1.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,00
10.1.12	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	144,00
10.1.13	CONECTOR DE PORCELANA TRIPOLAR 50A	UN	5,00
10.1.14	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
10.1.15	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
10.1.16	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
10.1.17	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
10.1.18	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105,00
10.1.19	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
10.1.20	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
10.1.21	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.1.22	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
10.1.23	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 40x40x60cm	UN	3,00
10.1.24	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80x80x60cm	UN	2,00
10.1.25	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30 X 30 X 10 CM	UN	2,00
10.1.26	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.1.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00
10.1.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	18,00
10.1.29	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	11,00
10.1.30	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A400A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00

Handwritten signature



A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos

10.1.31	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00
10.1.32	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)60 A 100A 240V, F ORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.1.33	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO)125 A 150A 240V,F ORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.1.35	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 2"	M	147,00
10.1.36	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 3"	M	9,00
10.1.37	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 4"	M	30,00
10.1.38	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	810,00
10.1.39	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
10.1.40	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00
10.1.41	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2015	M	30,00
10.1.42	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	30,00
10.1.43	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	1,00
10.1.44	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR,COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	11,00
10.1.45	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	62,00
10.1.46	LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM ALUMÍNIO, COM GRADE, PARA LÂMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	26,00
10.1.47	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_11/2017	UN	26,00
10.1.48	QUADRO ELET 2,20x1,20M C/ PORTA, BARRAM DISJ GERAL 3x700A E PARCIAIS	UN	1,00
10.1.49	QUADRO ELET 1,80x0,80M C/ PORTA, BARRAM DISJ GERAL 3x50A E PARCIAIS	UN	1,00
10.1.50	QUADRO ELET 1,80x0,80M C/ PORTA, BARRAM, DISJ GERAL 3x125A E PARCIAIS	UN	5,00
10.1.51	QUADRO ELET 1,80x0,80M C/ PORTA, BARRAM, DISJ GERAL 3x125A E PARCIAIS	UN	3,00
10.2	INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONIA (Cabeamento Estruturado)		
10.2.1	CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	M	600,00
10.2.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA,INSTALADA EM PAR EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
10.2.3	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	UN	13,00
10.2.4	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00
10.2.5	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 40x40x60cm	UN	3,00
10.2.6	CAIXA DE PASSAGEM N 3, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS,DIMENSOES 40 X 40 X 12 CM, EMCHAPA DE ACO GALVANIZADO	UN	3,00
10.2.7	CERTIFICAÇÃO DE REDE C/ RELATÓRIO IMPRESSO	PT	24,00
10.2.8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	85,00
10.2.9	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	68,00
10.2.10	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2015	M	55,00
10.2.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
10.2.12	NO-BREAK 1500 VA 8 TOMADAS BIVOLT	UN	1,00
10.2.13	GUIA DE CABOS ABERTO 1U	UN	2,00
10.2.14	PAINEL DE VOZ 20 PARES MODULAR 19"	UN	1,00
10.2.15	PATCH CABLE CATEGORIA 6	UN	72,00

[Handwritten signature]



Selo de segurança nº 215240

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos

10.2.16	PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6	UN	1,00
10.2.17	RACK DE PISO PORTA 19" FECHADO 16U	UN	1,00
10.2.18	KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19" 4 VENTILADORES	UN	1,00
10.2.19	REGUA DE TOMADA PADRAO P/ RACK 19" 6 TOMADAS C/ FUSIVEL	UN	1,00
10.2.20	SWITCH POE 24 PORTAS GERENCIÁVEL	UN	1,00
10.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
10.3.1	CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARARAIOS DIAMETRO = 300 MM	UN	10,00
10.3.2	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1") , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00
10.3.3	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00
10.3.4	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	112,00
10.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, I NSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	24,00
10.3.6	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	10,00
10.3.7	CARTUCHO 65 SOLDA EXOTÉRMICA CABO/CABO 50MM2	UN	50,00
10.4	REDE DE DISTRIBUIÇÃO, SUBESTAÇÃO E MEDIÇÃO		
10.4.1	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00
10.4.2	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, PO TÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_08/2014	CHP	40,00
10.4.3	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE -FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
10.4.4	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE -FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	10,00
10.4.5	PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA	UN	9,00
10.4.6	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.4.8	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.4.9	SUORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR	UN	11,00
10.4.12	CABO DE ALUMÍNIO CA 70MM²	M	360,00
10.4.13	CORDOALHA DE AÇO 9,53MM	M	360,00
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
11.1	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
11.1.1	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00
11.1.2	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO E M RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
11.1.3	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	1,00
11.1.4	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 "(40 MM)	UN	7,00
11.1.5	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00
11.1.6	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00
11.1.7	BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 "	UN	5,00
11.1.8	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	19,00
11.1.9	HIDRÔMETRO DN 20 (3/4"), 3,0 MP/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
11.1.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
11.1.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00



A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.
Selo de segurança nº 215241
no CREA-RS






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos

11.1.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
11.1.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	33,00
11.1.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
11.1.15	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,00
11.1.16	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00
11.1.17	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00
11.1.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
11.1.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
11.1.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
11.1.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	7,00
11.1.22	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
11.1.23	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
11.1.24	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	19,00
11.1.25	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016	UN	6,00
11.1.26	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
11.1.27	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
11.1.28	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
11.1.29	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	122,54
11.1.30	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	93,68
11.1.31	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	24,14
11.1.32	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
11.2	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
11.2.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60x60x60cm	UN	3,00
11.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
11.2.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
11.2.4	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,00



A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos

11.2.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
11.2.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
11.2.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
11.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
11.2.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
11.2.10	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	12,00
11.2.11	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00
11.2.12	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	6,00
11.2.13	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00
11.2.14	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
11.2.15	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	3,00
11.2.16	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
11.2.17	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,00
11.2.18	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00
11.2.19	TE SANITÁRIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00
11.2.20	TE SANITÁRIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
11.2.21	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	2,00
11.2.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	87,55
11.2.23	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	28,66
11.2.24	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	13,90
11.2.25	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	29,10
11.2.26	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	12,00
11.2.27	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR7229)	UN	1,00
11.2.28	FILTRO ANAERÓBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETRO x ALTURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969)	UN	1,00
11.2.29	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M	UN	1,00
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
12.1	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC	UN	3,00
12.2	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC	UN	5,00
12.3	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	15,00
12.4	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 2 FARELOS 2000 LUMENS - FORN E INST	UN	1,00
12.5	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO P/ 10 ZONAS C/ TECLADO	UN	1,00



Selo de segurança nº 215243

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidades, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos

12.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	14,00
12.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	33,00
12.8	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
12.9	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00
13	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
13.1	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
13.2	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
13.3	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00
13.4	AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL. (PAREDE) 18000BTU/H	UN	4,00
13.5	AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL. (PAREDE) 24000BTU/H	UN	3,00
13.6	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	17,80
13.7	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	17,80
13.8	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	49,00
13.9	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	49,00
13.10	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	12,18
14	LIMPEZA FINAL		
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	465,00
15	ITENS EXTRAS PARA TROCA QUALITATIVA POR ESTACAS 26cm x 26cm		
15.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO BATE ESTACAS-COTAÇÃO	UN	1,00
15.2	ESTACA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO SEÇÃO QUADRADA CAPACIDADE 25 TON COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 25 TONELADAS COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO AVCIIMA DE 5M ATÉ 12 M,BATE ESTACAS -POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)-SINAPI 89201	M	359,00
16	ITENS EXTRAS PARA CONTRAPISO NIVEL CAMARIM		
16.1	LASTRO DE BRITA e=4cm - COMPOSIÇÃO	M2	174,48
16.2	CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO e=7cm-COMPOSIÇÃO	M2	174,48
16.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS (VIGAS DE BALDRAME)-COMPOSIÇÃO	M2	142,51
17	ITENS EXTRAS PARA ESQUADRIAS E SERVIÇOS DE SERRALHERIA		
17.1	PORTA DE MADEIRA, DE ABRIR, DUAS FOLHAS 1,20X2,10m - COMPOSIÇÃO	UN	2,00
17.2	GRADE METÁLICA DE ABRIR, SIMPLES, 1,20x2,10m - COMPOSIÇÃO	UN	3,00
17.3	GRADE METÁLICA DE ABRIR, DUPLA, 1,20x2,10m - COMPOSIÇÃO	UN	2,00
18	ITENS EXTRAS PARA ESTRUTURA METÁLICA		
18.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS) - SINAPI 95468	M2	1.001,98
19	ITENS EXTRAS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO		
19.1	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - SINAPI 39471	UN	8,00
19.2	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - SINAPI 39457	UN	1,00
20	ITENS EXTRAS PARA INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONIA (Cabeamento Estruturado)		
20.1	CENTRAL DE ALARME AUTOMATIZADA, 10 ZONAS, COM TECLADO - COMPOSIÇÃO	UN	1,00
21	ITENS EXTRAS PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
21.1	MÃO DE OBRA PARA EXCUÇÃO DO ITEM 10.3.7.9 (CARTUCHO 65 SOLDA EXOTÉRMICA CABO/CABO 50MM2) - COMPOSIÇÃO	CJT	50,00



A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidade, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.

Selo de segurança nº 215244
no CREA-RS






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CANOAS
Escritório de Projetos

21.2	QUADRO DE BARRAMENTO DE EQUALIZAÇÃO, COM BARRAMENTO INCLUSO, CONFORME NBR 5419:2015, DE DIMENSÃO 30X30X15CM EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA (BEP) - COMPOSIÇÃO	UN	1,00
21.3	HASTE DE CAPTAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO DE ALTURA DE 60CM E SUPORTE HORIZONTAL REBITADO E BITOLA 3/8, COM CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO TIPO MINI GAR COM GRAMPO "U" GALVANIZADO A FOGO - COMPOSIÇÃO	UN	8,00
22	ITENS EXTRAS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO, SUBESTAÇÃO E MEDIÇÃO		
22.1	DESATIVAÇÃO COM DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DE MEDIÇÃO EXISTENTE, COM RETIRADA DO TRANSFORMADOR, POSTES E PLATAFORMA E DESLOCAMENTO ATÉ LOCAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO DE ATÉ 1KM (ESTRUTURA 4) - COMPOSIÇÃO	CJT	1,00
22.2	ESTRUTURA NÚMERO 10: INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO TRONCO-CÔNICO DE 12M, 400KGF, COM BASE CONCRETADA, ESTRUTURA MT CE4 COMPLETA E DOIS SUPORTES/ESTRUTURAS PARA BT OU TELECOMUNICAÇÕES (2AS11) - PADRÃO RGE - COMPOSIÇÃO	CJT	1,00
22.3	ESTRUTURA NÚMERO 15: SUBESTAÇÃO REBAIXADORA COMPLETA: POSTE DE CONCRETO TRONCO-CÔNICO DE 12M, 600KGF, COM BASE CONCRETADA, ESTRUTURA MT CE1 COMPLETA, BASE C COM ELO FUSÍVEL DE 6K CLASSE 25KV, 3 PÁRA-RAIOS POLIMÉRICOS CLASSE 25KV, ATERRAMENTO E TRANSFORMADOR 225KVA 23KV/380/220V COMPLETO COM SUPORTES E FERRAGENS - PADRÃO RGE - COMPOSIÇÃO	CJT	1,00
22.4	ESTRUTURA NÚMERO 6, 11, 12, 13 E 14: INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO TRONCO-CÔNICO DE 12M, 600KGF, COM BASE CONCRETADA, ESTRUTURA MT CE3-CE3 COMPLETA E DOIS SUPORTES/ESTRUTURAS PARA BT OU TELECOMUNICAÇÕES (2AS11) - PADRÃO RGE - COMPOSIÇÃO	CJT	5,00
22.5	ESTRUTURA NÚMERO 7 E 8: INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO TRONCO-CÔNICO DE 12M, 400KGF, COM BASE CONCRETADA, ESTRUTURA MT CE1 COMPLETA E DOIS SUPORTES/ESTRUTURAS PARA BT OU TELECOMUNICAÇÕES (2AS11) - PADRÃO RGE - COMPOSIÇÃO	CJT	2,00
22.6	ESTRUTURA NÚMERO 9: SUBESTAÇÃO REBAIXADORA COMPLETA: POSTE DE CONCRETO TRONCO-CÔNICO DE 12M, 600KGF, COM BASE CONCRETADA, ESTRUTURA MT CE2 OU CE4 COMPLETA, BASE C COM ELO FUSÍVEL DE 3H CLASSE 25KV, 3 PÁRA-RAIOS POLIMÉRICOS CLASSE 25KV, ATERRAMENTO, DOIS SUPORTES/ESTRUTURAS PARA BT OU TELECOMUNICAÇÕES (2AS11) E TRANSFORMADOR 112,5KVA 23KV/220/127V COMPLETO COM SUPORTES E FERRAGENS - PADRÃO RGE - COMPOSIÇÃO	CJT	1,00
22.7	MONTAGEM DE REDE DE MT TRIFÁSICA DO TIPO COMPACTA PROTEGIDA CLASSE 25KV, COMPOSTA POR 3 CABO DE ALUMÍNIO CA 70MM², CORDOALHA DE AÇO DE 9,53MM PARA SUSTENTAÇÃO, COM ESPAÇADORES LOSANGULARES INSTALADOS CONFORME PADRÃO RGE, COM TODOS OS ACESSÓRIOS E CONECTORES NECESSÁRIOS - METRO LINEAR (COMPOSTO PELOS TRES CONDUTORES) - COMPOSIÇÃO	M	360,00
23	ITENS EXTRAS PARA PPCI		
23.1	LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	UN	1,00

Os serviços foram executados de acordo com as especificações técnicas e dentro do prazo contratual, não havendo nada, até a presente data, que desabone a empresa e o profissional responsável.

Canoas, 02 de agosto de 2022.


Arq. Daniela Piccinini
CAU A20378-5
FISCAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO

Daniela Piccinini
CAU: A20378-5
Mat. 102820



Selo de segurança nº 215245

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidade, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado no CREA-RS



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **GUILHERME ARTHUR KEHL** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **GUILHERME ARTHUR KEHL**
Registro: **RS167160** RNP: 2208046900
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 10 -----

Número de ART: **12174266** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 07/10/2022 Baixada em: 13/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE CANOAS

CPF/CNPJ: 88577416000118

Rua: Rua QUINZE DE JANEIRO

Nº: 11

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Canoas

UF: RS

CEP: 92010300

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.673.961,27

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GUILHERME SCHELL

Nº: 4400

Complemento: PARQUE EDUARDO GOMES

Bairro: CENTRO

Cidade: CANOAS

UF: RS

CEP: 92200630

Data de Início: 12/06/2019 Conclusão efetiva: 13/09/2021

Finalidade: ARTÍSTICO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE CANOAS

CPF/CNPJ: 88577416000118

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	469,53	m ²
1 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	469,53	m ²
2 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	469,53	m ²
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	469,53	m ²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	469,53	m ²
5 - EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	469,53	m ²
6 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
7 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	2.000,00	m ²
8 - EXECUÇÃO	SIST. PROT. CONT. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	469,53	m ²
9 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	225,00	m
10 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	469,53	m ²
11 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.100,00	m ²
12 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (SPLIT)	469,53	m ²
13 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

2 / 10 -----

Número de ART: **12097542** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 26/08/2022 Baixada em: 13/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE CANOAS

CPF/CNPJ: 88577416000118

Rua: Rua QUINZE DE JANEIRO

Nº: 11

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Canoas

UF: RS

CEP: 92010300

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.691.543,77

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:



Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GUILHERME SCHELL
Complemento: PARQUE EDUARDO GOMES
Cidade: CANOAS

Nº: 4400

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 92200630

Data de Início: 04/09/2019 Conclusão efetiva: 13/09/2021
Finalidade: ARTÍSTICO
Proprietário: MUNICIPIO DE CANOAS

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 88577416000118

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	469,53	m ²
1 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	469,53	m ²
2 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	469,53	m ²
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	469,53	m ²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	469,53	m ²
5 - EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	469,53	m ²
6 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
7 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	2.000,00	m ²
8 - EXECUÇÃO	SIST. PROT. CONT. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	469,53	m ²
9 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	225,00	m
10 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	469,53	m ²
11 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.100,00	m ²
12 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (SPLIT)	469,53	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

3 / 10 -----

Número de ART: 12073303 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 13/09/2021

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE CANOAS CPF/CNPJ: 88577416000118

Rua: Rua QUINZE DE JANEIRO

Nº: 11

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Canoas

UF: RS CEP: 92010300

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.691.543,77

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GUILHERME SCHELL
Complemento: PARQUE EDUARDO GOMES
Cidade: CANOAS

Nº: 4400

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 92200630

Data de Início: 12/02/2020 Conclusão efetiva: 13/09/2021
Finalidade: ARTÍSTICO
Proprietário: MUNICIPIO DE CANOAS

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 88577416000118

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	469,53	m ²
1 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	469,53	m ²
2 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	469,53	m ²
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	469,53	m ²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	469,53	m ²
5 - EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	469,53	m ²
6 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
7 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	2.000,00	m ²
8 - EXECUÇÃO	SIST. PROT. CONT. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	469,53	m ²
9 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
10 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	225,00	m
11 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	469,53	m ²
12 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.100,00	m ²
13 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (SPLIT)	469,53	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



4 / 10 -----

Número de ART: **12073307** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 13/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE CANOAS

CPF/CNPJ: 88577416000118

Rua: Rua QUINZE DE JANEIRO

Nº: 11

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Canoas

UF: RS

CEP: 92010300

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.691.543,77

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GUILHERME SCHELL

Nº: 4400

Complemento: PARQUE EDUARDO GOMES

Bairro: CENTRO

Cidade: CANOAS

UF: RS

CEP: 92200630

Data de Início: 06/06/2020 Conclusão efetiva: 13/09/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ARTÍSTICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE CANOAS

CPF/CNPJ: 88577416000118

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	469,53	m ²
1 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	469,53	m ²
2 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	469,53	m ²
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	469,53	m ²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	469,53	m ²
5 - EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	469,53	m ²
6 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
7 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	2.000,00	m ²
8 - EXECUÇÃO	SIST. PROT. CONT. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	469,53	m ²
9 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
10 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	225,00	m
11 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	469,53	m ²
12 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.100,00	m ²
13 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (SPLIT)	469,53	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

5 / 10 -----

Número de ART: **12097543** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 26/08/2022 Baixada em: 13/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE CANOAS

CPF/CNPJ: 88577416000118

Rua: Rua QUINZE DE JANEIRO

Nº: 11

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Canoas

UF: RS

CEP: 92010300

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.833.481,79

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GUILHERME SCHELL

Nº: 4400

Complemento: PARQUE EDUARDO GOMES

Bairro: CENTRO

Cidade: CANOAS

UF: RS

CEP: 92200630

Data de Início: 06/07/2020 Conclusão efetiva: 13/09/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ARTÍSTICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE CANOAS

CPF/CNPJ: 88577416000118

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	469,53	m ²
1 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	469,53	m ²
2 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	469,53	m ²



3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	469,53	m ²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	469,53	m ²
5 - EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	469,53	m ²
6 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
7 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	2.000,00	m ²
8 - EXECUÇÃO	SIST. PROT. CONT. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	469,53	m ²
9 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	225,00	m
10 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	469,53	m ²
11 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.100,00	m ²
12 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (SPLIT)	469,53	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

6 / 10 -----

Número de ART: **12073321** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 13/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE CANOAS CPF/CNPJ: 88577416000118
Rua: Rua QUINZE DE JANEIRO Nº: 11
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Canoas UF: RS CEP: 92010300

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.833.481,79 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GUILHERME SCHELL Nº: 4400
Complemento: PARQUE EDUARDO GOMES Bairro: CENTRO
Cidade: CANOAS UF: RS CEP: 92200630

Data de Início: 06/09/2020 Conclusão efetiva: 13/09/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ARTÍSTICO Código: MPOG:
Proprietário: MUNICIPIO DE CANOAS CPF/CNPJ: 88577416000118

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	469,53	m ²
1 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	469,53	m ²
2 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	469,53	m ²
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	469,53	m ²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	469,53	m ²
5 - EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	469,53	m ²
6 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
7 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	2.000,00	m ²
8 - EXECUÇÃO	SIST. PROT. CONT. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	469,53	m ²
9 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
10 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	225,00	m
11 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	469,53	m ²
12 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.100,00	m ²
13 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (SPLIT)	469,53	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

7 / 10 -----

Número de ART: **12073324** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 13/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE CANOAS CPF/CNPJ: 88577416000118
Rua: Rua QUINZE DE JANEIRO Nº: 11
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Canoas UF: RS CEP: 92010300

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.833.481,79 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:



Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GUILHERME SCHELL
Complemento: PARQUE EDUARDO GOMES
Cidade: CANOAS

Nº: 4400

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 92200630

Data de Início: 05/12/2020 Conclusão efetiva: 13/09/2021
Finalidade: ARTÍSTICO
Proprietário: MUNICIPIO DE CANOAS

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 88577416000118

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	469,53	m ²
1 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	469,53	m ²
2 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	469,53	m ²
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	469,53	m ²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	469,53	m ²
5 - EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	469,53	m ²
6 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
7 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	2.000,00	m ²
8 - EXECUÇÃO	SIST. PROT. CONT. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	469,53	m ²
9 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
10 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	225,00	m
11 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	469,53	m ²
12 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.100,00	m ²
13 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (SPLIT)	469,53	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

8 / 10 -----

Número de ART: **12073328** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 13/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE CANOAS CPF/CNPJ: 88577416000118

Rua: Rua QUINZE DE JANEIRO

Nº: 11

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Canoas

UF: RS CEP: 92010300

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.833.481,79

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GUILHERME SCHELL
Complemento: PARQUE EDUARDO GOMES
Cidade: CANOAS

Nº: 4400

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 92200630

Data de Início: 02/02/2021 Conclusão efetiva: 13/09/2021
Finalidade: ARTÍSTICO
Proprietário: MUNICIPIO DE CANOAS

Coordenadas Geográficas:
Código: MPOG:
CPF/CNPJ: 88577416000118

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	469,53	m ²
1 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	469,53	m ²
2 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	469,53	m ²
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	469,53	m ²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	469,53	m ²
5 - EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	469,53	m ²
6 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
7 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	2.000,00	m ²
8 - EXECUÇÃO	SIST. PROT. CONT. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	469,53	m ²
9 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
10 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	225,00	m
11 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	469,53	m ²
12 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.100,00	m ²
13 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (SPLIT)	469,53	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



9 / 10 -----

Número de ART: **12073334** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 13/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE CANOAS

CPF/CNPJ: 88577416000118

Rua: Rua QUINZE DE JANEIRO

Nº: 11

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Canoas

UF: RS

CEP: 92010300

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.833.481,79

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GUILHERME SCHELL

Nº: 4400

Complemento: PARQUE EDUARDO GOMES

Bairro: CENTRO

Cidade: CANOAS

UF: RS

CEP: 92200630

Data de Início: 02/04/2021 Conclusão efetiva: 13/09/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ARTÍSTICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE CANOAS

CPF/CNPJ: 88577416000118

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	469,53	m ²
1 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	469,53	m ²
2 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	469,53	m ²
3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	469,53	m ²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	469,53	m ²
5 - EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	469,53	m ²
6 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
7 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	2.000,00	m ²
8 - EXECUÇÃO	SIST. PROT. CONT. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	469,53	m ²
9 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
10 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	225,00	m
11 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	469,53	m ²
12 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.100,00	m ²
13 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (SPLIT)	469,53	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

10 / 10 -----

Número de ART: **12073338** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 15/08/2022 Baixada em: 13/09/2021
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE CANOAS

CPF/CNPJ: 88577416000118

Rua: Rua QUINZE DE JANEIRO

Nº: 11

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Canoas

UF: RS

CEP: 92010300

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 1.752.336,91

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: AVENIDA GUILHERME SCHELL

Nº: 4400

Complemento: PARQUE EDUARDO GOMES

Bairro: CENTRO

Cidade: CANOAS

UF: RS

CEP: 92200630

Data de Início: 30/06/2021 Conclusão efetiva: 13/09/2021

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ARTÍSTICO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICIPIO DE CANOAS

CPF/CNPJ: 88577416000118

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	469,53	m ²
1 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	469,53	m ²
2 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	469,53	m ²



3 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ABAIXO DE 1.000 V	469,53	m ²
4 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	469,53	m ²
5 - EXECUÇÃO	PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	469,53	m ²
6 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
7 - EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	2.000,00	m ²
8 - EXECUÇÃO	SIST. PROT. CONT. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	469,53	m ²
9 - FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	469,53	m ²
10 - EXECUÇÃO	DRENAGEM	225,00	m
11 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	469,53	m ²
12 - EXECUÇÃO	PISTAS DE ROLAMENTO - PAVIMENTAÇÃO	1.100,00	m ²
13 - EXECUÇÃO	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO (SPLIT)	469,53	m ²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

Observações

* Os itens "DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS, INSTALAÇÕES DE LÓGICA E TELEFONIA (Cabeamento Estruturado), REDE DE DISTRIBUIÇÃO, SUBESTAÇÃO E MEDIÇÃO" não integram o registro do atestado;

* A ART nº 12174266 substitui a ART nº 10250093;

* A estrutura metálica foi fabricada no canteiro de obras.

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2022049422 , está registrado com as CAT's número(s) :

1974564

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 215234 a 215245 o atestado contendo 12 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1974564

14 de Outubro de 2022 Hora: 17 : 36 : 57

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul



MUNICÍPIO DE PORTÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa CONSTRULOG LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 14.224.669/001-71, executou para o MUNICÍPIO DE PORTÃO, CNPJ 87.334.016/0001-08, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

Contrato: 87/2018

Objeto do contrato

Execução de serviços de obra e engenharia com fornecimento de material e mão de obra, junto às seguintes escolas:

- LOTE 01: E.M.E.F. Edmundo Kern
- LOTE 02: E.M.E.F. Antônio José de Fraga
- LOTE 03: E.M.E.I. Bem Me Quer
- LOTE 04: E.M.E.I. Chapeuzinho Vermelho
- LOTE 05: E.M.E.F. Carlos Oswin Franke
- LOTE 06: E.M.E.F. Santo Antônio
- LOTE 07: E.M.E.F. Visconde de Mauá

Endereço da obra

- LOTE 01: E.M.E.F. Edmundo Kern: rua Estância Velha, 542, bairro Portão Velho, Portão/RS
- LOTE 02: E.M.E.F. Antônio José de Fraga: rua São Pedro, 280, bairro Estação Portão, Portão/RS
- LOTE 03: E.M.E.I. Bem Me Quer: rua Belo Rodrigues de Freitas, 233, bairro Rincão do Cascalho, Portão/RS
- LOTE 04: E.M.E.I. Chapeuzinho Vermelho: rua Barão do Mauá, 79, bairro Portão Velho, Portão/RS
- LOTE 05: E.M.E.F. Carlos Oswin Franke: rua Soledade, 355, bairro Estação Portão, Portão/RS
- LOTE 06: E.M.E.F. Santo Antônio: rua Santo Antônio, 01, Vila São Luis, centro, Portão/RS
- LOTE 07: E.M.E.F. Visconde de Mauá: rua São Pedro, 1789, Morretinhos, bairro Portão Velho, Portão/RS

Empresa Contratada

Razão Social: Construlog Ltda.

CNPJ: 14.224.669/0001-71

Endereço: Avenida Sete de setembro, n. 1505. Novo Hamburgo/RS.





MUNICÍPIO DE PORTÃO

Empresa Contratante e Proprietário

Razão Social: Município de Portão

CNPJ: 87.344.016/0001-08

Endereço: Rua 9 de outubro, n. 229, Bairro Centro, Portão/RS.

Número da ART:9642900

Responsável técnico: Guilherme Arthur Kehl, Engenheiro Civil, Técnico em Eletrotécnica, CREA RS 167160, RNP 2208046900

Descrição das atividades desenvolvidas:

LOTE 1 EMEF EDMUNDO KERN

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Aluguel de container 2,20 x 6,20m	M3	1,00
2.	INFRAESTRUTURA		
2.1	Fundação		
2.1.1	Microestaca Ø25mm, comprimento 3m, concreto 20MPa	UNID	16,00
2.2	Blocos de coroamento		
2.2.1	Escavação manual para bloco de coroamento, sem previsão de forma	M3	1,01
2.2.2	Concretagem de bloco de coroamento, fck 30MPa. Lançamento manual.	M3	1,01
2.2.3	Armação de aço CA-50, 10mm (3/8"), para bloco de fundação, incluindo montagem	KG	75,86
2.3	Vigas de fundação		
2.3.1	Escavação manual para vigas de baldrame, com previsão de forma.	M3	3,70
2.3.2	Reaterro de valas com compactação manual	M3	2,89
2.3.3	Formas de madeira, sem reaproveitamento, para vigas de fundação.	M2	8,57
2.3.4	Concretagem de vigas de fundação, fck 30MPa. Lançamento manual.	M3	0,91
2.3.5	Armadura transversal de aço CA-60, 5mm, para vigas de fundação.	KG	11,06
2.3.6	Armadura longitudinal, aço CA-50, 12,5mm, para vigas de	KG	66,22





MUNICÍPIO DE PORTÃO

	fundação.		
2.3.7	Fundação rasa de pedra grês.	M3	1,86
3.	SUPRAESTRUTURA		
3.1	Pilares		
3.1.1	Formas para pilares, madeira serrada, e=25mm	M2	16,51
3.1.2	Lançamento de concreto, com uso de baldes, em pilares.	M3	1,07
3.1.3	Concreto fck 20MPa, preparo com betoneira 400l	M3	1,07
3.1.4	Armadura transversal para pilar, 5,0mm, aço CA-60	KG	28,05
3.1.5	Armadura longitudinal para pilar, 12,5mm (1/2"), aço CA-50.	KG	120,41
3.2.1	Formas de madeira serrada, e=25mm. Escoramento com pontalete de madeira.	M3	11,93
3.2.2	Lançamento de concreto, com uso de baldes, em vigas aéreas.	M3	0,88
3.2.3	Concreto fck 20MPa, preparo com betoneira 400l	M3	0,88
3.2.4	Armadura transversal para viga, aço CA-60, 5,0mm.	KG	10,80
3.2.5	Armadura longitudinal para viga, aço CA-50, 10mm.	KG	31,71
3.2.6	Armadura longitudinal para viga, aço CA-50, 12,5mm.	KG	16,72
4.	ALVENARIA / FECHAMENTO		
4.1	Alvenaria com blocos de concreto 14x19x39cm.	M2	20,78
4.2	Portão de ferro, chapa lambri n.18.	M2	8,00
5.	PINTURAS		
5.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico.	M2	66,31
5.2	Aplicação manual de tinta acrílica sobre fundo selador. Duas demãos.	M2	66,31
5.3	Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarcão), uma demão.	M2	16,00
5.4	Pintura em portão de ferro, sobre base anticorrosiva, em duas demãos.	M2	16,00
6.	SERVIÇOS FINAIS		
6.1	Limpeza da obra, em toda a área de intervenção.	M2	250,00

LOTE 2 EMEF ANTONIO DE FRAGA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		



29



MUNICÍPIO DE PORTÃO

1.1	Placa de obra - 2,00 x 1,25m	M2	2,50
1.2	Canteiro de obras	MÊS	3,00
1.3	Remoção da pavimentação existente	M2	60,00
1.4	Demolição de alvenaria (escada e rampa)	M3	8,77
1.5	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m ³	M3	137,54
1.6	Transporte comercial em caminhão basculante 6 m ³ em rodovia pavimentada	M3xKM	1.375,40
1.7	Limpeza mecanizada geral com remoção de cobertura vegetal, utilizando motoniveladora	M2	524,30
2	BANCOS E MURO DE PEDRA GRÊS E CANTEIRO P/ ENTORNO DAS ÁRVORES		
2.1	Preparo das valas e sapata corrida para bancos e muros		
2.1.1	Escavação manual de vala em terra compacta, prof. de 0m a 1m	M3	25,24
2.1.2	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m com camada de brita, lançamento manual, em	M3	1,47
2.2	sapata corrida para Bancos e muros de alvenaria de pedra grês	M3	9,69
2.3	BANCOS DE PEDRA GRÊS		
2.3.1	Bancos e muros de alvenaria de pedra grês	M3	15,12
2.4	REVESTIMENTOS DOS BANCOS		
2.4.1	Chapisco aplicado em alvenaria	M2	100,98
2.4.2	Massa única em argamassa traço 1:2:8	M2	100,98
2.5	CANTEIRO ENTORNO DAS ÁRVORES		
2.5.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões	M	20,00
3	PAVIMENTAÇÕES PÁTIO E RAMPA / ESCADA DE ACESSO		
3.1	Rampa e escada- Lastro de brita E= 5 CM	M3	0,88
3.2	Rampa e escada- Execução de revestimento de concreto projetado armado com tela, espessura=7cm	M2	17,54
3.3	Base de solo estabilizado sem mistura, compactado	M3	52,43
3.4	Piso intertravado, com bloco retangular m ² cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. AF_12/2015.	M2	524,30
3.5	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões	M	8,91



MUNICÍPIO DE PORTÃO

4	DRENAGEM DO PÁTIO		
4.1	Tê de inspeção 100 mm	UNID	1,00
4.2	Joelho 90 100mm	UNID	4,00
4.3	Tubo rígido com ponta lisa 100mm - 4" fornecimento e instalação	UNID	20,00
4.4	Grelha de ferro fundido para canaleta largura = 20cm, fornecimento e assentamento	M	97,00
4.5	Canaleta de concreto moldada in loco com utilização de bloco canaleta 20x20cm	M	97,00
5	ELEMENTOS ESPECIAIS		
5.1	Guarda -corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 3/4"	M	12,00
5.2	Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira	M	3,00
5.3	Revestimento de basalto lixado - 30mm. Fornecimento e instalação.	M2	17,54
6	LIMPEZA		
6.1	Limpeza e arremates finais	M2	693,92

LOTE 3 EMEI BEM ME QUER

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
1.1	Placa de obra - 2,00 x 1,25m	M2	2,50
1.2	Canteiro de obras	MÊS	3,00
1.3	Demolição de alvenaria de pedra com reaproveitamento	M3	7,04
1.4	Retirada de tela e moirões existentes	M3	15,97
1.5	carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6 m ³	M3	40,56
1.6	transporte comercial caminhão basculante 6 m ³ em rodovia pavimentada	M3xKM	405,60
1.7	Limpeza mecanizada geral com remoção de cobertura vegetal, utilizando motoniveladora	M2	318,00
2	FECHAMENTO DA FRENTE DO PÁTIO COM MUROS		
2.1	FUNDAÇÃO COM SAPATA CORRIDA DE PEDRA GRÊS		
2.1.1	Escavação manual de vala em terra compacta, prof. De 0m a 1m	M3	23,43





MUNICÍPIO DE PORTÃO

2.1.2	Sapata corrida em pedra grês	M3	17,21
2.1.3	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência .	M3	9,94
2.1.4	Reaterro de valas da SAPATA CORRIDA com compactação manual	M3	87,90
2.2	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO		
	VIGA BALDRAME CONCRETO ARMADO 20 x 20 cm		
2.2.1	armação utilizando aço CA50 8,0mm	KG	103,46
2.2.2	armação utilizando aço CA60 5mm	KG	39,01
2.2.3	concretagem de vigas, concreto usinado bombeável Fck 20Mpa, lançamento, adensamento e acabamento	M3	2,88
2.2.4	Forma tabua para concretagem das vigas com reaproveitamento de 2 x	M2	7,07
2.2.5	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	M2	13,60
	PILAR 200 x 20 x 20 cm		
2.2.6	armação utilizando aço CA50 8,0mm	KG	110,65
2.2.7	armação utilizando aço CA60 5mm	KG	59,07
2.2.8	concretagem de pilares, com uso de balde, fck 25 mpa, lançamento , adensamento e acabamento	M3	2,72
2.2.9	montagem e desmontagem de forma de pilares e estruturas similares, em madeira serrada, 4 utilizações	M2	48,80
	VIGA DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA MOLDA "IN LOCO"		
2.2.10	armação utilizando aço CA50 8,0mm	KG	62,71
2.2.11	armação utilizando aço CA60 5mm	KG	25,46
2.2.12	concretagem de vigas, concreto usinado bombeável Fck 20Mpa, lançamento, adensamento e acabamento	M3	1,51
2.2.13	Forma tabua para concretagem das vigas com reaproveitamento de 2 x	M2	18,16
2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
2.3.1	execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 14x9x19	M2	60,03
2.3.2	chapisco aplicado em alvenaria	M2	120,06
2.3.3	massa única em argamassa traço 1:2:8	M2	120,06
2.4	PINTURA DOS MUROS		





MUNICÍPIO DE PORTÃO

2.4.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico	M2	178,71
2.4.2	Aplicação manual de pintura com tinta Látex acrílica em paredes duas demãos	M2	178,71
2.4.3	Aplicação de pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo	M2	74,28
2.4.4	Pintor de Letreiros	H	0,00
2.5	GRADIS E FECHAMENTOS		
2.5.1	Gradil em ferro redondo de ½ , com o quadro da grade em ferro chato 3/16 x 1 ¼ h=1,70m. Fornecimento e instalação.	M2	66,72
2.5.2	Portão em tubo de aço galvanizado DIN 2440/NBR 5580, Painel único, dimensões 1,0 x 1,60 m, inclusive cadeado.	UNID	1,00
2.5.3	Portao em tubo de aco galvanizado din 2440/nbr 5580, painel unico, dimensoes 4,60x1,8 metros, inclusive cadeado,	M2	8,28
2.5.4	Portao de abrir em gradi de metalon redondo ferro com vara 1/2", com requadro, dimensões 2,00x3,10 metros	M2	5,90
3	PAVIMENTAÇÕES PÁTIO		
3.1	Execução de base de solo,inclusive compactação	M3	25,80
3.2	Execução de pátio piso intertravado, com bloco retangular m² cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	M2	258,07
3.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento, base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.	M	111,00
4	PAVIMENTAÇÕES PÁTIO		
4.1	Execução de base de solo,inclusive compactação	M3	2,39
4.2	Rampa e escada- Lastro de brita E= 5 CM	M3	1,30
4.3	Rampa e escada- Execução de revestimento de concreto projetado armado com tela, espessura=7cm	M2	25,94
4.4	Revestimento de basalto lixado - 30mm. Fornecimento e instalação.	M2	25,94
4.5	Guarda -corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 3/4"	M	18,45
4.6	MURO DE PEDRA GRÊS (RAMPA E ESCADA)		
4.6.1	Escavação manual de vala em terra compacta, prof. De 0m a 1m	M3	5,21
4.6.2	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que	M3	0,34



MUNICÍPIO DE PORTÃO

	1,5m com camada de brita, lançamento manual, em local com nível alto de interferência . AF_06/2016		
4.6.3	alvenaria de pedra grês	M3	3,61
4.6.4	Reaterro de valas da SAPATA CORRIDA com compactação manual	M3	2,01
4.7	MURO DE PEDRA GRÊS (RAMPA E ESCADA)		
4.7.1	chapisco aplicado em alvenaria	M2	46,41
4.7.2	massa única em argamassa traço 1:2:8	M2	46,41
5	COBERTURA DO ACESSO		
5.1	TELHADO		
5.1.1	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até duas águas, incluso içamento. AF_06/2016.	M2	35,70
5.1.2	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada vão de 6m para telha ondulada de fibrocimento, incluso içamento	UNID	4,00
5.1.3	Calha de beiral, semicircular de pvc, diametro 125mm, incluindo cabeceiras, emendas, bocais, suportes de vedações, excluindo condutores, incluso transporte vertical. AF_06/2016.	M	0,00
5.1.4	Forro de PVC, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação	M2	35,70
5.1.5	Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 25 cm, . Fornecimento e instalação	M	10,90
5.2	PILARES METALICOS		
5.2.1	Pilares com perfil duplo, soldado, Perfil "C" chapa aço dobrada, E 3,04mm, dimen. 15cmx7,5cm fornecimento e instalação	M	33,24
5.3	PILARES METALICOS		
5.3.1	armação utilizando aço CA50 8,0mm	KG	38,88
5.3.2	armação utilizando aço CA60 5mm	KG	14,42
5.3.3	concretagem de vigas,concreto usinado bombeável Fck 20Mpa, lançamento, adensamento e acabamento	M3	1,14
5.3.4	Forma tabua para concretagem das vigas com reaproveitamento de 2 x	M2	11,40
5.3.5	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	M2	13,41





MUNICÍPIO DE PORTÃO

5.3.6	bloco de fundação 20x50 cm, em concreto moldado in loco, 15 mpa, sem armação	M2	3,00
6	LIMPEZA		
6.1	Limpeza e arremates finais	M2	318,00
7	SERVIÇOS EXTRAS		
7.1	Estaca broca de concreto, diâmetro de 25 cm, profundidade de até 3 m, escavação manual com trado concha, não armada. Af_03/2018	M	8,40
7.2	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016	M	12,70
7.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016	M	5,40
7.4	Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017	M3	10,00
7.5	Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnicao completa	M2	1,80
7.6	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão popular, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015	UNID	1,00
7.7	Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. Af_06/2016	M	7,00
7.8	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. Af_12/2017	M2	20,00
7.9	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm – sem fornecimento	M2	20,00
7.10	Instalação de pilaretes com cantoneira dupla de 2" x 1/8"	UNID	5,00
7.11	Pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre superficie metalica	M2	24,35

LOTE 4 EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	Serviços Preliminares e Gerais		
1.1	Placa de obra - 2,00 x 1,25m	M2	2,50
1.2	Canteiro de obras	MÊS	3,00
1.3	Demolição de alvenaria de pedra com reaproveitamento	M3	2,62





MUNICÍPIO DE PORTÃO

1.4	Retirada de tela e moirões existentes	M3	7,16
1.5	carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6 m ³	M3	19,56
1.6	transporte comercial caminhão basculante 6 m ³ em rodovia pavimentada	M3xKM	195,60
1.7	Limpeza mecanizada geral com remoção de cobertura vegetal, utilizando motoniveladora	M2	255,00
2.0	FECHAMENTO DA FRENTE DO PATIO COM MURO		
2.1	FUNDAÇÕES		
2.1.1	Escavação manual de vala em terra compacta, prof. de 0m a 1m	M3	18,28
2.1.2	Sapata corrida em pedra grês	M3	3,25
2.1.3	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m com camada de brita, lançamento manual, em local com nível baixo de interferência .	M3	0,38
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA O MURO		
	VIGA BALDRAME CONCRETO ARMADO 20x20cm		
2.2.1	armação utilizando aço CA50 8,0mm	KG	52,84
2.2.2	armação utilizando aço CA60 5mm	KG	19,65
2.2.3	concretagem de vigas, concreto usinado bombeável Fck 20Mpa, lançamento, adensamento e acabamento	M3	1,21
2.2.4	Forma tabua para concretagem das vigas com reaproveitamento de 2 x	M2	12,16
2.2.5	Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos	M2	18,24
	PILAR 200 x 20 x 20 cm		-
2.2.6	armação utilizando aço CA50 8,0mm	KG	48,66
2.2.7	armação utilizando aço CA60 5mm	KG	26,56
2.2.8	concretagem de pilares, com uso de balde, fck 25 mpa, lançamento , adensamento e acabamento	M3	0,56
2.2.9	montagem e desmontagem de forma de pilares e estruturas similares, em madeira serrada, 4 utilizações	M2	22,40
	VIGA DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA MOLDA "IN LOCO"		
2.2.10	armação utilizando aço CA50 8,0mm	KG	24,35
2.2.11	armação utilizando aço CA60 5mm	KG	9,01





MUNICÍPIO DE PORTÃO

2.2.12	concretagem de vigas, concreto usinado bombeável Fck 20Mpa, lançamento, adensamento e acabamento	M3	0,70
2.2.13	Forma tabua para concretagem das vigas com reaproveitamento de 2 x	M2	8,40
2.3	ALVENARIA MURO		
2.3.1	execução de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 14x9x19	M2	25,20
2.4	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS		
2.4.1	chapisco aplicado em alvenaria	M2	55,60
2.4.2	massa única em argamassa traço 1:2:8	M2	55,60
2.5	PINTURAS		
2.5.1	Aplicação manual de fundo selador acrílico	M2	55,60
2.5.2	Aplicação manual de pintura com tinta Látex acrílica em paredes duas demãos	M2	55,60
2.5.3	Aplicação de pintura a óleo brilhante sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo	M2	34,61
2.6	GRADIS E FECHAMENTOS		
2.6.1	Gradil em ferro redondo de ½ , com o quadro da grade em ferro chato 3/16 x 1 ¼ h=1,70m. Fornecimento e instalação.	M2	23,81
2.6.2	Portao em tubo de aço galvanizado din 2440/nbr 5580, painel unico, dimensões 3,15x2,10 metros, inclusive cadeado, mais bandeira fixa com 3,15x0,30 metros. Fornecimento e instalação.	M2	7,56
3.0	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO PÁTIO		
3.1	Execução de base de solo, inclusive compactação	M3	22,54
3.2	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular m² cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	M2	280,70
3.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento, base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.	M	38,76
4.0	LIMPEZA		
4.1	Limpeza e arremates finais	M2	310,30
5.0	SERVIÇOS EXTRAS - ITENS NOVOS		
5.1	Portão de Ferro com Vara 1/2" , com Requadro	M2	1,62





MUNICÍPIO DE PORTÃO

5.2	Fechadura de Embutir, com cilindro, externa, completa - Fornecimento e Instalação	UNID	1,00
5.3	Calha em concreto simples, em meia cana, diametro 200 mm	M	10,00
5.4	Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 15cm, fornecimento e assentamento	M	10,00
5.5	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016	M	12,00
5.6	Caixa de inspeção 50x50x50cm - alvenaria com tampa de concreto	UNID	3,00
5.7	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais (não inclui fornecimento). Af_12/2014	M	7,00
5.8	Assentamento de tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível alto de interferências (não inclui fornecimento). Af_06/2015	M	40,80
5.9	Ralo hemisférico	UNID	2,00
5.10	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.af_05/2018	M2	55,30
5.11	Carga manual e transporte de entulho (5km)	M3	5,75

LOTE 5 EMEF CARLOS OSWIN FRANKE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
1.1	Placa de obra - 2,00 x 1,25m	M2	2,50
1.2	Canteiro de obras com aluguel de container escritório/WC, com 1 vaso, 1 lavatório, 1 mictório, 4 chuveiros incluindo instalação elétrica. Dimensões: 2,20 x 6,20m altura 2,50 metros.	MÊS	5,00
1.3	Demolição de alvenaria	M3	10,39
1.4	Remoção do passeio existente	M2	197,16
1.5	Retirada de tela e moirões existentes	M2	218,86
1.6	Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6m ³	M3	145,58
1.7	Transporte comercial em caminhão basculante 6 m ³ em rodovia pavimentada	M3xKM	1.455,80





MUNICÍPIO DE PORTÃO

1.8	Limpeza mecanizada geral com remoção de cobertura vegetal, utilizando motoniveladora	M2	575,00
2.0	ALAMBRADO QUADRA ESPORTIVA		
2.1	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetro 2, com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm	M2	57,60
3.0	PAVIMENTAÇÕES PÁTIO		
3.1	Alambrado em mourões de concreto "T", com tela de arame galvanizado. Fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm	M	29,15
3.2	Portao em tubo de aço galvanizado din 2440/nbr 5580, painel unico, dimensoes 4,00x1,8 metros, inclusive cadeado,	M2	7,20
4.0	MURO EM ALVENARIA LATERAL DO GINASIO		
4.1	PREPARO DAS VALAS		
4.1.1	Escavação manual de vala em terra compacta, prof. de 0m a 1m	M3	5,40
4.1.2	Lastro de vala com preparo de fundo, largura menor que 1,5m com camada de brita, lançamento manual, em local com nível alto de interferência . AF_06/2016	M3	0,04
4.1.3	sapata corrida para alvenaria de pedra grês	M3	0,20
4.2	ESTACAS		
4.2.1	Estaca a trado diâmetro de 20cm em concreto moldado in loco, 15 Mpa, sem armação	M	9,00
4.2.2	armação utilizando aço CA50 8,00mm. Inclusive montagem.	KG	11,73
4.2.3	armação utilizando aço CA60 5mm. Inclusive montagem.	KG	4,12
4.3	VIGAS DE BALDRAME		
4.3.1	Concreto usinado bombeável Fck 30 Mpa, lançamento, adensamento e acabamento.	M3	0,22
4.3.2	armação utilizando aço CA50 10mm. Inclusive montagem.	KG	10,23
4.3.3	armação utilizando aço CA60 5mm. Inclusive montagem.	KG	4,07
4.3.4	Reaterro das vigas de fundação com compactação manual	M3	5,35
4.3.5	Forma tabua para concreto em fundação com reaproveitamento de 2X	M2	2,26
4.3.6	Manta impermeabilizante a base de asfalto- fornecimetro e instalação	M2	3,01
4.4	PILARES 20x20cm		





MUNICÍPIO DE PORTÃO

4.4.1	Concretagem de pilares , com uso de balde,Fck 25 Mpa, lançamento, adensamento e acabamento.	M3	0,21
4.4.2	armação utilizando aço CA50 10mm. Inclusive montagem.	KG	16,29
4.4.3	armação utilizando aço CA60 5mm. Inclusive montagem.	KG	1,78
4.4.4	montagem e desmontagem de fôrma de pilares, com madeira serrada 2 utilizações	M2	1,60
4.4.5	alvenaria de pedra grês	M3	1,60
4.4.6	Alambrado em mourões de concreto "T", com tela de arame galvanizado. Fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm	M	1,60
5.0	COBERTURA DO ACESSO		
5.1	Lastro espessura 5mm com camada de brita	M3	0,20
5.2	Execução de revestimento de concreto projetado armado com tela, espessura=7cm	M2	4,00
5.3	Montagem e desmontagem de forma para escada em madeira serrada, 1 utilização	M2	0,75
5.4	Revestimento de basalto lixado - 30mm. Fornecimento e instalação.	M2	1,32
5.5	Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/4" com braçadeira	M	1,20
6.0	PAVIMENTAÇÕES		
6.1	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO		
6.1.1	Execução de base de solo, inclusive compactação	M3	19,72
6.1.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular m ² cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	M2	197,16
6.1.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento, base inferior x base superior x altura).	M	76,00
6.2	PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO DA ESCOLA		
6.2.1	Execução de base de solo, inclusive compactação	M3	57,50
6.2.2	Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular m ² cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	M2	575,00
6.2.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento, base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.	M	7,00



MUNICÍPIO DE PORTÃO

6.2.4	grelha de ferro fundido para canaleta largura = 20cm, fornecimento e assentamento.	M	17,70
6.2.5	Canaleta de concreto moldada in loco com utilização de meia cana de concreto diâmetro 20cm	M	96,50
7.0	SERVIÇOS EXTRAS		
7.1	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO		
7.1.1	Escavação mecanizada com profundidade, maior que 1,5 m , em solo de 1A categoria , locais com baixo nível de interferência	M3	626,78
7.1.2	Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 à 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m , com solo (sem substituição) de 1º categoria em locais com baixo nível de interferência	M3	360,78
7.1.3	Reaterro de valas das vigas baldrame com compactação manual	M3	37,43
7.1.4	transporte comercial de bota fora com caminhão basculante 6m³ - DMT 10km	M3xKM	3.325,06
7.2	INFRAESTRUTURA		
7.2.1.1	Estaca a trado (broca) diametro = 30 cm, em concreto moldado in loco, 20 mpa, sem armacao.	M	250,00
7.2.1.2	armação utilizando aço CA50 10mm. Inclusive montagem.	KG	509,03
7.2.1.3	armação utilizando aço CA60 5mm. Inclusive montagem.	KG	215,99
7.2.2	BLOCOS		
7.2.2.1	Concretagem de bloco de coroamento , Fck 30 mpa, lançamento e adensamento	M3	18,52
7.2.2.2	armação utilizando aço CA50 12,5mm. Inclusive montagem.	KG	954,73
7.2.2.3	armação utilizando aço CA60 8,0mm. Inclusive montagem.	KG	698,00
7.2.2.4	Forma tabua para concreto em fundação com reaproveitamento de 5x	M2	94,08
7.2.2.5	espera pra pilares - utilizando aço CA50 12,5mm	KG	211,86
7.2.3	VIGA DE BALDRAME		
7.2.3.1	Concreto usinado bombeável Fck 25Mpa, lançamento, adensamento e acabamento.	M3	12,37
7.2.3.2	armação utilizando aço CA50 12,5mm. Inclusive montagem.	KG	786,53
7.2.3.3	armação utilizando aço CA60 5mm. Inclusive montagem.	KG	237,58
7.2.3.4	Forma tabua para concreto em fundação com reaproveitamento de 2 x	M2	123,75





MUNICÍPIO DE PORTÃO

7.3	SUPERESTRUTURA		
7.3.1	VIGAS SUPERIORES E INTERMEDIÁRIAS		
7.3.1.1	Concreto usinado com uso de bomba Fck 25Mpa, lançamento, adensamento e acabamento.	M3	14,46
7.3.1.2	armação utilizando aço CA50 12,5mm. Inclusive montagem.	KG	919,62
7.3.1.3	armação utilizando aço CA60 5mm. Inclusive montagem.	KG	277,82
7.3.1.4	Forma tabua para concretagem das vigas com reaproveitamento 2x	M2	145,21
7.3.2	VIGAS INCLINADAS CONTRAFORTES		
7.3.2.1	Concreto usinado bombeável Fck 25Mpa, lançamento, adensamento e acabamento.	M3	2,65
7.3.2.2	armação utilizando aço CA50 10,00mm. Inclusive montagem.	KG	120,29
7.3.2.3	armação utilizando aço CA60 5mm. Inclusive montagem.	KG	60,05
7.3.2.4	Forma tabua para concretagem das vigas com reaproveitamento 2x	M2	26,59
7.3.3	PILARES		
7.3.3.1	Concreto usinado bombeável Fck 25Mpa, lançamento, adensamento e acabamento.	M3	5,90
7.3.3.2	armação utilizando aço CA50 10,00mm. Inclusive montagem.	KG	86,87
7.3.3.3	armação utilizando aço CA50 12,5mm. Inclusive montagem.	KG	373,72
7.3.3.4	armação utilizando aço CA60 5mm. Inclusive montagem.	KG	150,98
7.3.3.5	Montagem e desmontagem de forma de pilares e estruturas similares, em madeira serrada, 4 utilizações.	M2	96,16
7.4	PILARES		
7.4.1	Muro e contrafortes alvenaria de pedra grês	M3	33,28
7.5	ALAMBRADO		
7.5.1	Fechamento tipo alambrado , estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, DIN 2440, diâmetros 2", com tela de arame galvanizado, malha quadrada 5x5 cm	M2	131,16
7.6	DRENAGEM DO MURO		
7.6.1	Execução de dreno francês, com Brita numero 2	M3	47,02
7.6.2	tubo PVC DN 150 mm para drenagem - fornecimento e instalação	M	76,00
7.6.3	Fornecimento e instalação de manta geotextil	M2	156,74





MUNICÍPIO DE PORTÃO

7.6.4	Manta impermeabilizante a base de asfalto- fornecimento e instalação	M2	156,74
7.6.5	tê de inspeção 100 mm	UNID	6,00
7.6.6	Tubo PVC, serie R, agua pluvial, DN 100mm - 4" fornecimento e instalação	UNID	68,00
7.6.7	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60 cm, revestida internamente argamassa traço 1:4. e-2 cm, com tampa pré -moldada de concreto , fundo de concreto 15 mpa, incluso escavação e confecção	UNID	7,00
8.0	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS		
8.1	Limpeza e arremates finais	M2	575,00
9.0	SERVIÇOS EXTRAS		
9.1	Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com reaproveitamento. Af_12/2017	M2	87,00
9.2	Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. Af_12/2015	M2	87,00
9.3	Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17,8 t, potência líquida 110 hp - chi diurno. Af_10/2014	chi	80,00
9.4	Assentamento de tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 150 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). Af_06/2015	M	18,00
9.5	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao	UNID	1,00
9.6	Remoção de guia (meio-fio)	M	76,00
9.7	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	M	60,00
9.8	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_06/2016	M	16,00
9.9	Tubo pvc d=2" com material drenante para dreno/barbaca - fornecimento e instalacao	M	63,51
9.10	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.	M2	6,74





MUNICÍPIO DE PORTÃO

Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014

LOTE 6 EMEF SANTO ANTÔNIO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
1.1	Placa de obra - 2,00 x 1,25m	M2	0,00
1.2	Limpeza mecanizada geral com remoção de cobertura vegetal, utilizando motoniveladora	M2	499,31
2	PAVIMENTAÇÕES PÁTIO		
2.1	Base de solo estabilizado sem mistura, compactado	M3	49,93
2.2	Execução de pátio piso intertravado, com bloco retangular m ² cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	M2	499,31
2.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento, base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.	M	45,30
3	LIMPEZA		
3.1	Limpeza e arremates finais	M2	499,31

LOTE 7 EMEF VISCONDE DE MAUÁ

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS		
1.1	Placa de obra - 2,00 x 1,25m	M2	2,50
1.2	Canteiro de obras	MÊS	3,00
1.3	Remoção de forro de madeira	M2	31,76
1.4	Remoção de dos condutores de águas pluviais	M	20,00
1.5	Limpeza do terreno , capina manual	M2	34,25
2.0	INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO ACIMA DO MURO DE DIVISA		
2.1	Alambrado estruturado em tubo aço galvanizado, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 e malha 5x5 cm	M2	63,28
3.0	PAVIMENTAÇÃO DAS CIRCULAÇÕES		
3.1	CORREÇÃO DO DESNÍVEL E SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS NAS CIRCULAÇÕES (desnível 10 cm)		





MUNICÍPIO DE PORTÃO

3.1.1	Lastro de concreto, espessura= 5 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento	M2	142,42
3.1.2	Contrapiso, com argamassa traço 1:4, preparo com betoneira 400 l, espessura=5 cm	M2	142,42
3.2	CORREÇÃO DO DESNÍVEL E SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS NAS CIRCULAÇÕES (desnível 15 cm)		
3.2.1	Lastro de concreto, espessura= 10 cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento	M2	71,65
3.2.2	Contrapiso, com argamassa traço 1:4, preparo com betoneira 400 l, espessura=5 cm	M2	57,05
3.3	Revestimento cerâmico para pisos com placas tipo porcelanato, dimensões 60x60cm. Fornecimento e instalação.	M2	216,24
3.4	Soleira de basalto c/ pingadeira 22cm-arg.ci-ar 1:4-3cm	M	107,18
3.5	Forma em tabua p / concretagem do piso de concreto com reaproveitamento de 5x, (será colocado forma nas laterais externas das áreas onde haverá correção do nível do piso)	M2	16,07
4.0	PAVIMENTAÇÕES EM PVS PÁTIO		
4.1	Execução e compactação de base de solo	M3	3,43
4.2	Piso intertravado, com bloco retangular m ² cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.	M2	34,25
5.0	SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS DE ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS		
5.1	tubo PVC DN 100 mm ,Série R, água pluvial - fornecimento e instalação	M	20,00
5.2	curva 45 curta 100mm	UNID	4,00
5.3	joelho 90 100mm	UNID	8,00
6.0	INSTALAÇÃO DE FORRO PVC		
6.1	Forro em reguas de PVC, fliso, inclusive estrutura de fixação	M2	35,55
6.2	Acabamentos para forro, roda-forro PVC	M2	24,79
7.0	LIMPEZA		
7.1	Limpeza e arremates finais (considerando área de intervenção)	M2	268,15

Período de participação nos serviços: 21/05/2018 a 14/10/2019.





MUNICÍPIO DE PORTÃO

Os Serviços foram executados de acordo com as especificações técnicas e dentro do prazo contratual, não havendo nada, até a presente data, que desabone a empresa e o profissional responsável.

Portão, 14 de novembro de 2019.

Eng. Zader Schmegel
CREA/RS 143.409
FISCAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **GUILHERME ARTHUR KEHL** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **GUILHERME ARTHUR KEHL**
Registro: **RS167160** RNP: 2208046900
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

1 / 43 -----

Número de ART: **9642900** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 18/05/2018 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 483.622,20

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 21/05/2018 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLÉTORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

2 / 43 -----

Número de ART: **10709244** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 02/04/2020 Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página. 2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1814722

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contrato:	Celebrado em:	Tipo de Contratante:	Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 478.440,59			
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO			Nº: 0
Complemento:		Bairro:	
Cidade: PORTÃO		UF: RS	CEP: 0
Data de Início: 21/06/2018	Conclusão efetiva: 14/10/2019	Coordenadas Geográficas:	MPOG:
Finalidade: ESCOLAR		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO		CPF/CNPJ: 87344016000108	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 02		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGACAO DE PRAZO EM 90 DIAS		
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO			
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO			
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO			
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO			
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO			
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO			
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO			
3 / 43 -----			
Número de ART: 10382184	Tipo de ART: Execução de Obra de	Registrada em: 04/09/2019	Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro:	Participação técnica:	Individual/Principal	
Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO		CPF/CNPJ: 87344016000108	
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO			Nº: 229
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Portão	UF: RS	CEP: 0	
Contrato:	Celebrado em:	Tipo de Contratante:	Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 483.622,20			
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO			Nº: 0
Complemento:		Bairro:	
Cidade: PORTÃO		UF: RS	CEP: 0
Data de Início: 21/06/2018	Conclusão efetiva: 14/10/2019	Coordenadas Geográficas:	MPOG:
Finalidade: ESCOLAR		Código:	
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO		CPF/CNPJ: 87344016000108	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²



4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 01		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGACAO DE PRAZO EM 90 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
 LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

Número de ART: 10382223 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 483.622,20

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 22/08/2018 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 04		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGACAO DE PRAZO EM 90 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO



LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
5 / 43 -----

Número de ART: **10382240** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 483.622,20 Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTÃO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 22/08/2018 Conclusão efetiva: 14/10/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 06		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGACAO DE PRAZO EM 90 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
6 / 43 -----

Número de ART: **10382252** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 483.622,20 Tipo de Contratante:

Observação:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página. 5

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1814722

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO
Complemento:
Cidade: PORTÃO

Bairro:
UF: RS CEP: 0

Nº: 0

Data de Início: 19/09/2018 Conclusão efetiva: 14/10/2019
Finalidade: ESCOLAR

Coordenadas Geográficas:
Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLSTORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 07		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGACAO DE PRAZO EM 60 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
7 / 43

Número de ART: 10382257 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229
Complemento:
Cidade: Portão Bairro: CENTRO UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 483.622,20 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO
Complemento:
Cidade: PORTÃO

Bairro:
UF: RS CEP: 0

Nº: 0

Data de Início: 19/09/2018 Conclusão efetiva: 14/10/2019
Finalidade: ESCOLAR

Coordenadas Geográficas:
Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²



8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 08		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGACAO DE PRAZO EM 60 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
 LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

8 / 43 -----
 Número de ART: 10382261 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
 Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
 Valor do Contrato: R\$ 483.622,20 Tipo de Contratante:
 Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0
 Complemento: Bairro:
 Cidade: PORTÃO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 19/10/2018 Conclusão efetiva: 14/10/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 09		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGACAO DE PRAZO EM 60 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
 LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO



9 / 43

Número de ART: 10382308 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 476.414,62 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 19/11/2018 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Finalidade: ESCOLAR

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPALS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 12		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 60 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO

LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO

LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO

LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO

LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO

LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO

LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

10 / 43

Número de ART: 10382340 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 476.414,62 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0



Data de Início: 19/11/2018 Conclusão efetiva: 14/10/2019
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Coordenadas Geográficas:
Código:

MPOG:
CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 16		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 90 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

11 / 43 -----
Número de ART: 10382303 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 05/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Nº: 229

Complemento:
Cidade: Portão

Bairro: CENTRO

UF: RS CEP: 0

Contrato:
Valor do Contrato: R\$ 469.681,53

Celebrado em:

Tipo de Contratante:

Vinculado à ART:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Cidade: PORTÃO

Bairro:

UF: RS CEP: 0

Data de Início: 20/11/2018 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:
CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		



11 - OBSERVAÇÕES EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS
12 - OBSERVAÇÕES ADITIVO CONTRATUAL 11
13 - OBSERVAÇÕES ACRESCIMO DE VALOR R\$ 6.733,09

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

12 / 43

Número de ART: 10382342 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 476.414,62 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTÃO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 21/11/2018 Conclusão efetiva: 14/10/2019 Coordenadas Geográficas: MPOG:
Finalidade: ESCOLAR Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 17		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 90 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

13 / 43

Número de ART: 10382313 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Página: 10

1814722

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO
Complemento:
Cidade: Portão

CPF/CNPJ: 87344016000108

Nº: 229

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 0

Contrato:
Valor do Contrato: R\$ 476.414,62
Ação Institucional:

Celebrado em:

Tipo de Contratante:

Vinculado à ART:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO
Complemento:
Cidade: PORTÃO

Nº: 0

Bairro:
UF: RS CEP: 0

Data de Início: 21/11/2018 Conclusão efetiva: 14/10/2019
Finalidade: ESCOLAR

Coordenadas Geográficas:
Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 13		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 120 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

Número de ART: 10382320

Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019

Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO
Complemento:
Cidade: Portão

CPF/CNPJ: 87344016000108

Nº: 229

Bairro: CENTRO
UF: RS CEP: 0

Contrato:
Valor do Contrato: R\$ 476.414,62
Ação Institucional:

Celebrado em:

Tipo de Contratante:

Vinculado à ART:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO
Complemento:
Cidade: PORTÃO

Nº: 0

Bairro:
UF: RS CEP: 0

Data de Início: 21/11/2018 Conclusão efetiva: 14/10/2019
Finalidade: ESCOLAR

Coordenadas Geográficas:
Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
--------------------	----------------------------	--------	------



0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 14		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 60 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
 LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
 15 / 43 -----

Número de ART: **10382337** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 476.414,62

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Cidade: PORTÃO

Bairro:

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 21/11/2018 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 15		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 90 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 91, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

16 / 43

Número de ART: 10382348 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 476.414,62

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 12/12/2018 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0- EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1- EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8- EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9- EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10- OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11- OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12- OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 18		
13- OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 120 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 91, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

17 / 43

Número de ART: 10382353 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0



Contrato:	Celebrado em:	Tipo de Contratante:	Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 476.414,62			
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO			Nº: 0
Complemento:	Bairro:	UF: RS	CEP: 0
Cidade: PORTÃO			
Data de Início: 18/01/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019	Coordenadas Geográficas:		MPOG:
Finalidade: ESCOLAR	Código:		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO		CPF/CNPJ: 87344016000108	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 19		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 30 DIAS		
Descrição Complementar/Resumo do Contrato:			
LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO			
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO			
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO			
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO			
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO			
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO			
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO			
18 / 43 -----			
Número de ART: 10382359	Tipo de ART: Execução de Obra de	Registrada em: 04/09/2019	Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro:	Participação técnica:	Individual/Principal	
Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA			
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO		CPF/CNPJ: 87344016000108	
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO			Nº: 229
Complemento:	Bairro: CENTRO		
Cidade: Portão	UF: RS	CEP: 0	
Contrato:	Celebrado em:	Tipo de Contratante:	Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 476.414,62			
Ação Institucional:			
Observação:			
Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO			Nº: 0
Complemento:	Bairro:	UF: RS	CEP: 0
Cidade: PORTÃO			
Data de Início: 21/01/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019	Coordenadas Geográficas:		MPOG:
Finalidade: ESCOLAR	Código:		
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO		CPF/CNPJ: 87344016000108	
Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²



4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 20		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 60 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
 LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

19 / 43 -----
 Número de ART: 10382388 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 05/09/2019 Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 473.178,34

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMÓ

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 29/01/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 21		
13 - OBSERVAÇÕES	ACRESCIMO DE VALOR R\$ 3.496,81		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página. 15

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1814722

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

20 / 43 -----

Número de ART: **10382395** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 05/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 477.083,13

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 13/02/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 22		
13 - OBSERVAÇÕES	ACRESCIMO DE VALOR R\$ 3.904,79		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

21 / 43 -----

Número de ART: **10382401** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 477.083,13

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:



Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO
Complemento:
Cidade: PORTÃO

Nº: 0

Bairro:
UF: RS CEP: 0

Data de Início: 18/02/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019
Finalidade: ESCOLAR

Coordenadas Geográficas:
Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 87344016000108

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO N° 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 25		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 60 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
22 / 43

Número de ART: 10382397

Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019

Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 477.083,13

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS CEP: 0

Data de Início: 21/02/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²



8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 24		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 60 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
 LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
 23 / 43 -----

Número de ART: **10382382** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
 Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
 Valor do Contrato: R\$ 477.083,13 Tipo de Contratante:
 Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0
 Complemento: Bairro:
 Cidade: PORTÃO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 21/02/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 23		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 60 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
 LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO



24 / 43

Número de ART: 10382406 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 477.083,13 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS CEP: 0

Data de Início: 20/03/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 26		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 90 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO

LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO

LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO

LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO

LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO

LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO

LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

25 / 43

Número de ART: 10382407 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 477.083,13 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS CEP: 0



Data de Início: 20/03/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 27		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 60 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
 LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
 26 / 43 -----

Número de ART: 10382410

Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019

Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 477.083,13

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 18/04/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		



11-OBSERVAÇÕES EXECUÇÃO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS
12-OBSERVAÇÕES ADITIVO CONTRATUAL 28
13-OBSERVAÇÕES PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 60 DIAS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
27 / 43 -----

Número de ART: 10382415 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 477.083,13 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0

Complemento: Bairro:
Cidade: PORTÃO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 18/04/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0-EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1-EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2-EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3-EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4-EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5-EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6-EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7-EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8-EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9-EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10-OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11-OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12-OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 29		
13-OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 30 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
28 / 43 -----

Número de ART: 10382419 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Página. 21

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1814722

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 477.083,13

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 18/04/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quant	Und
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 30		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 60 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
 LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
 29 / 43 -----

Número de ART: 10709248

Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 02/04/2020

Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 478.440,59

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 20/05/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:



0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 32		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGACAO DE PRAZO EM 90 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
 LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
 30 / 43 -----

Número de ART: 10382427 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
 Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
 Valor do Contrato: R\$ 478.440,59 Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0
 Complemento: Bairro:
 Cidade: PORTÃO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 20/05/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 33		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGACAO DE PRAZO EM 60 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:



LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

31 / 43 -----

Número de ART: **10382421** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 05/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 478.440,59 Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:
Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTÃO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 21/05/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 31		
13 - OBSERVAÇÕES	ACRESCIMO DE VALOR R\$ 1.357,46		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

32 / 43 -----

Número de ART: **10382434** Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Portão UF: RS CEP: 0



Contrato: _____ Celebrado em: _____ Tipo de Contratante: _____ Vinculado à ART: _____
 Valor do Contrato: R\$ 478.440,59
 Ação Institucional: _____
Observação:
 Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0
 Complemento: _____
 Cidade: PORTÃO
 Bairro: _____
 UF: RS CEP: 0
 Data de Início: 20/06/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019
 Finalidade: ESCOLAR
 Coordenadas Geográficas: _____
 Código: _____ MPOG: _____
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 34		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGACAO DE PRAZO EM 60 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
 LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

Número de ART: 10382438 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
 Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229
 Complemento: _____ Bairro: CENTRO
 Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: _____ Celebrado em: _____ Tipo de Contratante: _____ Vinculado à ART: _____
 Valor do Contrato: R\$ 478.440,59
 Ação Institucional: _____
Observação:
 Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0
 Complemento: _____
 Cidade: PORTÃO
 Bairro: _____
 UF: RS CEP: 0

Data de Início: 20/06/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019
 Finalidade: ESCOLAR
 Coordenadas Geográficas: _____
 Código: _____ MPOG: _____
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²



4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 35		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGACAO DE PRAZO EM 60 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTONIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
34 / 43 -----

Número de ART: 10382442 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 478.440,59

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 20/06/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Finalidade: ESCOLAR

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 36		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGACAO DE PRAZO EM 60 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO



LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

35 / 43 -----

Número de ART: 10709250 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 02/04/2020 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 478.440,59 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: PORTÃO UF: RS CEP: 0

Data de Início: 26/06/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 38		
13 - OBSERVAÇÕES	ACRESCIMO DE VALOR EM R\$ 1.594,87		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

36 / 43 -----

Número de ART: 10382444 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 05/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 497.239,02 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:



Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 26/07/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 37		
13 - OBSERVAÇÕES	ACRESCIMO DE VALOR R\$ 18.798,43		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
 LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
 37 / 43 -----

Número de ART: 10382461

Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 16/09/2019

Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 501.792,76

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 15/08/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²



8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 40		
13 - OBSERVAÇÕES	ACRESCIMO DE VALOR R\$ 6.757,81		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
 LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
 38 / 43 -----

Número de ART: 10382471 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 05/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
 Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 550.437,37

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 15/08/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 41		
13 - OBSERVAÇÕES	ACRESCIMO DE VALOR R\$ 48.644,61		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
 LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO



39 / 43

Número de ART: 10382477 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 550.437,37 Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0
Complemento:
Cidade: PORTÃO

Data de Início: 20/08/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 42		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 30 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

40 / 43

Número de ART: 10382219 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Portão UF: RS CEP: 0

Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 483.622,20 Tipo de Contratante:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0
Complemento:
Cidade: PORTÃO

Bairro:
UF: RS CEP: 0



Data de Início: 20/08/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO N° 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 03		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGACAO DE PRAZO EM 90 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
41 / 43 -----

Número de ART: 10382483

Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019

Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro:

Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 550.437,37

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 21/08/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO N° 087/2018		



11-OBSERVAÇÕES EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS
12-OBSERVAÇÕES ADITIVO CONTRATUAL 43
13-OBSERVAÇÕES PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 60 DIAS

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
42 / 43 -----

Número de ART: 10382489 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO

Nº: 229

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Portão

UF: RS

CEP: 0

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 550.437,37

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO

Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: PORTÃO

UF: RS

CEP: 0

Data de Início: 21/08/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019

Finalidade: ESCOLAR

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0- EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m ²
1- EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m ²
2- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m ²
3- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m ²
4- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m ²
5- EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m ²
6- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m ²
7- EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m ²
8- EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m ²
9- EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m ²
10- OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11- OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12- OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 44		
13- OBSERVAÇÕES	PRORROGAÇÃO DE PRAZO EM 30 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO
43 / 43 -----

Número de ART: 10382269 Tipo de ART: Execução de Obra de Registrada em: 04/09/2019 Baixada em: 14/10/2019

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: CONSTRULOG LTDA



Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108
 Rua: RUA NOVE DE OUTUBRO Nº: 229
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: Portão UF: RS CEP: 0
 Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
 Valor do Contrato: R\$ 483.622,20 Tipo de Contratante:
 Ação Institucional:
 Observação: Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS LOCAIS, CONFORME RESUMO Nº: 0
 Complemento: Bairro: UF: RS CEP: 0
 Cidade: PORTÃO
 Data de Início: 22/08/2019 Conclusão efetiva: 14/10/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: ESCOLAR Código: MPOG:
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO CPF/CNPJ: 87344016000108

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	6.085,51	m²
1 - EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	6.085,51	m²
2 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	6.085,51	m²
3 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MADEIRA	6.085,51	m²
4 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	6.085,51	m²
5 - EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	6.085,51	m²
6 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	6.085,51	m²
7 - EXECUÇÃO	EDIFICAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÕES	6.085,51	m²
8 - EXECUÇÃO	COLETORES PLUVIAIS EM EDIFICAÇÃO/DRENAGEM NO LOTE	6.085,51	m²
9 - EXECUÇÃO	ESTRADAS - PAVIMENTAÇÃO	6.085,51	m²
10 - OBSERVAÇÕES	CONTRATO Nº 087/2018		
11 - OBSERVAÇÕES	EXECUCAO DE OBRAS EM 07 ESCOLAS MUNICIPAIS		
12 - OBSERVAÇÕES	ADITIVO CONTRATUAL 05		
13 - OBSERVAÇÕES	PRORROGACAO DE PRAZO EM 90 DIAS		

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

LOTE 01: EMEF EDMUNDO KERN, ÁREA 43,52M², RUA ESTÂNCIA VELHA, 542, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 02: EMEF ANTÔNIO JOSÉ DE FRAGA, ÁREA 566,51 M², RUA SÃO PEDRO, 280, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 03: EMEI BEM ME QUER, ÁREA 318 M², RUA BELO RODRIGUES DE FREITAS, 233, BAIRRO RINCÃO DO CASCALHO
 LOTE 04: EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO, ÁREA 255 M², RUA BARÃO DO MAUÁ, 79, BAIRRO PORTÃO VELHO
 LOTE 05: EMEF CARLOS OSWIN FRANKE, ÁREA 3.694 M², RUA SOLEDADE, 355, BAIRRO ESTAÇÃO PORTÃO
 LOTE 06: EMEF SANTO ANTONIO, ÁREA 514,56, RUA SANTO ANTÔNIO, 01, VILA SÃO LUIS, CENTRO
 LOTE 07: EMEF VISCONDE DE MAUÁ, ÁREA 693,92 M², RUA SÃO PEDRO, 1789, MORRETINHOS, BAIRRO PORTÃO VELHO

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2019055371 , está registrado com as CAT's número(s):
 1814722

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 88511 a 88530 o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1814722

6 de Abril de 2020 Hora: 11:20:17

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1814722

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página. 33

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua : São Luís , 77, CEP: 90620-170

Tel: (51) 3320-2100, E-mail: crears@crea-rs.org.br





ATESTADO

Atestamos que HAKO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI foi contratado por BALIZA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. para a realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

1. Contrato de prestação de serviços assinado 18/08/2020.
2. Objeto do contrato: EXECUÇÃO DE OBRA DO RESIDENCIAL ANITA GARIBALDI
3. Endereço da obra/serviço técnico: Avenida AMÉRCIO VESPÚCIO 471, BAIRRO NOVA SAPUCAIA, SAPUCAIA DO SUL / RS
4. Empresa contratada: HAKO SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 35.173.976/0001-40
5. Contratante: BALIZA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 88175997000161
6. Proprietário: BALIZA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 88175997000161
7. ART: **11088425**
8. Responsável Técnico: ENGENHEIRA CIVIL, LIANE HABECK, Nº DE REGISTRO NO CREA RS143521 E Nº DO REGISTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS RNP 220056749-9.
9. Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: (Execução de obra incluindo, Fundações Profundas (18.868,98m²); Estruturas - Concreto Armado; Estruturas (18.868,98m²) - Madeira; Estruturas - Outras (18.868,98m²); Estruturas - Muros de Contenção (18.868,98m²); Edificações-Arquitetônico (18.868,98m²); Edificações - Impermeabilizações (18.868,98m²); Instalações - Hidrossanitária em Edificações (18.868,98m²); Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V) (18.868,98m²); Tubulação Telefônica em Edificações. Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr., Interfone; Alvenaria estrutural (18.868,98m²), PGRCC (18.868,98m²), Instalações Prediais de águas pluviais (18.868,98m²); Instalações Prediais de Gás Canalizado (18.868,98m²); Instalações Prediais de Prevenção (18.868,98m²); Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem (18.868,98m²).
10. Período de participação nos serviços: (18/08/2020 ATÉ 30/08/2021)

São Leopoldo/RS, 13 de Março de 2024.

Baliza Empreendimentos Imobiliários

Diego Cornelius
CPF 024.653.400-18
Baliza Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Baliza Empreendimentos Imobiliários Ltda. Av. São Borja, 1500 - São Leopoldo
Fone / Fax 05 35887014 -- CNPJ : 88.175.997/0001-61



Selo de segurança nº 226837

A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.

Atestado registrado
no CREA-RS



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS

PARTES:

CONSTRULOG LTDA., estabelecida na Rua da Figueira, nº 103, Bairro Liberdade, em Novo Hamburgo, RS, inscrita no CNPJ sob nº 14.224.669/0001-71, representada por sua sócia Gerente INGRID CHRISTINA KEHL, brasileira, solteira, Empresária, CPF nº 004.454.830-32;
E de outro lado:

CLARICE KAYSER KEHL, Engenheira e Arquiteta, residente à rua Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 71, Bairro Rondonia, Município de Novo Hamburgo, RS, RG 1008991117, inscrita no CPF sob nº 211.966.050-68.

As partes acima qualificadas resolvem por esta e na melhor forma de direito celebrar contrato de prestação de serviços em construção civil, e o fazem sob as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

Cláusula 1ª.

O presente contrato será regido pela legislação aplicável à espécie e tem por objeto a prestação de serviços técnicos de engenharia, arquitetura e urbanismo.

Cláusula 2ª.

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade técnica conforme suas atribuições o acompanhamento e fiscalização das obras da contratante.

Cláusula 3ª. A DURAÇÃO DO CONTRATO

O período da contratação será de prazo indeterminado.

Parágrafo Único – Por ocasião da rescisão contratual, a CONTRATANTE, pagará os valores correspondentes aos serviços executados.

Cláusula 4ª.

Durante o período da contratação, a CONTRATADA exercera suas atividades às Segundas, Terças, Quintas e Sábados, no horário das 07:00 às 12:00 podendo entretanto efetuar trabalhos fora destes horários sempre que o interesse assim o exigir.

Cláusula 5ª. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

O valor global total deste contrato é de R\$ 3.732,00 (Três mil, setecentos e trinta e dois reais.), correspondentes a seis salários mínimos mensais.

§ 1º - Qualquer serviço prestado que ultrapasse o valor acima citado será negociado com a empresa contratada antecipadamente.

§ 2º - Todos os encargos e impostos incidentes sobre os serviços prestados decorrentes da contratação serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

O presente contrato estará sujeito a reajuste conforme salário mínimo.

Parágrafo Único - Ocorrendo extinção ou criação de impostos incidentes sobre os serviços ora contratados, seus efeitos somente após termo aditivo, serão integrados diminuindo ou majorando os preços estipulados na cláusula 5ª retro, sempre em conformidade com o acordado entre as partes.

Cláusula 6ª. DAS RESPONSABILIDADES

O presente contrato não gerará para a CONTRATANTE qualquer responsabilidade de relação de emprego nem outra obrigação vinculada aos dispositivos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Cláusula 7ª.

Em caso de rescisão do contrato será concedido aviso prévio de 30 dias de ambas as partes.

Cláusula 8ª. DAS SANÇÕES

As partes elegem o foro comarca de Novo Hamburgo- RS, abdicando de qualquer outro, por mais privilegio que seja, para dirimir as questões emergentes do cumprimento das clausulas e condições estabelecidas no presente contrato.

E por estarem assim justos e acertados, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

6º TABELIONATO
Porto Alegre

Ingrid C. Kehl
CONSTRULOG LTDA

FISCHER

Novo Hamburgo, 19 de Março de 2012.

Clarice Kayser Kehl
CLARICE KAYSER KEHL

Testemunhas:

Tatiane Aparecida de Almeida
Tatiane Aparecida de Almeida
CPF: 007280460-24

Andréa Froehlich Pick
Andréa Froehlich Pick
CPF: 713382840-53

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Novo Hamburgo
Tabelião José Flávio Bueno Fischer
Rua Júlio de Castilhos, 419 - (51) 3594-1922
www.fischer.net.br

Reconheço a semelhança da firma de: CLARICE KAYSER KEHL

Dou fé. Em testº da verdade.
Novo Hamburgo-RS 25/06/2012

Emol.: R\$ 4,40 Selo: R\$ 0,25
039201120000330295

Graciela Fabiana Soto - Escrevente

6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE
Av. Benjamin Constant, 1921
Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3343.5054
sextotab@terra.com.br

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de: INGRID CHRISTINA KEHL, indicada com a seta de uso deste Tabelionato.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Porto Alegre, 26 de junho de 2012.

Emol R\$ 4,40 - SELO: 0459.01.1200008.01063 (R\$ 0,25)

Samara Sarraiv Limbergri
Escrevente Autorizada

os preços estipulados na cláusula 5ª retro, sempre em conformidade com o acordado entre as partes.

DAS RESPONSABILIDADES

Cláusula 6ª.

O presente contrato não gerará para a **CONTRATANTE** qualquer responsabilidade de relação de emprego, nem outra obrigação vinculada aos dispositivos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Cláusula 7ª.

Em caso de rescisão do contrato será concedido um aviso prévio de 30 dias de ambas as partes.

Cláusula 8ª.

As partes elegem o foro da comarca de Novo Hamburgo - RS, abdicando de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões emergentes do cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente contrato.

E, por estarem assim justos e acertados, firmam o presente contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Novo Hamburgo, 09 de setembro de 2015.


Ingrid C. Kehl
CONSTRULOG LTDA


Guilherme A. Kehl
GUILHERME ARTHUR KEHL

Testemunhas:

Nome:
CPF:

e

Nome:
CPF:

1º TABELIONATO FISCHER	1º Tabelionato de Notas e Protesto de Novo Hamburgo Tabelião José Flávio Bueno Fischer Rua Júlio de Castilhos, 419 - (51) 3594-1922 www.fischer.not.br	
Reconheço a semelhança das(2) firmas de: GUILHERME ARTHUR KEHL e INGRID CHRISTINA KEHL		
Dou fé. Em test. da verdade. Novo Hamburgo-RS 10/09/2015		Emol.:R\$ 10,80 Selo:R\$ 0,80 039201150000503085/03086
<u>Barbara Körbes Hartmann</u> - Escrevente		

1º TABELIONATO NOVO HAMBURGO-RS
José Flávio Bueno Fischer
Tabelião
Karen Zimmer
Escrevente

2/2
uma(s) reconhecida(s) na(s) FI(s).
1º Tabelionato de Novo Hamburgo

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

PARTES:

CONSTRULOG LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Av. Sete de Setembro, nº 1505, Bairro Liberdade, em Novo Hamburgo, RS, inscrita no CNPJ sob nº 14.224.669/0001-71, neste ato representada por sua sócia administradora INGRID CHRISTINA KEHL, inscrita no CPF nº 004.454.830-32, adiante denominada **CONTRATANTE**.

LIANE HABECK, pessoa física, Engenheira Civil, registro CREA-RS nº RS143521, inscrito no CPF sob nº 929.065.670-00 adiante denominado **CONTRATADO**.

As partes acima qualificadas resolvem por esta e na melhor forma de direito celebrar contrato de prestação de serviços em construção civil, e o fazem sob as cláusulas e condições abaixo estabelecidas.

Cláusula 1ª.

O presente contrato será regido pela legislação aplicável à espécie e tem por objeto a prestação de serviços técnicos de engenharia.

Cláusula 2ª.

Caberá à **CONTRATADA** a responsabilidade técnica conforme suas atribuições o acompanhamento e fiscalização das obras da contratante.

Cláusula 3ª. A DURAÇÃO DO CONTRATO

O período da contratação será de prazo indeterminado.

Parágrafo Único – Por ocasião da rescisão contratual, a **CONTRATANTE**, pagará os valores correspondentes aos serviços executados.

Cláusula 4ª.

Durante o período da contratação, a **CONTRATADA** exercerá suas atividades às terças-feiras e quintas-feiras, no horário das 13:00 às 18:00 podendo, entretanto, efetuar trabalhos fora destes horários sempre que o interesse assim o exigir.

Cláusula 5ª. DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

O valor global total deste contrato é de R\$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), correspondendo a 1 (um) salário mínimo mensal.

§ 1º - Qualquer serviço prestado que ultrapasse o valor acima citado será negociado com a empresa contratada antecipadamente.

§ 2º - Todos os encargos e impostos incidentes sobre os serviços prestados decorrentes da contratação serão de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

O presente contrato estará sujeito a reajuste conforme salário mínimo.

Parágrafo Único - Ocorrendo extinção ou criação de impostos incidentes sobre os serviços ora contratados, seus efeitos somente após termo aditivo, serão integrados diminuindo ou majorando os preços estipulados na cláusula 5ª retro, sempre em conformidade com o acordado entre as partes.

Cláusula 6ª. DAS RESPONSABILIDADES

O presente contrato não gerará para a **CONTRATANTE** qualquer responsabilidade de relação de emprego nem outra obrigação vinculada aos dispositivos da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Cláusula 7ª.

Em caso de rescisão do contrato será concedido aviso prévio de 30 dias de ambas as partes.

Cláusula 8ª. DAS SANÇÕES


As partes elegem o foro comarca de Novo Hamburgo/RS, abdicando de qualquer outro, por mais privilegio que seja, para dirimir as questões emergentes do cumprimento das clausulas e condições estabelecidas no presente contrato.

E por estarem assim justos e acertados, firmam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Novo Hamburgo, 04 de setembro de 2024.



CONSTRULOG LTDA.



LIANE HABECK

Testemunhas:



Nome:
CPF: 690 005 600 00



Nome:
CPF: 004.145.040-82.