



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO**  
**Centro Administrativo Arthur Pedro Müller**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 14/2024**

**ANEXO II**

**MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA**

DATA DA ABERTURA: 10/09/2024

HORÁRIO: 9 horas

<b>Licitante:</b> <b>CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES</b>	
<b>Endereço:</b> <b>RUA CEDRO SUL 288 - PORTÃO</b>	
<b>CNPJ:</b> <b>50350302/0001-68</b>	<b>Inscrição Estadual:</b>
<b>Telefone:</b> <b>51997563911</b>	
<b>e-mail:</b> <b>rpengenharia.rs@gmail.com</b>	

Declaramo-nos de pleno acordo com os termos e condições do edital na modalidade Concorrência Eletrônica de nº 14/2024, referente a execução dos serviços de de intervenções no Ginásio Poliesportivo (fase 1) denominado Arena Portão - serviço de terraplenagem em área superficial de 26.594,13m<sup>2</sup>, em atendimento à nova Lei de Licitações, de nº 14.133/2021, conforme estabelecido no edital e seus anexos e conforme abaixo especificado:

<b>Item</b>	<b>Qtd</b>	<b>un</b>	<b>Descrição</b>	<b>R\$/ Global Proposto</b>
01	01	sv	Execução dos serviços de Construção Civil, com fornecimento de material e mão-de-obra, para intervenções no GINÁSIO POLIESPORTIVO (FASE 1), denominado ARENA PORTÃO, localizado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, com área superficial de intervenção de 26.594,13m <sup>2</sup> , conforme edital. - Valor global de material: <b><u>R\$ 3.653.969,95</u></b> ; - Valor global de mão de obra: <b><u>R\$ 545.101,11</u></b> .	<b><u>R\$ 4.199.071,06</u></b>

Validade da Proposta: Conforme edital;

Forma e prazo de pagamento: Conforme edital;

Forma e prazo de execução: Conforme edital.

CLEDIANE DE  
OLIVEIRA  
CONSTRUCOES:5  
0350302000168

Assinado de forma digital  
por CLEDIANE DE OLIVEIRA  
CONSTRUCOES:5035030200  
0168  
Dados: 2024.09.16 15:18:00  
-03'00'

**CLEDIANE DE OLIVERA CONSTRUÇÕES**  
CNPJ: 503503020001-68

**CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES**

CNPJ: 50.350.302/0001-68 E-mail:

rpenharia.rs@gmail.com

Contato: 051997563911

Rua Cedro Sul 288, Loteamento

Varisco- Portão/RS

**QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI**

<b>PROPONENTE/TOMADOR:</b> Prefeitura Municipal de Portão	<b>MUNICIPIO:</b> PORTÃO/RS	<b>ID Nº:</b>	<b>DATA:</b> 09/09/2024
--	--------------------------------	---------------	----------------------------

<b>Objeto:</b> Constitui objeto da presente licitação, a contratação de empresa para execução dos serviços de intervenções no Ginásio Poliesportivo (Fase 1) denominado ARENA PORTÃO
---

<b>Tipo de Obra:</b> Terraplanagem e construção de Edifícios	<b>Desoneração:</b> Sim
---	----------------------------

<b>COMPOSIÇÃO DO BDI (CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU)</b>
<b>TIPO DE OBRA: Construção de Edifícios</b>

PARCELAS DO BDI	PERCENTUAL ADOTADO
(AC) - Administração Central	4,80%
(S) + (G) - Seguro e Garantia	0,90%
(R) - Risco	1,10%
(DF) - Despesas Financeiras	1,10%
(L) - Lucro	7,40%
(I) - Impostos	5,05%
(I1) - PIS	0,65%
(I2) - COFINS	3,00%
(I3) - ISS (Alíquota x %Base cálculo)	1,40%

<b>FÓRMULA DO BDI</b>
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - I)} - 1$

<b>BDI CALCULADO</b>	
<b>BDI Adotado</b>	<b>22,13%</b>

CLEDIANE DE  
OLIVEIRA  
CONSTRUCOES:50350  
302000168Assinado de forma digital por  
CLEDIANE DE OLIVEIRA  
CONSTRUCOES:50350302000168  
Dados: 2024.09.09 13:50:58  
-03'00'Documento assinado digitalmente  
FELIPE VIEIRA PINHEIRO  
Data: 09/09/2024 14:18:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>**CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES**

CNPJ nº 50.350.302/0001-68

Clediane de Oliveira- Sócia Administradora

CPF: 004.741.600-92

**FELIPE VIEIRA PINHEIRO RESP. TÉCNICO**

CREA-RS: 248983



CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.350.302/0001-68 E-mail: rpengeharia.rs@gmail.com Contato: 051997563911

Rua Cedro Sul 288, Loteamento Varisco-Portão/RS

## ENCARGOS SOCIAIS

Leis Sociais desoneradas (referência horista e mensalista SINAPI): LS

Horista: 83,34% Mensalista: 46,32%

Benefícios e Despesas Indiretas: BDI 22,13%

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	<b>Total</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	Não incide	1,55%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%	10,51%	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	<b>Total</b>	<b>47,00%</b>	<b>17,70%</b>	<b>47,00%</b>	<b>17,70%</b>
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%	3,43%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%	2,77%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	<b>Total</b>	<b>11,26%</b>	<b>8,56%</b>	<b>11,26%</b>	<b>8,56%</b>
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90%	2,97%	17,30%	6,51%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	<b>Total</b>	<b>8,28%</b>	<b>3,26%</b>	<b>17,71%</b>	<b>6,82%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>83,34%</b>	<b>46,32%</b>	<b>112,77%</b>	<b>69,88%</b>

CLEDIANE DE OLIVEIRA  
CONSTRUCOES:503503  
02000168

Assinado de forma digital por  
CLEDIANE DE OLIVEIRA  
CONSTRUCOES:50350302000168  
Dados: 2024.09.09 13:51:26  
-03'00'

Documento assinado digitalmente  
gov.br FELIPE VIEIRA PINHEIRO  
Data: 09/09/2024 14:18:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES  
CNPJ nº 50.350.302/0001-68

FELIPE PINHEIRO RESP. TÉCNICO  
CREA-RS: 248983



Obra  
Orçamento Arena Portão - cópia ajustada para pregão

CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES  
CNPJ: 50.350.302/0001-68

Bancos  
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul  
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul  
ORSE - 05/2024 - Sergipe

B.D.I.  
22,13%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	35,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	25,00%
		256.621,45	89.817,51	25.662,15	25.662,15	25.662,15	25.662,15	64.155,36
2	FECHAMENTO EXTERNO DO TERRENO	100,00%	100,00%					
		661.768,73	661.768,73					
3	MOVIMENTAÇÕES DE SOLO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		1.013.700,71	202.740,14	202.740,14	202.740,14	202.740,14	202.740,14	
4	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%			20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
		475.419,06			95.083,81	95.083,81	95.083,81	190.167,62
5	FUNDAÇÕES	100,00%					20,00%	80,00%
		1.722.382,63					344.476,53	1.377.906,10
6	ENSAIOS	100,00%						100,00%
		69.178,48						69.178,48
Porcentagem			22,73%	5,44%	7,7%	7,7%	15,91%	40,52%
Custo			954.326,38	228.402,29	323.486,10	323.486,10	667.962,63	1.701.407,57
Porcentagem Acumulado			22,73%	28,17%	35,87%	43,57%	59,48%	100,0%
Custo Acumulado			954.326,37	1.182.728,66	1.506.214,76	1.829.700,86	2.497.663,48	4.199.071,06

Documento assinado digitalmente  
gov.br FELIPE VIEIRA PINHEIRO  
Data: 16/09/2024 15:23:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Felipe Vieira pinheiro  
Engenheiro Civil Crea 248983

CLEDIANE DE OLIVEIRA  
CONSTRUCOES:503503  
02000168

Assinado de forma digital por  
CLEDIANE DE OLIVEIRA  
CONSTRUCOES:50350302000168  
Dados: 2024.09.16 15:20:03  
-03'00'



Obra  
Orçamento Arena Portão - cópia ajustada para pregão

Bancos  
SINAPI - 06/2024 - Rio Grande  
do Sul  
SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande  
do Sul  
ORSE - 05/2024 - Sergipe

B.D.I.  
22,13%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos  
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total	M. O.	Total	Total	Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total					
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>										<b>256.621,45</b>	<b>6,11 %</b>
1.1	93565 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	19.564,76	23.437,95	456,49	23.894,44	140.627,70	2.738,94	143.366,64	3,41 %	
1.2	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6	9.427,73	10.929,95	584,13	11.514,08	65.579,70	3.504,78	69.084,48	1,65 %	
1.3	94296 SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	5.803,33	6.627,48	460,12	7.087,60	13.254,96	920,24	14.175,20	0,34 %	
1.4	101389 SINAPI	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	2.818,86	2.982,55	460,12	3.442,67	5.965,10	920,24	6.885,34	0,16 %	
1.5	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	333,79	35,44	372,21	407,65	102,07	1.071,96	1.174,03	0,03 %	
1.6	00010778 SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6	1.150,87	0,00	1.405,55	1.405,55	0,00	8.433,30	8.433,30	0,20 %	
1.7	00010776 SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6	719,29	0,00	878,46	878,46	0,00	5.270,76	5.270,76	0,13 %	
1.8	00010775 SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6	920,70	0,00	1.124,45	1.124,45	0,00	6.746,70	6.746,70	0,16 %	
1.9	100952 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXK M	450	2,71	0,40	2,90	3,30	180,00	1.305,00	1.485,00	0,04 %	
<b>2</b>		<b>FECHAMENTO EXTERNO DO TERRENO</b>										<b>661.768,73</b>	<b>15,76 %</b>
2.1	COMP 082 Próprio	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, SEM ARMADURA.	M	316,5	51,62	27,71	35,33	63,04	8.770,22	11.181,95	19.952,16	0,48 %	
2.2	95577 SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	999,9	9,90	1,06	11,03	12,09	1.059,89	11.028,90	12.088,79	0,29 %	
2.3	95584 SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	396,5	12,88	3,69	12,04	15,73	1.463,09	4.773,86	6.236,94	0,15 %	
2.4	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	21	98,52	90,70	29,62	120,32	1.904,70	622,02	2.526,72	0,06 %	
2.5	96542 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	315	94,80	58,45	57,32	115,77	18.411,75	18.055,80	36.467,55	0,87 %	
2.6	104919 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1425,3	11,77	2,76	11,61	14,37	3.933,83	16.547,73	20.481,56	0,49 %	
2.7	104916 SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	502,4	15,34	6,78	11,95	18,73	3.406,27	6.003,68	9.409,95	0,22 %	
2.8	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	31,5	478,97	79,62	505,34	584,96	2.508,03	15.918,21	18.426,24	0,44 %	

CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.350.302/0001-68

2.9	COMP 083	Próprio	GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, PINTURA BRANCA, VERDE E PRETA, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SECÇÃO 60X40MM E H=2,60M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	1065,75	411,94	24,91	478,19	503,10	26.547,83	509.630,99	536.178,82	12,77 %
<b>3</b>			<b>MOVIMENTAÇÕES DE SOLO</b>									<b>1.013.700,71</b>	<b>24,14 %</b>
3.1	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	18728,12	0,66	0,25	0,55	0,80	4.682,03	10.300,46	14.982,49	0,36 %
3.2	100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	2809,22	7,54	1,68	7,52	9,20	4.719,49	21.125,33	25.844,82	0,62 %
3.3	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22473,76	1,82	0,16	2,06	2,22	3.595,80	46.295,94	49.891,74	1,19 %
3.4	101148	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	528,2	15,17	3,23	15,29	18,52	1.706,09	8.076,17	9.782,26	0,23 %
3.5	00006077	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	10845,84	34,74	0,00	42,42	42,42	0,00	460.080,53	460.080,53	10,96 %
3.6	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	86766,72	1,82	0,16	2,06	2,22	13.882,68	178.739,43	192.622,11	4,59 %
3.7	96385	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	11374,03	11,57	4,36	9,77	14,13	49.590,77	111.124,27	160.715,04	3,83 %
3.8	100977	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	10845,84	7,54	1,68	7,52	9,20	18.221,01	81.560,71	99.781,72	2,38 %
<b>4</b>			<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>									<b>475.419,06</b>	<b>11,32 %</b>
4.1	102292	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	303,86	6,89	2,19	6,22	8,41	665,45	1.890,01	2.555,46	0,06 %
4.2	102295	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	1817,64	6,16	1,76	5,76	7,52	3.199,05	10.469,60	13.668,65	0,33 %
4.3	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	m³	41,5	189,91	67,66	164,27	231,93	2.807,89	6.817,20	9.625,09	0,23 %
4.4	93369	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1781,23	17,76	8,30	13,39	21,69	14.784,21	23.850,66	38.634,87	0,92 %
4.5	99063	SINAPI	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	M	425	7,99	6,28	3,47	9,75	2.669,00	1.474,75	4.143,75	0,10 %
4.6	92212	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	126	269,49	27,58	301,54	329,12	3.475,08	37.994,04	41.469,12	0,99 %
4.7	92216	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	97	517,22	48,25	583,43	631,68	4.680,25	56.592,71	61.272,96	1,46 %

CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.350.302/0001-68

4.8	92816	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	202	748,07	58,95	854,66	913,61	11.907,90	172.641,32	184.549,22	4,40 %
4.9	99262	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	7	587,43	316,48	400,94	717,42	2.215,36	2.806,58	5.021,94	0,12 %
4.10	COMP 084	Próprio	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,20X1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO.	uni	5	3.137,14	1.274,51	2.556,87	3.831,38	6.372,55	12.784,35	19.156,90	0,46 %
4.11	99290	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	6	3.844,99	1.541,09	3.154,79	4.695,88	9.246,54	18.928,74	28.175,28	0,67 %
4.12	99267	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	1	4.404,14	1.806,79	3.571,98	5.378,77	1.806,79	3.571,98	5.378,77	0,13 %
4.13	99313	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	1	15.154,49	5.215,31	13.292,86	18.508,17	5.215,31	13.292,86	18.508,17	0,44 %
4.14	COMP 085	Próprio	ACRÉSCIMO PARA CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,8X0,8 M.	m	3,93	1.022,02	481,90	766,29	1.248,19	1.893,87	3.011,51	4.905,38	0,12 %
4.15	COMP 086	Próprio	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,2X1,2 M.	m	3,27	1.499,24	726,18	1.104,84	1.831,02	2.374,61	3.612,82	5.987,43	0,14 %
4.16	99241	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	9,71	1.743,48	846,20	1.283,11	2.129,31	8.216,60	12.459,00	20.675,60	0,49 %
4.17	99269	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020	M	0,6	1.988,24	966,24	1.461,99	2.428,23	579,74	877,19	1.456,93	0,03 %
4.18	99309	SINAPI	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020	M	1,16	3.735,05	1.822,83	2.738,78	4.561,61	2.114,48	3.176,98	5.291,46	0,13 %
4.19	90732	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	14	72,23	63,18	25,03	88,21	884,52	350,42	1.234,94	0,03 %
4.20	102267	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	10	117,66	102,56	41,13	143,69	1.025,60	411,30	1.436,90	0,03 %
4.21	102268	SINAPI	JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021	UN	14	132,78	115,69	46,47	162,16	1.619,66	650,58	2.270,24	0,05 %
<b>5</b>			<b>FUNDAÇÕES</b>									<b>1.722.382,63</b>	<b>41,02 %</b>
5.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	251,7	51,99	33,74	29,75	63,49	8.492,36	7.488,07	15.980,43	0,38 %
5.2	99062	SINAPI	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	UN	94	1,86	1,71	0,56	2,27	160,74	52,64	213,38	0,01 %
5.3	105011	SINAPI	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	2912,4	0,50	0,35	0,26	0,61	1.019,34	757,22	1.776,56	0,04 %
5.4	COMP 087	Próprio	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA.	uni	400	14,68	16,43	1,49	17,92	6.572,00	596,00	7.168,00	0,17 %
5.5	COMP 088	Próprio	PERFURAÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E LANÇAMENTO DO CONCRETO (EXCLUSIVE ARMADURAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	m	3516,8	178,12	24,37	193,16	217,53	85.704,42	679.305,08	765.009,50	18,22 %

CLEDIANE DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES

CNPJ: 50.350.302/0001-68

5.6	COMP 089 Próprio	PERFURAÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 50CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA, BOMBEAMENTO E LANÇAMENTO DO CONCRETO (EXCLUSIVE ARMADURAS, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	m	1946,4	247,46	29,55	272,67	302,22	57.516,12	530.724,88	588.241,00	14,01 %
5.7	95578 SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	7569,2	8,22	0,57	9,46	10,03	4.314,44	71.604,63	75.919,07	1,81 %
5.8	95580 SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 20,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	17355,7	9,18	0,23	10,98	11,21	3.991,81	190.565,58	194.557,39	4,63 %
5.9	95584 SINAPI	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS	KG	4673,7	12,88	3,69	12,04	15,73	17.245,95	56.271,35	73.517,30	1,75 %
<b>6</b>		<b>ENSAIOS</b>									<b>69.178,48</b>	<b>1,65 %</b>
6.1	12026 ORSE	Ensaio - Prova de carga estática	un	4	14.160,83	0,00	17.294,62	17.294,62	0,00	69.178,48	69.178,48	1,65 %

Totais -> 545.101,11 3.653.969,95 4.199.071,06

Tipo de Licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  
 Abertura da Licitação 10/09/2024 09:00  
 Número do Processo Licitatório N° 14/2024

Total sem BDI 3.438.854,35  
 Total do BDI 760.216,71  
 Total Geral 4.199.071,06

CLEDIANE DE OLIVEIRA  
 CONSTRUÇOES:503  
 50302000168

Assinado de forma digital por  
 CLEDIANE DE OLIVEIRA  
 CONSTRUÇOES:50350302000  
 168  
 Dados: 2024.09.16 15:21:47  
 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
**FELIPE VIEIRA PINHEIRO**  
 Data: 16/09/2024 15:23:58-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

\_\_\_\_\_  
 Felipe Vieira pinheiro  
 Engenheiro Civil Crea 248983