

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Prefeitura Municipal de Portão – RS

Ref.: Concorrência Pública Nº 004/2023

A/C Comissão de Licitações

A CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP, inscrita no CNPJ/MF 11.160.552/0001-83, com sede na Rodovia RS 452 Km 03 , nº1962, Bairro Bom Fim, Feliz-RS, CEP 95770.000, vem por meio desta, através de seu representante Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS, **apresentar a V. Sas. nossa proposta para execução de pavimentação com bloco de concreto intertravado e drenagem pluvial, e sinalização viária, em ruas do Município, com o fornecimento de material e mão de obra, no Município de Portão/RS, pelo preço global de R\$ 479.693,77 (Quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e três reais com setenta e sete centavos).**

Prazo de validade da presente proposta é de 60 dias contados da abertura.

Prazo de início da obra é de no máximo 05(cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo Departamento de Engenharia.

Prazo de conclusão da obra é de no máximo 120(Cento e vinte) dias após a emissão da Ordem de Serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no momento de convocação, indicando para este fim o Sr. GERALDO VITORINO REICHERT, Brasileiro, Casado, Empresário, RG nº 5005844435, CPF nº 317.798.590-15, residente e domiciliado na Rua Leonardo Dietz, nº 525, Bairro Matiel, na cidade de Feliz/RS, como representante legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de Licitação.

Local e data: Portão - RS, 03 de Março de 2023 .

11.160.552/0001-83
CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES
LTDA
Rod. RS 452, Km 03, Nº 1962
Bom Fim - CEP: 95 770-000
FELIZ/RS

2

2

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO/RS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2023

CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA. - EPP
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Código	DESCRIÇÃO	Com Desoneração		Sem Desoneração	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total do Grupo	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso semanal remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feridos	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89%	0,69%	0,85%	0,66%
B4	13º. Salário	10,77%	8,33%	10,81%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxilio Acidente de trabalho	0,11%	0,09%	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,40%	5,72%	8,14%	6,28%
B10	Salario Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%
B	Total do Grupo	43,69%	15,48%	44,42%	15,99%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,28%	3,32%	4,50%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias indenizadas	5,29%	4,09%	4,78%	3,68%
C4	Deposito Rescisão sem Justa Causa	4,54%	3,51%	3,48%	2,69%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,28%	0,38%	0,29%
	Total do Grupo	14,57%	11,28%	13,25%	10,21%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B	7,34%	2,60%	16,35%	5,88%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,36%	0,28%	0,40%	0,31%
D	Total do Grupo	7,70%	2,88%	16,75%	6,19%
	TOTAL (A+B+C+D)	82,76%	46,44%	111,22%	69,19%

FELIZ/RS, 03/03/2023.

Geraldo Vitorino Reichert - Sócio

CI.: 5005844435

CPF.: 317.798.590-15

CW

OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

ROD RS 452 Nº 1962 KM 03 B.BOM FIM

FELIZ / RS

(51) 3634. 1516 contato@concrefel.com.br

DECLARAÇÃO

PLANILHA B.D.I.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

BDI referente a pavimentação de ruas com blocos de concreto intertravados

PORTÃO - RS

Composição analítica do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Itens		Adotado
AC	ADM CENTRAL	1,50%
S+G	SEGURO E GARANTIA	0,30%
R	RISCO	0,56%
DF	DESP. FINANCEIRAS	0,85%
L	LUCRO	3,44%
I	IMPOSTOS	7,15%
	COFINS e PIS	3,65%
	ISSQN	3,50%
	CPRB	0,00%

Fórmula do BDI


$$BDI = \frac{(1 + AC) \times (1 + (S+G)) \times (1 + (R + DF + L))}{(1 - I)} - 1$$

BDI Resultante

BDI Resultante

15,00%

Local e data. PORTÃO - RS, 03 de Março de 2023 .



Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS





CW

OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

ROD RS 452 Nº 1962 KM 03 B.BOM FIM

FELIZ / RS

(51) 3634. 1516 contato@concrefel.com.br

DECLARAÇÃO PLANILHA B.D.I.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

BDI referente a pavimentação de ruas com blocos de concreto intertravados

PORTÃO - RS

Composição analítica do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA: Construção de Rodovias e Ferrovias

Itens		Adotado
AC	ADM CENTRAL	4,67%
S+G	SEGURO E GARANTIA	0,74%
R	RISCO	0,97%
DF	DESP. FINANCEIRAS	1,21%
L	LUCRO	7,13%
I	IMPOSTOS	4,35%
	COFINS e PIS	3,65%
	ISSQN	0,70%
	CPRB	0,00%

Fórmula do BDI


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI Resultante

BDI Resultante

20,59%

Local e data. PORTÃO - RS, 03 de Março de 2023 .



Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS



2

2

Sinapi	7785*	3.2.1	Tubo de concreto Simples F52 PB DN 400mm	m	0,00	61,94	71,23	56,98	14,25	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	92808	3.2.2	Assentamento de Tubo DN 400mm	m	0,00	41,47	50,00	40,00	10,00	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	7781*	3.2.3	Tubo de concreto Armado PA2 PB DN 400mm	m	0,00	122,70	141,11	112,89	28,22	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	92808	3.2.4	Assentamento de Tubo DN 400mm	m	0,00	41,47	50,00	40,00	10,00	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	100378	3.2.5	Tubo PEAD Liso para rede de água ou esgoto, diâmetro de 200mm, Junta	m	0,00	434,40	523,84	419,07	104,77	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	100324	3.2.6	Lastro de brita 10cm	m³	0,00	118,42	142,80	114,24	28,56	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	95785	3.2.7	Transporte de brita (DMT=19 km)	m³/km	0,00	2,38	2,87	2,30	0,57	0,00	0,00	0,00	111,52%
3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM													
Sinapi	COMP 04	3.3.1	Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) para Ø 200 a 400mm	un	0,00	1327,57	1600,92	1280,74	320,18	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	COMP 05	3.3.2	Caixa de Inspeção Tipo 2 (1,20 x 1,20) - para Ø 200 a 400mm - Com Boca de Lobo	un	0,00	1278,50	1541,74	1233,39	308,35	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	COMP 06	3.3.3	Caixa de Inspeção Tipo 3 (1,20 x 1,20) - para Ø 200 a 400mm - Com Boca de Lobo	un	0,00	2518,65	3037,24	2429,79	607,45	0,00	0,00	0,00	111,52%
SICRO	804101	3.3.4	Boca de Bueiro Simples - BSTD DN 200 a 400 mm	un	0,00	322,24	388,59	310,87	77,72	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	94273	3.3.5	Melo-Fio de Concreto pré-fabrica para vias urbanas	un	0,00	33,17	40,00	32,00	8,00	0,00	0,00	0,00	111,52%
4. PAVIMENTAÇÃO													
Sinapi	100576	4.1	Regularização e compactação do subleito	m³	0,00	2,44	2,94	2,35	0,59	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	96396	4.2	Base de brita graduada 15 cm	m³	0,00	132,94	160,31	128,25	32,06	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	96875	4.3	Transporte de base (DMT=19km)	m³/km	0,00	2,38	2,87	2,30	0,57	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	COMP 07	4.4	Bloco de Concreto Retangular Cor Natural 20x10 - espessura 8cm	m²	0,00	65,34	80,00	64,00	16,00	0,00	0,00	0,00	111,52%
5. PASSEIO E ACESSIBILIDADE													
Sinapi	100576	5.1	Regularização e compactação do subleito	m²	0,00	2,44	2,94	2,35	0,59	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	COMP 08	5.2	Rampa de Acessibilidade	un	0,00	771,69	930,58	744,46	186,12	0,00	0,00	0,00	111,52%
6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL													
Sicro	5213400	6.1.1	Pintura de Faixa com tinta acrílica 0,4 mm.	m²	0,00	26,59	32,05	25,65	6,41	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	102498	6.1.2	Pintura de meio-fio a base de cal	un	0,00	1,45	1,75	1,40	0,35	0,00	0,00	0,00	111,52%
6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Sicro	5213445	6.2.1	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m	un	0,00	320,04	385,94	308,75	77,19	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sicro	5213452	6.2.2	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,50m	un	0,00	177,39	213,91	171,13	42,78	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sicro	5213570	6.2.3	Placa esmaltada para identificação de rua (0,45 x 0,25m)	m²	0,00	415,85	501,47	401,18	100,29	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sicro	5213883	6.2.4	Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placas	un	0,00	439,56	530,07	424,06	106,01	0,00	0,00	0,00	111,52%
TOTAL											R\$ 14.409,23	R\$ 3.602,31	R\$ 18.011,54
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$	18.011,54	
2. TERRAPLENAGEM											R\$	-	
3. DRENAGEM PLUVIAL											R\$	-	
4. PAVIMENTAÇÃO											R\$	-	
5. PASSEIO E ACESSIBILIDADE											R\$	-	
6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$	-	
TOTAL =											R\$	18.011,54	

Local e data: Portão - RS, 03 de Março de 2023.

Geraldo Vitorino Relchert, Brasileiro, Casado pelo regime de comunhão universal de bens, maior, Empresário, inscrito no CFC sob nº 317.798.596-15, portador da C/REG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Veniz/Rs

Eng. Diego Schneider - CREA/RS, 174964

Documento assinado digitalmente
Diego Schneider
 Data: 02/03/2023 16:47:50-0300
 Verifique em <https://verificador.trib.br>

gov.br

Simpel	7785	3.2.1	Tubo de concreto Simples P52 PB DN 400mm	m	0,00	61,94	71,23	56,98	14,25	0,00	0,00	0,00	111,52%	
Simpel	92809	3.2.2	Assentamento de Tubo DN 400mm	m	0,00	41,47	50,00	40,00	10,00	0,00	0,00	0,00	111,52%	
Simpel	7761*	3.2.3	Tubo de concreto Armado PA2 PB DN 400mm	m	12,00	122,70	141,11	112,89	28,22	1354,66	338,66	1693,32	111,52%	
Simpel	92809	3.2.4	Assentamento de Tubo DN 400mm	m	12,00	41,47	50,00	40,00	10,00	480,00	120,00	600,00	111,52%	
Simpel	103979	3.2.5	Tubo PEAD Liso para rede de água ou esgoto, diâmetro de 200mm, Junta	m	0,00	434,40	523,84	419,07	104,77	0,00	0,00	0,00	111,52%	
Simpel	100304	3.2.6	Lastro de brita 10cm	m³	0,84	118,42	142,80	114,24	28,56	95,96	23,99	119,95	111,52%	
Simpel	95785	3.2.7	Transporte de brita (DMT=19 km)	m³xkm	17,56	2,38	2,87	2,30	0,57	40,32	10,08	50,40	111,52%	
3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM														
Simpel	COMP 04	3.3.1	Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) para Ø 200 a 400mm	un	0,00	1327,57	1800,92	1280,74	320,18	0,00	0,00	0,00	111,52%	
Simpel	COMP 05	3.3.2	Caixa de Inspeção Tipo 2 (1,20 x 1,20) - para Ø 200 a 400mm - Com Boca de Lobo	un	2,00	1278,50	1541,74	1233,39	308,35	2466,78	616,70	3083,48	111,52%	
Simpel	COMP 06	3.3.3	Caixa de Inspeção Tipo 3 (1,20 x 1,20) - para Ø 200 a 400mm - Com Boca de Lobo	un	0,00	2518,65	3037,24	2429,79	607,45	0,00	0,00	0,00	111,52%	
Simpel	COMP 07	3.3.4	Boca de Bueiro Simples - B57C DN 200 a 400 mm	un	0,00	322,24	388,59	310,87	77,72	0,00	0,00	0,00	111,52%	
Simpel	94273	3.3.5	Meio-Fio de Concreto pré-fabrica para vias urbanas	un	191,00	33,17	40,00	32,00	8,00	612,00	1528,00	7640,00	111,52%	
4. PAVIMENTAÇÃO														
Simpel	100576	4.1	Regularização e compactação do subleito	m³	837,96	2,44	2,94	2,35	0,59	76955,35	19238,84	96194,19	111,52%	
Simpel	96386	4.2	Base de brita graduada 15 cm	m³	125,69	132,94	160,31	128,25	32,06	16119,49	4029,87	20149,35	111,52%	
Simpel	98875	4.3	Transporte de base (DMT=19km)	m³xkm	3.032,90	2,38	2,87	2,30	0,57	6963,54	1740,88	8704,42	111,52%	
Simpel	COMP 07	4.4	Bloco de Concreto Retangular Cor Natural 20x10 - espessura 8cm	m²	810,96	65,34	80,00	64,00	16,00	51901,44	12975,36	64876,80	111,52%	
5. PASSEIO E ACESSIBILIDADE														
Simpel	100576	5.1	Regularização e compactação do subleito	m²	0,00	2,44	2,94	2,35	0,59	1488,93	372,23	1861,16	111,52%	
Simpel	COMP 08	5.2	Rampa de Acessibilidade	un	2,00	771,69	930,58	744,46	186,12	1488,93	372,23	1861,16	111,52%	
6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA														
6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL														
Sico	8213400	6.1.1	Pintura de Faixa com tinta acrílica 0,4 mm.	m²	28,35	26,59	32,06	25,65	6,41	727,12	181,78	908,90	111,52%	
Simpel	102488	6.1.2	Pintura de meio-fio a base de cal	un	191,00	1,45	1,75	1,40	0,35	267,40	66,85	334,25	111,52%	
6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL														
Sico	5213445	6.2.1	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m	un	1,00	320,04	385,94	308,75	77,19	308,75	77,19	385,94	111,52%	
Sico	8213462	6.2.2	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m	un	1,00	177,39	213,91	171,13	42,78	171,13	42,78	213,91	111,52%	
Sico	8213570	6.2.3	Placa esmaltada para identificação de rua (0,45 x 0,25m)	m²	0,23	415,95	501,47	401,18	100,29	92,27	23,07	115,34	111,52%	
Sico	5213883	6.2.4	Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placas	un	3,00	439,56	530,07	424,06	106,01	1272,17	318,04	1590,21	111,52%	
TOTAL											R\$ 101.055,66	R\$ 25.263,91	R\$ 126.319,57	
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES											R\$	-	R\$	10.964,54
2. TERRAPLENAGEM											R\$	-	R\$	13.751,14
3. DRENAGEM PLUVIAL											R\$	96.194,19	R\$	1.861,16
4. PAVIMENTAÇÃO											R\$	3.548,55	R\$	126.319,57
5. PASSEIO E ACESSIBILIDADE											R\$	-	R\$	-
6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA											R\$	-	R\$	-
TOTAL =											R\$	126.319,57	R\$	126.319,57

Local e data. Portão - RS, 03 de Março de 2023.

Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CN
 sob nº 917.798.590-15, portador da C/FG nº 5005644435, residente e domiciliado na cidade de Fátima/RS

Eng Diego Schneider - CREA/RS, 174964

Documento assinado digitalmente

gov.br DIEGO SCHNEIDER
 Data: 02/03/2023 16:47:50-0300
 Verifique em <https://verificador.it.br>

Sinapi	7785	3,2 1	Tubo de concreto Simples P52 PB DN 400mm	m	0,00	61,94	71,23	56,98	14,25	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	92809	3,2 2	Assentamento de Tubo DN 400mm	m	0,00	41,47	50,00	40,00	10,00	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	7761	3,2 3	Tubo de concreto Armado PA2 PB DN 400mm	m	133,00	122,70	141,11	112,89	28,22	15014,10	3753,53	18767,63	111,52%
Sinapi	92809	3,2 4	Assentamento de Tubo DN 400mm	m	133,00	41,47	50,00	40,00	10,00	5320,00	1330,00	6650,00	111,52%
Sinapi	103379	3,2 5	Tubo PEAD liso para rede de água ou esgoto, diâmetro de 200mm, junta	m	0,00	434,40	523,84	419,07	104,77	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	100324	3,2 6	Lastro de brita 10cm	m³	9,31	118,42	142,80	114,24	28,56	1063,57	265,89	1329,47	111,52%
Sinapi	96786	3,2 7	Transporte de brita (DMT=19 km)	m³xkm	194,58	2,38	2,87	2,30	0,57	446,76	111,89	558,44	111,52%
3.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM													
Sinapi	COMP 04	3,3 1	Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) para Ø 200 a 400mm	un	3,00	1327,57	1600,92	1280,74	320,18	3842,21	960,55	4802,76	111,52%
Sinapi	COMP 05	3,3 2	Caixa de Inspeção Tipo 2 (1,20 x 1,20) - para Ø 200 a 400mm - Com Boca de Lobo	un	4,00	1278,50	1541,74	1233,39	308,35	4933,57	1233,39	6166,96	111,52%
Sinapi	COMP 06	3,3 3	Caixa de Inspeção Tipo 3 (1,20 x 1,20) - para Ø 200 a 400mm - Com Boca de Lobo	un	0,00	2518,66	3037,24	2429,79	607,45	0,00	0,00	0,00	111,52%
SICRO	804101	3,3 4	Boca de Bueiro Simples - B5TC DN 200 a 400 mm	un	1,00	322,24	388,59	310,87	77,72	310,87	77,72	388,59	111,52%
Sinapi	94273	3,3 5	Meio-Fio de Concreto pré-fabrica para vias urbanas	un	247,00	33,17	40,00	32,00	8,00	7904,00	1976,00	9880,00	111,52%
4. PAVIMENTAÇÃO													
Sinapi	100579	4, 1	Regularização e compactação do subleito	m³	576,96	2,44	2,94	2,35	0,59	51871,56	12967,89	64839,45	111,52%
Sinapi	96396	4, 2	Base de brita graduada 15 cm	m³	86,54	132,94	160,31	128,25	32,06	1367,01	339,25	1696,26	111,52%
Sinapi	96875	4, 3	Transporte de base (DMT=19km)	m³xkm	2,088,21	2,38	2,87	2,30	0,57	11098,58	2774,65	13873,23	111,52%
Sinapi	COMP 07	4, 4	Bloco de Concreto Retangular Cor Natural 20x10 - espessura 8cm	m²	540,96	66,34	80,00	64,00	16,00	4794,53	1198,63	5993,16	111,52%
5. PASSEIO E ACESSIBILIDADE													
Sinapi	100579	5, 1	Regularização e compactação do subleito	m²	0,00	2,44	2,94	2,35	0,59	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	COMP 08	5, 2	Rampa de Acessibilidade	un	0,00	771,69	930,58	744,46	186,12	0,00	0,00	0,00	111,52%
6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL													
Sicro	6213400	6, 1 1	Pintura de Faixa com tinta acrílica 0,4 mm.	m²	21,08	26,59	32,06	26,65	6,41	540,66	135,16	675,82	111,52%
Sinapi	102488	6, 1 2	Pintura de meio-fio à base de cal	un	247,00	1,45	1,75	1,40	0,35	345,80	86,45	432,25	111,52%
6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL													
Sicro	6213445	6, 2 1	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m	un	1,00	320,04	385,94	308,75	77,19	308,75	77,19	385,94	111,52%
Sicro	6213452	6, 2 2	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m	un	1,00	177,39	213,91	171,13	42,78	171,13	42,78	213,91	111,52%
Sicro	6213570	6, 2 3	Placa esmaltada para identificação de rua (0,45 x 0,25m)	m²	0,23	415,85	501,47	401,18	100,29	92,27	23,07	115,34	111,52%
Sicro	6213863	6, 2 4	Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placas	un	3,00	439,56	530,07	424,06	106,01	1272,17	318,04	1590,21	111,52%
TOTAL											R\$ 105.054,17	R\$ 26.263,54	R\$ 131.317,71
ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES													
1. TERRAPLENAGEM													
2. DRENAGEM PLUVIAL													
3. PAVIMENTAÇÃO													
4. PASSEIO E ACESSIBILIDADE													
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA													
TOTAL =											R\$ 3.413,47	R\$ 131.317,71	

Local e data: Portão - RS, 03 de Março de 2023.

Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime de comunhão parcial de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.796.590-15, portador da C/RG nº 5008844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS

Eng. Diego Schneider - CREA/RS 174964

Documento assinado digitalmente

DIEGO SCHNEIDER

Data: 02/03/2023 16:47:50-0300

Verifique em <https://verificador.itl.br>

gov.br

Smepi	7785	3,2 1	Tubo de concreto Simples PS2 PB DN 400mm	m	0,00	61,94	71,23	56,98	14,25	0,00	0,00	0,00	111,52%
Smepi	82809	3,2 2	Assentamento de Tubo DN 400mm	m	0,00	41,47	50,00	40,00	10,00	0,00	0,00	0,00	111,52%
Smepi	7761	3,2 3	Tubo de concreto Armado PA2 PB DN 400mm	m	0,00	122,70	141,11	112,89	28,22	0,00	0,00	0,00	111,52%
Smepi	92809	3,2 4	Assentamento de Tubo DN 400mm	m	0,00	41,47	50,00	40,00	10,00	0,00	0,00	0,00	111,52%
Smepi	103379	3,2 5	Tubo PEAD Liso para rede de água ou esgoto, diâmetro de 200mm, junta	m	0,00	434,40	523,84	419,07	104,77	0,00	0,00	0,00	111,52%
Smepi	100324	3,2 6	Lastro de brita 10cm	m³	6,00	118,42	142,80	114,24	28,56	0,00	171,36	856,80	111,52%
Smepi	96786	3,2 7	Transporte de brita (DMT=19 km)	m³xkm	126,40	2,38	2,87	2,30	0,57	287,92	71,98	359,90	111,52%
		3,3	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM										
Smepi	COMP 04	3,3 1	Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) para Ø 200 a 400mm	un	5,00	1327,57	1600,92	1280,74	320,18	6403,68	1600,92	8004,60	111,52%
Smepi	COMP 05	3,3 2	Caixa de Inspeção Tipo 2 (1,20 x 1,20) - para Ø 200 a 400mm - Com Boca de Lobo	un	0,00	1278,50	1541,74	1233,39	308,35	0,00	0,00	0,00	111,52%
Smepi	COMP 06	3,3 3	Caixa de Inspeção Tipo 3 (1,20 x 1,20) - para Ø 200 a 400mm - Com Boca de Lobo	un	6,00	2518,65	3037,24	2429,79	607,45	14578,75	3644,69	18223,44	111,52%
SIORO	804101	3,3 4	Boca de Buero Simples - BS1C DN 200 a 400 mm	un	1,00	322,24	388,59	310,87	77,72	310,87	77,72	388,59	111,52%
Smepi	94273	3,3 5	Melo-Fio de Concreto pré-fabrica para vias urbanas	un	226,00	33,17	40,00	32,00	8,00	7232,00	1808,00	9040,00	111,52%
		4.	PAVIMENTAÇÃO										
Smepi	100576	4, 1	Regularização e compactação do subleito	m³	743,47	2,44	2,94	2,35	0,59	67696,43	16924,86	84624,29	111,52%
Smepi	96386	4, 2	Base de brita graduada 15 cm	m³	111,52	132,94	160,31	128,25	32,06	1748,64	437,16	2185,80	111,52%
Smepi	96875	4, 3	Transporte de base (DMT=19km)	m³xkm	2.690,98	2,38	2,87	2,30	0,57	14302,22	3675,55	17877,77	111,52%
Smepi	COMP 07	4, 4	Bloco de Concreto Retangular Cor Natural 20x10 - espessura 8cm	m²	710,47	66,34	80,00	64,00	16,00	6178,49	1544,62	7723,11	111,52%
		5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE										
Smepi	100876	5, 1	Regularização e compactação do subleito	m²	0,00	2,44	2,94	2,35	0,59	744,46	186,12	930,58	111,52%
Smepi	COMP 08	5, 2	Rampa de Acessibilidade	un	1,00	771,69	930,58	744,46	186,12	744,46	186,12	930,58	111,52%
		6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
		6.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										
Smico	6213400	6, 1 1	Pintura de Faixa com tinta acrílica 0,4 mm.	m²	20,00	26,59	32,06	25,65	6,41	512,96	128,24	641,20	111,52%
Smepi	102498	6, 1 2	Pintura de meio-fio a base de cal	un	226,00	1,45	1,75	1,40	0,35	316,40	79,10	395,50	111,52%
		6.2	SINALIZAÇÃO VERTICAL										
Smico	6213445	6, 2 1	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço,	un	1,00	320,04	386,94	308,75	77,19	308,75	77,19	386,94	111,52%
			R-1 Lado = 0,331 m										
Smico	6213452	6, 2 2	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m	un	1,00	177,39	213,91	171,13	42,78	171,13	42,78	213,91	111,52%
Smico	6213370	6, 2 3	Placa esmaltada para identificação de rua (0,45 x 0,25m)	m²	0,00	415,65	501,47	401,18	100,29	0,00	0,00	0,00	111,52%
Smico	6213883	6, 2 4	Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placas	un	2,00	439,56	530,07	424,06	106,01	848,11	212,03	1060,14	111,52%
			TOTAL							R\$ 108.433,48	R\$ 27.108,37	R\$ 135.541,85	
		1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES										
		2.	TERRAPLENAGEM										
		3.	DRENAGEM PLUVIAL										
		4.	PAVIMENTAÇÃO										
		5.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE										
		6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA										
			TOTAL =										R\$ 135.541,85

Local e data: Portão - RS, 03 de Março de 2023.

Gerardo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime de patrimônio universal de bens, Major, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador de C/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Faltus/RS

Eng. Diego Schneider – CREA/RS 174964

Documento assinado digitalmente

DIEGO SCHNEIDER

Data: 02/03/2023 16:47:50-0300

Verifique em <https://verificador.ih.br>

gov.br

5

CONCURRENCIA PUBLICA Nº 004/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO - RS
Planilha de Orcamento - LOTE 06 - RUA DA ESCOLA SANTO ANTONIO**

Participante: CW Obras e Pavimentações Ltda.

ROD.RS 452 Nº 1962 KM 03 B.BOM FIM, FEIUX-RS, CEP 95770-000

CNPJ - 11.160.552/0001-83 INSCR. ESTADUAL: 047/0026588

Telefone: (51)3634-1516 ou 98594-9578 Email: contato@concretel.com.br

Responsável: Geraldo Vitorino Reichart

Data: dia 03 de MARÇO de 2023, às 09:00 horas, no departamento de compras da Pref. Mun. de Porto-RS

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação com blocos de concreto intertravados, drenagem pluvial e sinalização viária, nas ruas Theobaldo Muller, das Rosas, Juvenino Mourinho, da Escola Santo Antonio no Município, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Viação/SEMPOV - totalizando 2.151,44m²

Forma de Pagamento: Conforme Edital

Demaís Condições conforme Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

Prazo de início dos trabalhos é de 05(cinco) dias após o recebimento da Ordem de início.

Prazo de conclusão da obra é de no máximo 04(QUATRO) meses a contar do recebimento da Ordem de início.

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO RETANGULAR 20x10cm H=8cm 35mpa.

20,59%

FONTE	CÓDIGO	Item	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant (total)	Custo Unitário	Custo Unitário e/BDI	Custo Unit. e/BDI		MAT.	M.O.	CUSTO TOTAL		TOTAL C/ BDI	Encargos Sociais	
								Mat.	M.O.			MAT.	M.O.			
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES													
	1.1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
		COMP 01	1.1.1	Administração Local da Obra	mês	0,00	2336,02	2815,80	2262,64	563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,52%
	1.2		SERVIÇOS PRELIMINARES													
		COMP 02	1.2.1	Implantação de placa de obra	m ²	0,00	503,79	607,52	486,02	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,52%
		COMP 03	1.2.2	Mobilização de equipamentos	un	0,00	3329,05	4074,50	3211,60	862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,52%
	2.		TERRAPLENAGEM													
		2.1		CORTE DO GREIDE												
			101114	2.1.1	Escavação em material de 1ª Categoria	m ³	128,99	4,59	5,54	4,43	1,11	571,68	142,92	714,60	111,52%	
			98875	2.1.2	Transporte de material para o bota fora - DMT = 5km - de material escavado	m ³ km	806,19	2,38	2,87	2,30	0,57	1851,01	462,75	2313,77	111,52%	
			100574	2.1.3	Espalhamento de material em bota-fora	m ³	128,99	1,55	1,87	1,50	0,37	192,97	48,24	241,21	111,52%	
		2.2		SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS												
			90061	2.2.1	Escavação de material com baixa capacidade de suporte	m ³	5,94	6,60	7,96	6,37	1,59	37,83	9,46	47,29	111,52%	
			98875	2.2.2	Transporte de material escavado para o bota fora - DMT 5km	m ³ km	37,13	2,38	2,87	2,30	0,57	85,25	21,31	106,56	111,52%	
			100574	2.2.3	Espalhamento de material em bota-fora	m ³	5,94	1,55	1,87	1,50	0,37	8,89	2,22	11,11	111,52%	
			96359	2.2.4	Reforço do subleito com rachão	m ³	5,94	91,95	110,88	88,70	22,18	526,90	131,73	658,63	111,52%	
			98875	2.2.5	Transporte de rachão (DMT 19km)	m ³ km	146,72	2,38	2,87	2,30	0,57	336,87	84,22	421,09	111,52%	
	3.		DRENAGEM PLUVIAL													
		3.1		ESCOVAÇÃO PLUVIAL												
			90106	3.1.1	Escavação de vaia bueiro em mat. De 1ª categoria	m ³	22,44	7,83	9,44	7,55	1,89	169,47	42,37	211,83	111,52%	
			93987	3.1.2	Reaterro de vaia com material reaproveitado	m ³	17,85	23,05	27,80	22,24	5,56	396,98	99,25	496,23	111,52%	
			98875	3.1.3	Transporte de material escavado para o bota fora - DMT 5km	m ³ km	28,69	2,38	2,87	2,30	0,57	66,87	16,47	82,34	111,52%	
			100574	3.1.4	Espalhamento de material em bota-fora	m ³	4,59	1,55	1,87	1,50	0,37	6,87	1,72	8,58	111,52%	
		3.2		CANALIZAÇÃO												
							9563,43					2390,86		11954,29		

Sinapi	7785	3,2 1	Tubo de concreto Simples P52 PB DN 400mm	m	6,00	61,94	71,23	56,98	14,25	341,90	85,48	427,38	111,52%
Sinapi	92809	3,2 2	Assentamento de Tubo DN 400mm	m	6,00	41,47	50,00	40,00	10,00	240,00	60,00	300,00	111,52%
Sinapi	7761	3,2 3	Tubo de concreto Armado PA2 PB DN 400mm	m	11,00	122,70	141,11	112,89	28,22	1241,77	310,44	1552,21	111,52%
Sinapi	92809	3,2 4	Assentamento de Tubo DN 400mm	m	11,00	41,47	50,00	40,00	10,00	440,00	110,00	550,00	111,52%
Sinapi	103379	3,2 5	Tubo PEAD liso para rede de água ou esgoto, diâmetro de 200mm, junta	m	0,00	434,40	523,84	419,07	104,77	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	100324	3,2 6	Lastro de brita 10cm	m³	1,19	118,42	142,80	114,24	28,56	135,95	33,99	169,93	111,52%
Sinapi	95786	3,2 7	Transporte de brita (DMT=19km)	m³xkm	24,87	2,38	2,87	2,30	0,57	57,10	14,28	71,38	111,52%
Sinapi	COMP 04	3,3 1	DISPOSITIVOS DE DRENAGEM Caixa de Inspeção Tipo 1 (1,20 x 1,20) para Ø 200 a 400mm	un	1,00	1327,57	1600,92	1280,74	320,18	1280,74	320,18	1600,92	111,52%
Sinapi	COMP 05	3,3 2	Caixa de Inspeção Tipo 2 (1,20 x 1,20) - para Ø 200 a 400mm - Com Boca de Lobo	un	2,00	1278,50	1541,74	1233,39	308,35	2466,78	616,70	3083,48	111,52%
Sinapi	COMP 06	3,3 3	Caixa de Inspeção Tipo 3 (1,20 x 1,20) - para Ø 200 a 400mm - Com Boca de Lobo	un	0,00	2518,55	3037,24	2429,79	607,45	0,00	0,00	0,00	111,52%
SICRO	804101	3,3 4	Boca de Buero Simples - BSTC DN 200 a 400 mm	un	0,00	322,24	388,59	310,87	77,72	0,00	0,00	0,00	111,52%
Sinapi	94273	3,3 5	Melo-Fio de Concreto pré-fabrica para vias urbanas	un	85,00	33,17	40,00	32,00	8,00	2720,00	680,00	3400,00	111,52%
Sinapi	100576	4, 1	PAVIMENTAÇÃO Regularização e compactação do subleito	m³	370,44	2,44	2,94	2,35	0,59	34023,92	8505,98	42529,90	111,52%
Sinapi	96386	4, 2	Base de brita graduada 15 cm	m³	55,57	132,94	160,31	128,25	32,06	7126,74	1781,69	8908,43	111,52%
Sinapi	98875	4, 3	Transporte de base (DMT=19km)	m³xkm	1.340,90	2,38	2,87	2,30	0,57	3078,71	759,68	3848,38	111,52%
Sinapi	COMP 07	4, 4	Bloco de Concreto Retangular Cor Natural 20x10 - espessura 8cm	m²	356,55	66,34	80,00	64,00	16,00	22947,20	5736,80	28684,00	111,52%
Sinapi	100576	5, 1	PASSEIO E ACESSIBILIDADE Regularização e compactação do subleito	m²	116,94	2,44	2,94	2,35	0,59	3252,90	813,22	4066,12	111,52%
Sinapi	COMP 08	5, 2	Rampa de Acessibilidade	un	4,00	771,59	930,58	744,46	186,12	2977,86	744,46	3722,32	111,52%
Sinapi	6, 1	SINALIZAÇÃO VIARIA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL								4350,83	1087,71	5438,54	
Sinapi	6213400	6, 1 1	Pintura de Faixa com tinta acrílica 0,4 mm.	m²	41,31	26,59	32,06	25,65	6,41	1059,52	264,88	1324,40	111,52%
Sinapi	102498	6, 1 2	Pintura de meio-fio a base de cal	un	85,00	1,45	1,75	1,40	0,35	119,00	29,75	148,75	111,52%
Sinapi	6, 2	SINALIZAÇÃO VERTICAL											
Sinapi	6213446	6, 2 1	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, R-1 Lado = 0,331 m	un	2,00	320,04	385,94	308,75	77,19	617,50	154,38	771,88	111,52%
Sinapi	6213452	6, 2 2	Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m	un	2,00	177,39	213,91	171,13	42,78	342,26	85,56	427,82	111,52%
Sinapi	6213570	6, 2 3	Placa esmaltada para identificação de rua (0,45 x 0,25m)	m²	0,23	415,85	501,47	401,18	100,29	92,27	23,07	115,34	111,52%
Sinapi	6213863	6, 2 4	Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placas	un	5,00	439,56	530,07	424,06	106,01	2120,28	530,07	2650,35	111,52%
TOTAL										R\$ 54.802,48	R\$ 13.700,62	R\$ 68.503,10	
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$		R\$ 68.503,10	
2. TERRAPLENAGEM										R\$		4.514,25	
3. DRENAGEM PLUVIAL										R\$		11.954,29	
4. PAVIMENTAÇÃO										R\$		42.529,90	
5. PASSEIO E ACESSIBILIDADE										R\$		4.066,12	
6. SINALIZAÇÃO VIARIA										R\$		5.438,54	
TOTAL =										R\$		68.503,10	

Local e data: Portão - RS, 03 de Março de 2023.

Gerardo Vitorino Relchert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Major, Empresário, inscrito no CFC sob nº 317.798.596-15, portador de C/RG nº 5005844435, redigiu e homologado na cidade de Fátima/RS



Eng. Diego Schneider - CREA/RS 174964



Documento assinado digitalmente
DIEGO SCHNEIDER
 Data: 02/03/2023 16:47:50-0300
 Verifique em https://verificador.iti.br

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 003/2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAÃO - RS
Planilha de Orçamento - LOTE 06 - DIVERSAS RUAS**

Participante: CW Obras e Pavimentações Ltda.

RDD RS 452 Nº 1962 KM 03 B.ROM FIM, FELTZ-RS, cep 95720-000

CNPJ - 11.160.552/0001-83 INSCRETOADUAL: 047/0026588

Telefone: (51)3634-1516 ou 98594-9578 Email: contato@concretel.com.br

Responsável: Gerardo Vitorino Reichert

Data: dia 03 de MARÇO de 2023, às 09:00 horas, no departamento de compras da Pref. Mun. de Porto-RS

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação

com blocos de concreto intertravados, drenagem pluvial e sinalização viária, nas ruas Theobaldo Muller, das

Rosas, Juvelino Moutinho, da Escola Santo Antônio no Município, atendendo solicitação da Secretaria

Municipal de Planejamento, Obras e Vercão/SEMPDV - totalizando 2.151,44m²

Forma de Pagamento: Conforme Edital

Demais Condições conforme Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

Prazo de início dos trabalhos é de 05(cinco) dias após o recebimento da Ordem de Início.

Prazo de conclusão da obra é de no máximo 04(QUATRO) meses a contar do recebimento da Ordem de Início.

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO RETANGULAR 20x10cm H=8cm 35mpa.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	% Global	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		TOTAL	
				%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.011,54	3,75%	75,00%	R\$ 13.508,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	25,00%	R\$ 4.502,89	100,00%	R\$ 18.011,54
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 30.926,48	6,45%	60,00%	R\$ 18.555,89	30,00%	R\$ 9.277,94	10,00%	R\$ 3.092,65	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 30.926,48
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 120.612,81	25,14%	15,00%	R\$ 18.091,92	60,00%	R\$ 72.367,68	25,00%	R\$ 30.153,20	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 120.612,81
4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 288.187,83	60,08%	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 144.093,92	50,00%	R\$ 144.093,92	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 288.187,83
5	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	R\$ 6.857,86	1,43%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.857,86	100,00%	R\$ 6.857,86
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 15.097,25	3,15%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 15.097,25	100,00%	R\$ 15.097,25
MENSAL													
ACUMULADO		R\$ 479.893,78	100,00%	10,48%	R\$ 50.156,47	47,06%	R\$ 228.739,54	36,97%	R\$ 177.338,77	5,52%	R\$ 26.458,00	100,00%	R\$ 479.893,77
				10,48%	R\$ 50.156,47	57,52%	R\$ 275.896,01	94,48%	R\$ 453.236,78				

BADOS BANCÁRIOS: SICREDI - Banco Príncipe/RS AG 0167 C/C: 95905-1

Local e data: Porto - RS, 13 de Março de 2023.

Gerardo Vitorino Reichert, Casado pelo regime de comunhão universal de bens, Major, Empresário, inscrito

no CFC sob nº 317.798.590, portador de CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS

Eug. Diego Schneider - CREABRS 174964

(Handwritten signature)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO - RS
Planilha de Orçamento - LOTE 06 - DIVERSAS RUAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

Participante: CW Obras e Pavimentações Ltda

ROD RS 452 Nº 1962 KM 03 B. BOM FIM, FELIZ-RS, cep 95770-000

CNPJ - 11.160.552/0001-83 INSCR. ESTADUAL: 047/0026588

Telefone: (51)3634-1516 ou 98594-9578 Email: contato@concrefel.com.br

Responsável: Geraldo Vitorino Reichert

Data: dia 03 de MARÇO de 2023, às 09:00 horas , no departamento de compras da Pref. Mun. de Portão-RS

OBJETO: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de pavimentação com blocos de concreto intertravados, drenagem pluvial e sinalização viária, nas ruas Theobaldo Muller, das Rosas, Juvelino Moutinho, da Escola Santo Antônio no Município, atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Vição/SEMPOV - totalizando 2.151,44m²

Forma de Pagamento: Conforme Edital

Demais Condições conforme Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 dias

Prazo de início dos trabalhos é de 05(cinco) dias após o recebimento da Ordem de Início .

Prazo de conclusão da obra é de no máximo 04(QUATRO) meses a contar do recebimento da Ordem de Início .

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO RETANGULAR 20x10cm H=8cm 35mpa .

VALOR TOTAL MATERIAL R\$ 95.938,75

VALOR TOTAL MÃO DE OBRA R\$ 383.755,02

VALOR TOTAL R\$ 479.693,77

VALOR TOTAL R\$ 479.693,77

BDI 20,59% INCLUSO

BADOS BANCÁRIOS: SICREDI - Bom Princípio/RS AG. 0167 C/C. 95905-1

Local e data: Portão - RS, 03 de Março de 2023 .

Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RC nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS