

## COMPOSIÇÃO 08 - REMOÇÃO DE MEIO FIO

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
PAVI	85335	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO	M			
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	19,20	4,03
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	15,85	3,32

**7,35**

### OBSERVAÇÃO:

1) Utilizado a composição da SINAPI de Agosto/2016 e os preços atualizados para a tabela de Setembro/2018 Porto Alegre - Não Desonerado.