COMPOSIÇÃO 03 - ASSENTAMENTO DE MEIO FIO REAPROVEITADO

PAVI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M2	CONSUMO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	R$ 18,60	R$ 7,33
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3940	R$ 15,33	R$ 6,04
INSUMO	4059	MEIO FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO	M	0,0000	R$ 19,00	R$ 0,00
COMPOSICAO	4741	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	M3	0,0020	R$ 8,60	R$ 0,02
COMPOSICAO	370	AREIA MÉDIA POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0070	R$ 57,50	R$ 0,40
				Valor Unitário		R$ 13,79

Observações

Para reassentamento, removido o item de Meio Fio Novo