

Para
Prefeitura Municipal de Portão
Comissão de Licitações
Portão - RS

PROPOSTA FINANCEIRA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2021


Apresentamos abaixo nossa proposta para a execução das obras, englobando todos os serviços aludidos conforme edital e anexos deste e declaramos que estamos de acordo com as condições da licitação modalidade Concorrência Pública nº 04/2021, com a Lei nº 8.666/93, suas alterações e as normas do Município de Portão RS:

Pavimentação com blocos de concreto intertravado e drenagem pluvial, na Rua Sérgio Alcântara da Silva, no Município de Portão, com área de 10.250 m², com fornecimento de material e mão de obra conforme o Edital e planilhas anexas:

- ⇒ Valor dos Materiais R\$ 1.248.869,13
- ⇒ Valor Máquinas e Mão de Obra. R\$ 146.916,08
- ⇒ Total da Proposta Orçamento. R\$ 1.395.785,21

- (Hum Milhão, Trezentos e Noventa e Cinco Mil, Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos) -.
- Especificados em planilha de orçamentos em anexo;
- Prazo execução conforme especificado em cronograma planilha anexa;
- Valor proposto inclui todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas;
- O prazo para início das obras é após a assinatura de contrato e até 05 dias após comunicação do setor responsável.
- O prazo de validade da proposta é de 60 dias a partir abertura da proposta.
- Condições de pagamento: conforme o que dispõe o edital.
- Responsável técnico p/obra: Eng. Márcio Morales César - Crea nº 114.134-RS;
- Micro empresa a sub contratar: **Litoral Sul Pavimentações Ltda ME - 03.606.008/0001-94;**
- Responsável pela assinatura do contrato: Adriano Junges, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Areial, 98 - Centro Tupandi R/S - CPF nº 611.658.910/34 e RG nº 9040668593 - Fone: (51) 99641-7605;
- Banco **SICREDI** - Agência: 0167; Conta: 65.049-1
- E-mail: concrecor@yahoo.com.br

Tupandi/RS, 07 de janeiro de 2022



ADRIANO JUNGES
Sócio Administrador
Concrecor Obras Ltda.
CPF 611.658.910-34 e RG nº 9040668593 SSP/PC-RS


Marcio Morales Cesar
Engenheiro Civil
CREA/RS 114134-D



PLANILHA ORÇAMENTARIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 04/2021

Pavimentação com bloco de concreto intertravado rua Sérgio Alcântara da Silva
Area 10.250m² - Município Portão RS

BDI 20,72%

Item	Referência	Código	Descrição	Unidade de	QUANT	Valor Unitário c/BDI, R\$		Valor Total c/BDI - R\$				
						Material	M. Obra	Material	M. Obra	Total	Total	
1,			SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	Sicro	CPU 01	Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	1,00	7.715,40	931,00	7.715,40	931,00	8.646,40		8.646,40
1.2	Sicro	5213570	Implantação de placa de obra	m²	1,25	332,41	38,00	415,51	47,50	370,41		463,01
2,			TERRAPLANAGEM									
2.1			MARCAÇÃO DE OBRA									
2.1.1	Sinapi	90781	Serviços topográficos para pavimentação	h	18,00	10,05	28,50	180,90	513,00	38,55		693,90
2.2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									
2.2.1	Sinapi	90091	Escavação mecânica	m³	3.382,50	5,07	0,95	17.149,28	3.213,38	6,02		20.362,66
2.2.2	Sinapi	93590	Transporte de material para bota fora	m³xkm	20.295,00	0,71	0,10	14.409,45	2.029,50	0,81		16.438,95
2.2.3	Sinapi	100576	Regularização e compactação do subleito	m²	10.250,00	2,02	0,24	20.705,00	2.460,00	2,26		23.165,00
2.3			SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS									
2.3.1	Sinapi	90091	Escavação de material com baixa capacidade de suporte	m³	30,00	5,07	0,95	152,10	28,50	6,02		180,60
2.3.2	Sinapi	93590	Transporte de material escavado para o bota fora - DMT 5km	m³xkm	195,00	0,71	0,10	138,45	19,50	0,81		157,95
2.3.3	Sinapi	96399	Reforço do subleito com rachão	m³	30,00	75,88	7,60	2.276,40	228,00	83,48		2.504,40
2.3.4	Sinapi	83356	Transporte de rachão (DMT 15km)	m³xkm	585,00	0,94	0,10	549,90	58,50	1,04		608,40
3,			DRENAGEM PLUVIAL									
3.1			ESCAVAÇÃO PLUVIAL									
3.1.1	Sinapi	90106	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	33,00	6,67	0,57	220,11	18,81	7,24		238,92
3.1.2	Sinapi	93367	Reaterro de vala com material reaproveitado	m³	28,00	20,18	1,14	565,04	31,92	21,32		596,96
3.1.3	Sinapi	93590	Transporte de material escavado para o bota fora - DMT 5km	m³xkm	31,25	0,71	0,10	22,19	3,13	0,81		25,32
3.2			CANALIZAÇÃO									
3.2.1	Sinapi	99063	Locação de redes de drenagem	m	25,00	3,93	0,48	98,25	12,00	4,41		110,25
3.2.2	Sinapi	95568	Tube de concreto simples PS2 PB DN 400mm	m	25,00	101,89	11,40	2.547,25	285,00	113,29		2.832,25
3.2.3	Sinapi	100324	Lastro de brita 10 cm	m³	2,75	100,65	9,50	276,79	26,13	110,15		302,92
3.2.4	Sinapi	83356	Transporte de brita (DMT = 15km)	m³xkm	45,38	0,92	0,11	41,75	4,99	1,03		46,74
3.3			DISPOSITIVOS DE DRENAGEM									
3.3.1	Sinapi	CPU 02	Caixa de inspeção e passagem p/tubo de 400/600mm inclusive corte do tubo existente	un	22,00	695,02	99,75	15.290,44	2.194,50	794,77		17.484,94
3.3.2	Sinapi	97935	Boca de lobo pré-moldada 0,60x1,00x1,20m	un	70,00	726,16	114,00	50.831,20	7.980,00	840,16		58.811,20
3.3.3	Sinapi	94273	Meio fio de concreto (reto)	m	2190,00	46,75	7,60	102.382,50	16.644,00	54,35		119.026,50
3.3.4	Sinapi	94274	Meio fio de concreto (curvo)	m	72,00	49,92	8,55	3.594,24	615,60	58,47		4.209,84
								175.869,76	27.816,08			203.685,84






MUNICÍPIO DE PORTÃO


Objeto	Execução de Pavimentação com Bloco de Concreto, Drenagem, Sinalização Viária	
Obra:	Pavimentação com bloco, drenagem e sinalização	
Local:	RUA SÉRGIO ALCÂNTARA DA SILVA	
Área:	10.250,00 m ²	
Data base:	SET/2020	
		Concorrência Pública nº 04/2021

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	MESES						TOTAL		
			1º Trecho	2º Trecho	3º Trecho	4	5	6			
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.109,41	16,67% 1.518,23	16,67% 1.518,23	16,67% 1.518,23	16,67% 1.518,23	16,67% 1.518,23	16,67% 1.518,26	100,00% 9.109,41		
2.	TERRAPLANAGEM	64.111,86	33,33% 21.370,62	33,33% 21.370,62	33,33% 21.370,62	33,33% 21.370,62	33,33% 21.370,62	33,33% 21.370,62	100,00% 64.111,86		
3.	DRENAGEM PLUVIAL	203.685,84	33,33% 67.895,21	33,33% 67.895,21	33,33% 67.895,21	33,33% 67.895,21	33,33% 67.895,21	33,33% 67.895,42	100,00% 203.685,84		
4.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO (IMPLANTAÇÃO)	1.060.531,63	33,33% 353.510,19	33,33% 353.510,19	33,33% 353.510,19	33,33% 353.510,19	33,33% 353.510,19	33,33% 353.511,25	100,00% 1.060.531,63		
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	21.578,84	-	-	-	-	-	100,00% 21.578,84	100,00% 21.578,84		
6.	CALÇADA	36.767,63	33,33% 12.255,86	33,33% 12.255,86	33,33% 12.255,86	33,33% 12.255,86	33,33% 12.255,86	33,33% 12.255,90	100,00% 36.767,63		
TOTAL DO ORÇAMENTO		1.395.785,21							100,00%		
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		%	6,50%	26,31%	26,31%	6,50%	367.284,28	90.784,06	90.784,27	27,86%	
		SIMPLES					367.284,28	90.784,06	90.784,27	388.864,25	
		%	6,50%	32,82%	32,82%	39,32%	458.068,34	548.852,40	916.136,69	1.006.920,96	100,00%
		ACUMULADO	90.784,06	458.068,34	548.852,40	916.136,69	1.006.920,96	1.395.785,21	1.395.785,21		

Tupandi RS, 07 de janeiro de 2022


ADRIANO JUNGES
 Concretor Obras Ltda


Marcio Moraes Cezar
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 114134-D



Pavimentação com bloco de concreto intertravado	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2021
Local: Rua Sérgio Alcântara da Silva - (área 10.250 m²) -	
Proprietário: Prefeitura de Portão RS	

TIPO DE OBRA: 2 - Construção de Rodovias e Ferrovias

AC	ADM CENTRAL	3,80%
S+G	SEGURO E GARANTIA	0,32%
R	RISCO	0,50%
DF	DESP FINANCEIRAS	1,02%
L	LUCRO	6,64%
I	IMPOSTOS	6,65%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISSQN (Alíquotax%Base de Cálculo)	3,00%
	CRPB	0,00%
BDI =		$\frac{(1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L)}{(1-I)} - 1$

BDI Resultante	20,73%
-----------------------	---------------

Tupandi RS, 07 de janeiro de 2022


ADRIANO JUNGES
Concrecor Obras Ltda


Marcio Morales Cezar
Engenheiro Civil
CREA/RS 114134-D



Pavimentação com bloco de concreto intertravado rua Sérgio Alcântara da Silva Área 10.250m ²		Concorrência Pública nº 04/2021	
GRUPO A			
A.1	INSS	20,00%	20,00%
A.2	SESI	1,50%	1,50%
A.3	SENAI	1,00%	1,00%
A.4	INCRA	0,20%	0,20%
A.5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A.7	Seguro contra acidentes de trabalho	3,00%	3,00%
A.8	FGTS	8,00%	8,00%
A.9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide
B.2	Feriados	4,24%	Não incide
B.3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B.4	13º Salário	10,78%	8,33%
B.5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B.7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B.9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%
B.10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	44,02%	15,71%
GRUPO C			
C.1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%
C.2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C.3	Férias Indenizadas	5,05%	3,90%
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,82%
C.5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências	13,68%	10,56%
GRUPO D			
D.1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,20%	5,78%
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
D	Total dos Encargos Sociais Complementares	16,60%	6,09%
GRUPO E			
E.1		0,00%	0,00%
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00%	0,00%
PROCENTAGEM TOTAL		111,10%	69,16%

Tupandi RS, 07 de janeiro de 2022


Marcio Morales Cezar
 Engenheiro Civil
 CREA/RS 114134-D


ADRIANO JUNGES
 Concrecor Obras Ltda

