

CW

OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

ROD RS 452 Nº 1962 KM 03 B.BOM FIM
FELIZ / RS
(51) 3634. 1516
contato@concrefel.com.br

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Prefeitura Municipal de Portão – RS

Ref.: Concorrência Pública Nº 004/2021

A/C Comissão de Licitações

11.160.552/0001-83

CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES
LTDA

Rod. RS 452, Km 03, Nº 1962
Bom Fim - CEP: 95.770-000
FELIZ/RS

A CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP, inscrita no CNPJ/MF 11.160.552/0001-83, com sede na Rodovia RS 452 Km 03, nº1962, Bairro Bom Fim, Feliz-RS, CEP 95770.000, vem por meio desta, através de seu representante Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS, **apresentar a V. Sas. nossa proposta para execução de pavimentação com bloco de concreto intertravado e drenagem pluvial, na Rua Sérgio Alcântara da Silva, com área de 10.250m², com o fornecimento de material e mão de obra, no Município de Portão/RS, pelo preço global de R\$ 1.152.127,31 (hum milhão, cento e cinquenta e dois mil, cento e vinte e sete reais e trinta e um centavos), sendo R\$ 921.727,88 (novecentos e vinte e um mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) referentes a materiais e R\$ 230.399,43 (duzentos e trinta mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos) referentes a prestação de serviços.**

Prazo de validade da presente proposta é de 60 dias contados da abertura.

Prazo de início da obra é de no máximo 05(cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviço pelo Departamento de Engenharia.

Prazo de conclusão da obra é de no máximo 180(cento e oitenta) dias após a emissão da Ordem de Serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no momento de convocação, indicando para este fim o Sr. GERALDO VITORINO REICHERT, Brasileiro, Casado, Empresário, RG nº 5005844435, CPF nº 317.798.590-15, residente e domiciliado na Rua Leonardo Dietz, nº 525, Bairro Matiel, na cidade de Feliz/RS, como representante legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital de Licitação.

Local e data: Portão - RS, 07 de janeiro de 2022 .


GERALDO V. REICHERT

CPF: 317.798.590-15


Eng.ª Camila Fernandes N. de Souza
CREA-RS 236500

10/10/2023

10/10/2023

10/10/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO - RS
PROPOSTA FINANCEIRA

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 004/2021

Participante: CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP

ROD RS 452 Nº 1962 KM 03 B.BOM FIM, FELIZ-RS, cep 95770-000

CNPJ - 11.160.552/0001-83 INSCR. ESTADUAL: 047/0026588

Telefone: (51)3634-1516 ou 98594-9578 Email: contato@concrefel.com.br

Responsável: Geraldo Vitorino Reichert

Data: dia 07 de JANEIRO de 2022, às 09:00 horas, no departamento de compras da Pref. Mun. de Portão-RS

OBJETO: contratação de empresa para execução de pavimentação com bloco de concreto intertravado e drenagem pluvial, na Rua Sérgio Alcântara da Silva, no Município, com área de 10.250m², com o fornecimento de material e mão de obra.

Forma de Pagamento: Conforme Edital

Demais Condições conforme Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 dias

Prazo de início dos trabalhos é de 05(cinco) dias após o recebimento da Ordem de Início.

Prazo de conclusão da obra é de no máximo 06(SEIS) meses a contar do recebimento da Ordem de Início.

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO RETANGULAR 20x10cm H=8cm 35mpa.

VALOR TOTAL MATERIAL	R\$	921.727,88
VALOR TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	230.399,43
VALOR TOTAL	R\$	1.152.127,31

VALOR TOTAL	R\$	1.152.127,31
-------------------	-----	--------------

BDI	20,73% INCLUSO
-----	----------------

BADOS BANCÁRIOS: SICREDI - Feliz/RS AG. 0101 C/C. 97580-0
Local e data: Portão - RS, 07 de janeiro de 2022.

Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS

Camila Fofde Souza

Engª Camila Fernandes Natus de Souza - CREA/RS.236500

(51) 99289-2449

camilanatus@gmail.com

11.160.552/0001-83

**CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES
LTDA**

Rod. RS 452, Km 03, Nº 1962

Bom Fim - CEP: 95.770-000

FELIZ/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO - RS
Planilha de Orçamento

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 004/2021

Participante: CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP
ROD RS 452 Nº 1962 KM 03 B.BOM FIM, FELIZ-RS, cep 95770-000
CNPJ - 11.160.552/0001-83 INSCR-ESTADUAL: 047/0026588
Telefone: (51)3634-1516 ou 98594-9578 Email: contato@concretel.com.br
Responsável: Geraldo Vitorino Reichert

Data: dia 07 de JANEIRO de 2022, às 09:00 horas, no departamento de compras da Pref. Mun. de Portão-RS
OBJETO: contratação de empresa para execução de pavimentação com bloco de concreto intertravado e drenagem pluvial, na Rua Sérgio Alcântara da Silva, no Município, com área de 10.250m², com o fornecimento de material e mão de obra.

Forma de Pagamento: Conforme Edital
Demais Condições conforme Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 dias

Prazo de início dos trabalhos é de 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Início.

Prazo de conclusão da obra é de no máximo 06(SEIS) meses a contar do recebimento da Ordem de Início.

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO RETANGULAR 20x10cm H=8cm 35mpa.

11.160.552/0001-83

CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES
LTDA

Rod. RS 452, Km 03, Nº 1962
Bom Fim - CEP: 95.770-000
FELIZIRS

BDI 20,73%

FONTE	CÓDIGO	Item	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant. (total)	Custo Unitário	Custo Unitário c/BDI	Custo Unit. c/BDI		CUSTO TOTAL		TOTAL C/ BDI	Encargos Sociais
								Mat.	M.O.	MAT.	M.O.		
	1.		SERVIÇOS PRELIMINARES							7671,09	1917,77	9588,86	
Sicro	CPU 01	1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	1,00	7538,70	9101,47	7281,18	1820,29	7281,18	1820,29	9101,47	111,52%
Sicro	5213570	1.2	Implantação de placa de obra	m²	1,25	322,96	389,91	311,93	77,98	389,91	97,48	487,39	111,52%
	2.		TERRAPLENAGEM							53642,71	13468,93	67111,64	
	2.1		MARCAÇÃO DE OBRA										
Sinapi	90781	2.1.1	Serviços topográficos para pavimentação	h	18,00	33,61	40,58	32,46	8,12	584,28	146,16	730,44	111,52%
	2.2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										
Sinapi	90091	2.2.1	Escavação mecânica	m³	3.382,50	5,25	6,34	5,07	1,27	17149,28	4295,77	21445,05	111,52%
Sinapi	93590	2.2.2	Transporte de material para boca fora	m³xkm	20.295,00	0,70	0,85	0,68	0,17	13800,60	3450,15	17250,75	111,52%
Sinapi	100576	2.2.3	Regularização e compactação do subleito	m²	10.250,00	1,97	2,38	1,90	0,48	19475,00	4920,00	24395,00	111,52%
	2.3		SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS										
Sinapi	90091	2.3.1	Escavação de material com baixa capacidade de suporte	m³	30,00	5,25	6,34	5,07	1,27	152,10	38,10	190,20	111,52%
Sinapi	93590	2.3.2	Transporte de material escavado para o boca fora - DMT 5km	m³xkm	195,00	0,70	0,85	0,68	0,17	132,60	33,15	165,75	111,52%
Sinapi	96398	2.3.3	Reforço do subleito com rachão	m³	30,00	72,78	87,87	70,30	17,57	2109,00	527,10	2636,10	111,52%
Sinapi	83356	2.3.4	Transporte de rachão (DMT 15km)	m³xkm	585,00	0,42	0,51	0,41	0,10	239,85	58,50	298,35	111,52%
	3.		DRENAGEM PLUVIAL							141351,03	35337,96	176688,99	
	3.1		ESCAVAÇÃO PLUVIAL										
Sinapi	90106	3.1.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	33,00	6,31	7,62	6,10	1,52	201,30	50,16	251,46	111,52%
Sinapi	93387	3.1.2	Reaterro de vala com material reaproveitado	m³	28,00	18,59	22,44	17,95	4,49	502,60	125,72	628,32	111,52%
Sinapi	93590	3.1.3	Transporte de material escavado para o boca fora - DMT 5km	m³xkm	31,25	0,70	0,85	0,68	0,17	21,25	5,31	26,56	111,52%
	3.2		CANALIZAÇÃO										
Sinapi	99063	3.2.1	Locação de redes de drenagem	m	25,00	3,84	4,64	3,71	0,93	92,75	23,25	116,00	111,52%
Sinapi	95568	3.2.2	Tubo de concreto simples P52 PB DN 400mm	m	25,00	98,77	119,25	95,40	23,85	2385,00	596,25	2981,25	111,52%
Sinapi	100324	3.2.3	Lastro de brita 10 cm	m³	2,75	96,04	115,95	92,76	23,19	255,09	63,77	318,86	111,52%
Sinapi	83356	3.2.4	Transporte de brita (DMT = 15km)	m³xkm	45,38	0,42	0,51	0,41	0,10	18,60	4,54	23,14	111,52%

(Assinatura)

GERALDO V. REICHERT
CPF: 317.798.590-15
Eng.ª Camila Fernandes N. de Souza
CREA-RS 236500

3.3		DISPOSITIVOS DE DRENAGEM										
Sinapi	3.3.1	Caixa de inspeção e passagem para tubo de 400/600mm inclusive corte do tubo existente	un	22,00	692,95	836,60	669,28	167,32	14724,16	3681,04	18405,20	111,52%
Sinapi	3.3.2	Boca de lobo pré-moldada 0,60x1,00x1,20m	un	70,00	732,53	884,38	707,50	176,88	49525,00	12381,60	61906,60	111,52%
Sinapi	3.3.3	Meio fio de concreto (reto)	m	2.190,00	33,13	40,00	32,00	8,00	70080,00	17520,00	87600,00	111,52%
Sinapi	3.3.4	Meio fio de concreto (curvo)	m	72,00	50,98	61,55	49,24	12,31	3545,28	866,32	4431,60	111,52%
4. PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO (IMPLANTAÇÃO)			671759,38									
4.1 ESTRUTURA			167843,75									
Sinapi	4.1.1	Base de brita graduada 20cm	m³	2.050,00	82,83	100,00	80,00	20,00	164000,00	41000,00	205000,00	111,52%
Sinapi	4.1.2	Transporte de brita (DMT = 15km)	m³*km	38.437,50	0,42	0,51	0,41	0,10	15759,38	3843,75	19603,13	111,52%
Sinapi	4.1.3	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular de 20cm x 10cm (espessura= 8cm)	m²	10.250,00	49,70	60,00	48,00	12,00	492000,00	123000,00	615000,00	111,52%
5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA			18176,66									
5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			4540,30									
Sinapi	5.1.1	Pintura de faixa - tinta acrílica	m²	326,80	15,25	18,41	14,73	3,68	4813,76	1202,63	6016,39	111,52%
Sinapi	5.1.2	Pintura de meio-fio a base de cal	m²	610,74	1,26	1,52	1,22	0,30	745,10	183,22	928,32	111,52%
5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL			13636,36									
Sicro	5.2.1	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m	un	5,00	190,37	229,83	183,86	45,97	919,30	229,85	1149,15	111,52%
Sicro	5.2.2	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m - Pelicula retrorefletiva Tipo I e SI	un	10,00	326,11	393,71	314,97	76,74	3149,70	787,40	3937,10	111,52%
Sicro	5.2.3	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado = 0,60m	un	10,00	190,37	229,83	183,86	45,97	1838,60	459,70	2298,30	111,52%
Sicro	5.2.4	Fornecimento e implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,60m	un	5,00	243,70	294,22	235,38	58,84	1176,90	294,20	1471,10	111,52%
Sicro	5.2.5	Fornecimento e implantação de suporte metálico para placa de regulamentação em aço (R1), lado = 0,33m	un	10,00	276,31	333,59	266,87	66,72	2668,70	667,20	3335,90	111,52%
Sicro	5.2.6	Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placa de advertência em aço, lado = 0,60m	un	10,00	296,59	358,07	286,46	71,61	2864,60	716,10	3580,70	111,52%
6. CALÇADA			29127,01									
Franciñ	6.1	Espalhamento e nivelamento de aterro nas calçadas e pó de brita	m²	7.320,00	1,85	2,24	1,79	0,45	13102,80	3294,00	16396,80	111,52%
Sinapi	6.2	Pó de brita para calçada	m³	219,60	67,91	81,99	65,59	16,40	14403,56	3601,44	18005,00	111,52%
Sinapi	6.3	Transporte de brita (DMT = 15km)	m³*km	3.952,80	0,42	0,51	0,41	0,10	1620,65	395,28	2015,93	111,52%
TOTAL			R\$ 921.727,88									
SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 230.399,43									
TERRAPLENAGEM			R\$ 9.586,86									
DRENAGEM PLUVIAL			R\$ 67.111,64									
PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO (IMPLANTAÇÃO)			R\$ 176.686,99									
SINALIZAÇÃO VIÁRIA			R\$ 839.603,13									
CALÇADA			R\$ 22.716,96									
TOTAL =			R\$ 1.152.127,31									

Local e data: Portão - RS, 07 de janeiro de 2022.

Camilla Fernandes Natus de Souza

Eng. Camilla Fernandes Natus de Souza - CREA/RS.236500
(51) 99289-2449
camillanatus@gmail.com

Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 347.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS

11.160.552/0001-83

CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

Rod. RS 462, Km 03, Nº 1962
Bom Fim - CEP: 95.770-000
FELIZRS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO - RS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 004/2021

Participante: CW Obras e Pavimentações Ltda. EPP

ROD RS 452 Nº 1962 KM 03 B.BOM FIM, FELIZ-RS, cep 95770-000

CNPJ - 11.160.552/0001-83 INSCR. ESTADUAL: 047/0026588

Telefone: (51)3634-1516 ou 98594-9578 Email: contato@concretei.com.br

Responsável: Geraldo Vitorino Reichert

Data: dia 07 de JANEIRO de 2022, às 09:00 horas, no departamento de compras da Pref. Muni. de Portão-RS

OBJETO: contratação de empresa para execução de pavimentação com bloco de concreto intertravado e drenagem pluvial, na Rua

Sérgio Alcântara da Silva, no Município, com área de 10.250m², com o fornecimento de material e mão de obra.

Forma de Pagamento: Conforme Edital

Demais Condições conforme Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 dias

Prazo de início dos trabalhos é de 05(cinco) dias após o recebimento da Ordem de Início.

Prazo de conclusão da obra é de no máximo 06(SEIS) meses a contar do recebimento da Ordem de Início.

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO RETANGULAR 20x10cm H=8cm 35mpa.

11.160.552/0001-83

**CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES
LTDA**

Rod. RS 452, Km 03, Nº 1962


Bom Fim - CEP: 95.770-000

FELIZIRS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	UNID	PERÍODO						TOTAL
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.588,86	% R\$	16,67% R\$ 1.598,46	16,67% R\$ 1.598,46	16,67% R\$ 1.598,46	16,67% R\$ 1.598,46	16,67% R\$ 1.598,46	16,65% R\$ 1.596,56	100,00% R\$ 9.588,86
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 67.111,64	% R\$	33,33% R\$ 22.368,31		33,33% R\$ 22.368,31		33,34% R\$ 22.375,02		100,00% R\$ 67.111,64
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 176.688,99	% R\$	33,33% R\$ 58.890,44		33,33% R\$ 58.890,44		33,34% R\$ 58.908,11		100,00% R\$ 176.688,99
4	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO (IMPLANTAÇÃO)	R\$ 839.603,13	% R\$		33,33% R\$ 279.839,72		33,33% R\$ 279.839,72		33,34% R\$ 279.923,69	100,00% R\$ 839.603,13
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 22.716,96	% R\$						100,00% R\$ 22.716,96	100,00% R\$ 22.716,96
6	CALÇADA	R\$ 36.417,73	% R\$				33,33% R\$ 12.138,03		33,34% R\$ 12.141,67	100,00% R\$ 36.417,73
		R\$ 1.152.127,31								

TOTAL MENSAL POR PARCELAS R\$	R\$ 82.857,21	R\$ 293.576,21	R\$ 82.857,21	R\$ 293.576,21	R\$ 82.881,59	R\$ 316.378,88
% MENSAL	7,19%	25,48%	7,19%	25,48%	7,19%	27,47%
ACUMULADO DAS PARCELAS R\$	R\$ 82.857,21	R\$ 376.433,42	R\$ 459.290,63	R\$ 752.866,84	R\$ 835.748,43	R\$ 1.152.127,31
% ACUMULADO	7,19%	32,67%	39,86%	65,34%	72,53%	100,00%

Local e data, Portão-RS, 07 de janeiro de 2022.



Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens. Maior; Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador de CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS



Engª Camila Fernandes Natus de Souza - CREA/RS.236500

(51)99289-2449

camilanatus@gmail.com

CW

OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

ROD RS 452 Nº 1962 KM 03 B.BOM FIM

FELIZ / RS

(51) 3634. 1516 contato@concrefel.com.br

DECLARAÇÃO PLANILHA B.D.I.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021

BDI referente a pavimentação de ruas com blocos de concreto intertravados

PORTÃO - RS

Composição analítica do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)

TIPO DE OBRA:

Construção de Rodovias e Ferrovias

Itens		Adotado	MIN	MAX
AC	ADM CENTRAL	3,80%	3,80%	4,67%
S+G	SEGURO E GARANTIA	0,32%	0,32%	0,74%
R	RISCO	0,50%	0,50%	0,97%
DF	DESP. FINANCEIRAS	1,02%	1,02%	1,21%
L	LUCRO	6,64%	6,64%	8,69%
I	IMPOSTOS	6,65%	Conf. Legislação	
	COFINS e PIS	3,65%		
	ISSQN	3,00%		
	CPRB	0,00%		

Fórmula do BDI


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI Resultante

BDI Resultante

20,73%

Local e data. PORTÃO - RS, 07 de janeiro de 2022 .


Geraldo Vitorino Reichert, Brasileiro, Casado pelo regime da comunhão universal de bens, Maior, Empresário, inscrito no CIC sob nº 317.798.590-15, portador da CI/RG nº 5005844435, residente e domiciliado na cidade de Feliz/RS

11.160.552/0001-83

CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES
LTDA

Rod. RS 452, Km 03, Nº 1962

Bom Fim - CEP: 95.770-000

FELIZ/RS

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO/RS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2021

CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES LTDA. - EPP
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

SINAPI - Composição de Encargos Sociais

Código	DESCRIÇÃO	Com Desoneração		Sem Desoneração	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total do Grupo	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso semanal remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89%	0,69%	0,89%	0,69%
B4	13º. Salário	10,77%	8,33%	10,77%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxilio Acidente de trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,40%	5,72%	7,40%	5,72%
B10	Salario Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total do Grupo	43,69%	15,48%	43,69%	15,48%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,28%	3,32%	4,28%	3,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
C3	Férias indenizadas	5,29%	4,09%	5,29%	4,09%
C4	Deposito Rescisão sem Justa Causa	4,54%	3,51%	4,54%	3,51%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,28%	0,36%	0,28%
C	Total do Grupo	14,57%	11,28%	14,57%	11,28%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B	7,34%	2,60%	16,08%	5,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	0,36%	0,28%	0,38%	0,30%
D	Total do Grupo	7,70%	2,88%	16,46%	6,00%
TOTAL (A+B+C+D)		82,76%	46,44%	111,52%	69,56%

FELIZ/RS, 07/01/2022.



Geraldo Vitorino Reichert - Sócio

CI.: 5005844435

CPF.: 317.798.590-15

11.160.552/0001-83
CW OBRAS E PAVIMENTAÇÕES
LTDA
 Rod. RS 452, Km 03, Nº 1962
 Bom Fim - CEP: 95.770-000
 FELIZ/RS

