

PROPOSTA FINANCEIRA CARTA CONVITE 04/2020

A empresa **CONSTRULOG LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob nº 14.224.669/0001-71, estabelecida à Avenida Sete de Setembro, nº 1505, Novo Hamburgo/RS, representada por sua sócia administradora INGRID CHRISTINA KEHL, que irá firmar o Contrato, caso vencedora do certame vem apresentar PROPOSTA FINANCEIRA, nos termos que seguem:

- a) Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
- b) Valor Global da Proposta: R\$ 65.926,38 (sessenta e cinco mil novecentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos) sendo que R\$ 52.746,09 (cinquenta e dois mil setecentos e quarenta e seis reais e nove centavos) correspondem ao material e R\$ 13.180,29 (treze mil cento e oitenta reais e vinte e nove centavos) correspondem à mão de obra.
- c) Cronograma Físico Financeiro: em anexo
- d) Planilha de quantidades e preços unitários: em anexo;
- d) Prazo de Execução dos Serviços: 1 (um) meses, a partir da assinatura do contrato e emissão da Ordem de Serviços pelo município;
- e) Modalidade de Garantia: Tipo Seguro Garantia no percentual de 5% conforme exigência deste Edital.
- f) Encargos Sociais: 111,52 % (cento e onze vírgula cinquenta e dois pontos percentuais)
- g) Valor do BDI: 24,23 % (vinte e quatro vírgula vinte e três pontos percentuais)

Novo Hamburgo, 22 de julho de 2020



Ingrid Christina Kehl
Sócia administradora
Responsável técnico
Arquiteta e Urbanista CAU A101068-9

Ingrid C. Kehl
Sócia-Administradora
Arquiteta e Urbanista
CAU A101068-9

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CARTA CONVITE 04/2020
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PATIO EMPF VISCONDE DE MALUÁ

Item	Ref.	Código	Discriminação	Un.	Quant.	UNIT. S/ BDI			UNIT. C/ BDI			TOTAL C/ BDI					
						MAT.	M.O.	MAT. + M.O.	MAT.	M.O.	MAT. + M.O.	MAT.	M.O.	MAT. + M.O.			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	MERCADO	COTACAO	Costa beta e destinação dos resíduos, incluindo levantamento e rito de obra	M	40,10	4,42	1,10	5,52	5,40	1,37	6,77	220,15	54,54	274,69			
2			RIELES									1.487,29	832,75	4.389,95			
2.1	MERCADO	COTACAO	Fundo com perfil duplo U, serrado, em chapa de aço galvanizado, esp. 1,42mm, dimen. 50mmx50mm e altura 1,20m. Fornecimento e instalação	kg	192,88	10,83	2,71	13,54	13,48	3,37	16,85	2.461,58	816,31	3.077,87			
2.2	MERCADO	COTACAO	Faixa de prumo com chapa de ferro com espessura 4mm, dimensões: 30,0x150cm e chumbadores anca 12"x130mm. Fornecimento e instalação	unib	12,00	69,60	17,20	86,80	85,47	21,37	106,84	1.025,94	256,44	1.282,38			
3			COBERTURA									48.895,85	12.193,96	60.999,81			
3.1	SINAPI	COMP.O	Telhada com telha cerâmica de moldura com esp. 50mm, face superior em lã de rocha e face inferior em chapa lisa. Fornecimento e instalação	M2	150,44	19,35	19,54	38,89	38,58	14,65	53,23	16.619,02	3.900,55	19.519,57			
3.2	MERCADO	COTACAO	Telha em perfil U, 6cm x 10cm x 4cm e espessura de 3,42mm, incluindo material para laje. Fornecimento e instalação	KG	1.070,57	10,32	2,58	12,90	12,82	3,26	16,08	13.724,71	3.425,82	17.150,53			
3.3	MERCADO	COTACAO	Borda superior e inferior com perfil U, espessura 3,42mm e dimensões 4cm x 10cm x 4cm, incluindo material para laje e solda. Fornecimento e instalação	KG	439,65	10,32	2,58	12,90	12,82	3,26	16,08	3.628,91	1.467,32	7.046,40			
3.4	MERCADO	COTACAO	Deqado e montante com perfil U, espessura 3,50mm e dimensões 2,5cm x 9,2cm x 2,5cm, incluindo material para laje e solda. Fornecimento e instalação	KG	201,37	10,32	2,58	12,90	12,82	3,26	16,08	2.637,96	786,38	3.424,34			
3.5	SINAPI	94209	Chapa em chapa de aço galvanizado número 24 desmontável de 30 cm, incluindo transporte, mão de obra, fornecimento e instalação	M	30,00	39,02	9,76	48,78	48,47	10,12	58,59	1.461,04	460,39	2.302,42			
3.6	SINAPI	01002	Cunha para lã de rocha lisa	M	34,75	40,72	10,53	51,25	52,32	13,04	65,36	1.615,50	423,93	2.239,43			
3.7	SINAPI	94213	Telha metálica epoxifenólica E=2,5mm, incluindo parafuso para fechamento lateral, incluindo material para laje. Fornecimento e instalação	M2	36,59	29,24	7,31	36,55	36,20	9,86	46,06	1.241,10	327,70	1.608,80			
3.8	SINAPI	100127	Faixa com lã de rocha de função puxante sobre perfil metálico associado em fábrica (por dentro) M 2-2020	M2	151,67	10,38	2,59	12,97	12,87	3,22	16,09	1.951,96	488,20	2.440,17			
3.9	SINAPI	100151	Faixa com lã de rocha de acabamento puxada sobre perfil metálico associado em fábrica (02 dentro) M 2-2020	M2	151,67	21,57	5,39	26,96	26,80	6,70	33,50	4.064,76	1.016,19	5.080,95			
4			LIMPEZA									232,61	59,42	292,03			
4.1	FORNADIV	21011	Limpeza final de obra	h42	158,06	1,38	0,30	1,68	1,47	0,37	1,84	232,61	59,42	292,03			
VALOR TOTAL ORÇAMENTO												12.746,88	32.193,25	44.940,13			

Novo Hamburgo, 22 de julho de 2020

Ingrid C. Kehl

Ingrid Christina Kehl
 Sócia Administradora
 Responsável Técnico
 Arquiteta e Urbanista CAU A101068-0

Ingrid C. Kehl
 Sócia-Administradora
 Arquiteta e Urbanista
 CAU A101068-0

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CARTA CONVITE 04/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PÁTIO EMEF VISCONDE DE MAUÁ

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		TOTAL	
			Vir.	%	Vir.	%	Vir.	%	Vir.	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	275,09	275,09	100,00%	-	-	-	-	275,09	100%
2	PILARES	4.359,95	4.359,95	100,00%	-	-	-	-	4.359,95	100%
3	COBERTURA	60.999,81	60.999,81	100,00%	-	-	-	-	60.999,81	100%
4	LIMPEZA	291,53	291,53	100,00%	-	-	-	-	291,53	100%
	TOTAL DO MÊS	65.926,38	65.926,38	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	65.926,38	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	65.926,38	65.926,38	100,00%	65.926,38	100,00%	65.926,38	100,00%	65.926,38	100,00%

Novo Hamburgo, 22 de julho de 2020


Ingrid Christina Kehl

Sócia administradora

Responsável técnico

Arquiteta e Urbanista CAU A101068-9

Ingrid C. Kehl

Sócia-Administradora

Arquiteta e Urbanista

CAU A101068-9

DEMONSTRATIVO DE BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
CARTA CONVITE 04/2020

CÁLCULO DO BDI		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)
1	Administração Central	5,00
2	Seguro e Garantia	0,90
3	Risco	1,00
Total A		6,90
4	Despesas Financeiras	0,89
Total B		0,89
5	Lucro	8,10
Total C		8,10
6	PIS	0,65
7	COFINS	3,00
8	ISSQN	2,50
9	CPRB	0,00
Total D		6,15
BDI		24,23%

Novo Hamburgo, 22 de julho de 2020



Ingrid Christina Kehl

Sócia administradora

Responsável técnico

Arquiteta e Urbanista CAU A101068-9

Ingrid C. Kehl

Sócia-Administradora

Arquiteta e Urbanista

CAU A101068-9

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO
CARTA CONVITE 04/2020

Código	Descrição	Sem Desoneração	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
Total A - Encargos Básicos (%)		36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	0,00%
B2	Feriados	4,24%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,69%
B4	13º Salário	10,77%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	7,40%	5,72%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
Total B - Encargos que recebem incidência do Grupo A (%)		43,69%	15,48%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,28%	3,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,29%	4,09%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,54%	3,51%
C5	Indenização Adicional	0,36%	0,28%
Total C - Encargos que não recebem incidência do Grupo A (%)		14,57%	11,28%
GRUPO D			
D1	Incidência de Grupo A sobre Grupo B	16,08%	5,70%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,30%
Total D - Incidências Cumulativas (%)		16,46%	6,00%
TOTAL (A+B+C+D+E)		111,52%	69,56%

Novo Hamburgo, 22 de julho de 2020



Ingrid Christina Kehl
Sócia administradora
Responsável técnico
Arquiteta e Urbanista CAU A101068-9

Ingrid C. Kehl
Sócia-Administradora
Arquiteta e Urbanista
CAU A101068-9