

À  
**COMISSÃO DE LICITAÇÕES**  
**PORTÃO – RS.**

**CONVITE Nº 08/2020**

**CARTA PROPOSTA DA LICITANTE**

A Empresa **TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede na Cidade de Bom Princípio, à Avenida Dom Vicente, 137, Centro, CEP 95.765-000, inscrita no CNPJ sob o nº 04.122.041/0001-01, inscrição estadual 233/0011-290, vem através de seu representante legal abaixo firmado, apresentar proposta financeira para executar a obra de “**COBERTURA PLAYGROUND EMEF SÃO JOSÉ**”, na Rua Batinga, 138, Bairro Portão Velho, com fornecimento de material e mão de obra, nas condições que seguem:

- \_ Valor Total: R\$ 49.996,76 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos);
- Valor dos Materiais: R\$ 41.683,85 (quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos).
- Valor da Mão-de-obra: R\$ 8.312,91 (oito mil, trezentos e doze reais e noventa e um centavos).

Outrossim, **Declaramos** que:

- a) a obra será executada e concluída no prazo de 02 (dois) meses, iniciada a contagem dos prazos a partir da data de emissão e recebimento da Ordem de Serviço, conforme estabelecido no Edital;
- b) todos os custos diretos e indiretos estão inclusos no valor da proposta apresentada, sendo que aceitamos as condições de pagamento propostas pelo Edital;
- c) o pagamento será conforme estabelecido no Edital;
- d) a validade da proposta conforme previsto no Edital;
- e) estamos isentos do Licenciamento Ambiental;
- f) a Empresa está ciente, assim como o responsável técnico indicado, os quais assumem a responsabilidade pela execução das obras e serviços, e pela fiel observância das especificações técnicas descritas no objeto do presente processo, bem como das alterações técnicas que se fizerem necessárias, para a adequação do objeto, em caso de inviabilidade de produção de determinados materiais no mercado industrial. No caso da obra supra, o responsável técnico pela execução da obra será o Sr. Edson Eggers Machado, Engenheiro Civil, CREA/RS 59.155-D;

g) Dados Bancários:

- Banco do Brasil - Agência: 3706-0 - Bom Princípio/RS - Conta Corrente: 7811- 5
- Banco Banrisul S/A. - Agência: 0142 - Bom Princípio/RS - Conta Corrente: 056369.0-5;

h) para contato com a empresa, poderão ser utilizados os seguintes meios: telefone nº 51 3634 1600 e 51 991621968 e-mail [escritoriotecnica@hotmail.com](mailto:escritoriotecnica@hotmail.com) e/ou [gersontecnica@gmail.com](mailto:gersontecnica@gmail.com);

Anexos a esta proposta segue:


- Planilha discriminada de custos unitários, com valor de materiais e mão-de-obra;
- Cronograma Físico-financeiro;
- Planilha de Composição do BDI;
- Planilha de Encargos Sociais.


Para a assinatura do contrato:

Em caso de ser homologado o objeto em favor da Empresa, indicamos o Sr. Gerson Luiz Schutz, brasileiro, empresário, separado judicialmente, residente e domiciliado à Rua das Tulipas, 440 – Bairro Dom Vicente, Bom Princípio/RS, portador da Cédula de Identidade nº 2034873899, expedido pela SSP/RS, CPF nº 561.636.650-15.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições deste Edital.

Bom Princípio, 26 de agosto de 2020.

  
Edson Eggers Machado  
Engº Civil - Crea/RS 059155

  
Gerson Schutz  
Representante Legal

EDSON EGGERS MACHADO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RS 059155-D  
(051) 98586724



04.122.041/0001-01

TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA

Av. Dom Vicente, 137 - B. Dom Vicente  
CEP 95765-000 - BOM PRINCÍPIO - RS


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DISCRIMINADA


EMPRESA: TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA		OBRA: COBERTURA PLAYGROUND EMEF SÃO JOSÉ										
		R\$49.996,76	BDI:		24,23%							
Item	Discriminação Serviço	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO COM BDI			VALOR TOTAL		CUSTO TOTAL R\$			
				MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL R\$ C/BDI	MATERIAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	MÃO DE OBRA		
<b>1.</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>											
1.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, C/REAPROVEIT.	M²	1,80	2,50	11,00	13,50	4,50	19,80	24,30			
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL P/BLOCO DE COROAMENTO/SAPATA, SEM PREV. DE FÔRMA.	M³	0,90	30,00	90,00	120,00	27,00	81,00	108,00			
1.3	MICROESTACA	UNID.	5,00	250,00	50,00	300,00	1.250,00	250,00	1.500,00			
1.4	LASTRO C/MATERIAL GRANULAR, APLIC. EM BLOCOS DE COROAMENTO, E=*5 CM*.	M³	0,04	100,00	50,00	150,00	4,00	2,00	6,00			
1.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	M²	2,40	90,00	30,00	120,00	216,00	72,00	288,00			
1.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME/SAPATA UTILIZ. AÇO CA-50 DE 10 MM - MONT.	KG.	25,675	8,00	2,00	10,00	205,40	51,35	256,75			
1.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	0,24	490,00	70,00	560,00	117,60	16,80	134,40			
1.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.	M³	0,66	20,00	20,00	40,00	13,20	13,20	26,40			
1.9	REASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	M²	1,80	5,00	17,00	22,00	9,00	30,60	39,60			
<b>2.</b>	<b>PILARES</b>											
2.1	Coluna metálica duplo C 75x150mm com espessura de 4mm e altura de 3,00m, conforme especificação em anexo. Fornecimento e instalação.	UNID.	5,00	550,00	60,00	610,00	2.750,00	300,00	3.050,00			
2.2	Chapa para fixação das tesouras de dimensão 150x150x150mm e espessura de 4mm, conforme especificação em anexo. Fornecimento e instalação.	UNID.	5,00	115,00	30,00	145,00	575,00	150,00	725,00			
2.3	Base para fixação da coluna 200x200mm com espessura de 4mm, com 4 furos de diâmetro 1/2" e 4 ganchos c/comprimento de 15cm com ferro de diâmetro 1/2" c/pralongamento p/dobra de comprimento 5cm, conforme especificação em anexo. Forn. e inst.	UNID.	5,00	180,00	40,00	220,00	900,00	200,00	1.100,00			
<b>3.</b>	<b>DRENAGEM PLUVIAL</b>											
3.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, C/REAPROVEIT.	M²	2,72	2,50	11,00	13,50	6,80	29,92	36,72			
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	1,26	30,00	90,00	120,00	37,80	113,40	151,20			
3.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	2,00	180,00	70,00	250,00	360,00	140,00	500,00			
3.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	M	6,00	33,00	7,00	40,00	198,00	42,00	240,00			
							<b>1.790,20</b>	<b>557,06</b>	<b>2.347,26</b>			
							<b>4.225,00</b>	<b>650,00</b>	<b>4.875,00</b>			

3.5	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	8,00	28,00	7,00	35,00	224,00	56,00	280,00
3.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UNID.	2,00	20,00	7,00	27,00	40,00	14,00	54,00
3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.	UNID.	4,00	20,00	7,00	27,00	80,00	28,00	108,00
3.8	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE.	M²	1,00	20,00	20,00	40,00	20,00	20,00	40,00
3.9	REASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO	M²	2,72	5,00	17,00	22,00	13,60	46,24	59,84
3.10	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	13,50	60,00	5,00	65,00	810,00	67,50	877,50
<b>4.</b>	<b>COBERTURA</b>						<b>33.570,85</b>	<b>6.318,00</b>	<b>39.888,85</b>
4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÁOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO.	KG	1.065,90	7,00	1,20	8,20	7.461,30	1.279,08	8.740,38
4.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DFIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICO TERMOACÚSTICA, INCLUS. TRANSPORTE VERTICAL.	M²	120,15	30,00	5,90	35,90	3.604,50	708,89	4.313,39
4.3	TELHAMENTO COM TELHA SANDUICHE TERMOACÚSTICA COM EPS 50MMFACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA LISA	M²	120,15	135,00	12,50	147,50	16.220,25	1.501,88	17.722,13
4.4	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).	M²	157,12	10,00	9,00	19,00	1.571,20	1.414,08	2.985,28
4.5	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS).	M²	157,12	30,00	9,00	39,00	4.713,60	1.414,08	6.127,68
<b>5.</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>251,10</b>	<b>251,10</b>	<b>502,20</b>
11.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	125,55	2,00	2,00	4,00	251,10	251,10	502,20
<b>VALOR TOTAL C/ BDI</b>							<b>41.683,85</b>	<b>8.312,91</b>	<b>49.996,76</b>

Bom Princípio, 26 de agosto de 2020.

  
**EDSON EGGERS MACHADO**  
 TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA  
 ENG° CIVIL - CREA/RS 059155

  
**GERSON LUIZ SCHUTZ**  
 TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA

**04.122.041/0001-017**

**EDSON EGGERS MACHADO**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA RS 059155-D  
 (051) 98586724

**TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA**

Av. Dom Vicente, 137 - B. Dom Vicente  
 CEP 95765-000 - BOM PRINCÍPIO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
<b>OBRA: COBERTURA PLAYGROUND EMEF SÃO JOSÉ</b> <b>ENDEREÇO: RUA BATINGA, 138, PORTÃO VELHO - PORTÃOIRS.</b>												
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR	PESO%	MÊS - 1,00			MÊS - 2,00			TOTAL GERAL		
				VALOR	SIMPL.%	ACUM. %	VALOR	SIMPL.%	ACUM. %	R\$	%	
1	FUNDAÇÕES	2.383,45	4,77%	2.383,45	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	2.383,45	100,00%	
2	PILARES	4.875,00	9,75%	4.875,00	100,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%	4.875,00	100,00%	
3	DRENAGEM PLUVIAL	2.347,26	4,69%	1.173,63	50,00%	50,00%	1.173,63	50,00%	100,00%	2.347,26	100,00%	
4	COBERTURA	39.888,85	79,76%	-	0,00%	0,00%	39.888,85	100,00%	100,00%	39.888,85	100,00%	
5	SERVIÇOS FINAIS	502,20	1,00%	-	0,00%	0,00%	502,20	100,00%	100,00%	502,20	100,00%	
	TOTAL em %	49.996,76	100,00%	8.432,08	16,87%	16,87%	41.564,68	83,13%	100,00%	49.996,76	100,00%	
	TOTAL em R\$			8.432,08	16,87%	16,87%	49.996,76	100,00%	100,00%			



Bom Princípio, 26 de agosto de 2020.

EDSON EGGERS MACHADO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/RS: 59155

GERSON LUIZ-SCHÜTZ  
REPRESENTANTE LEGAL

04.122.041/0001-01

EDSON EGGERS MACHADO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RS 059155-D  
(051) 98586724

TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA

Av. Dom Vicente, 137 - B. Dom Vicente  
CEP 96765-000 - BOM PRINCÍPIO - RS

COMPOSIÇÃO DO BDI MÁXIMO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO	
CONVITE 08/2020	
Ref.: Acórdão TCU 2622/2013	
*Considerado BDI Sem Desoneração	
ÍTEM	COMPOSIÇÃO DO BDI
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) (*) 5,05%
2.0	SEGUROS, GARANTIAS E RISCOS (SGR) 2,27%
2.1	Seguros 0,50%
2.2	Garantias 0,50%
2.3	Riscos 1,27%
3.0	DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,39%
4.0	LUCRO (L) 7,15%
5.0	TRIBUTOS (T) 6,15%
5.1	ISS (*) 2,50%
5.2	PIS 0,65%
5.3	COFINS 3,00%
5.4	Contribuição Previdenciária s. Receita Bruta (CPRB) 0,00%
	<b>BDI 24,23%</b>

(\*) ISS para regime de dedução de materiais e equipamentos

$$BDI = (((1 + AC + SGR) * (1 + DF) * (1 + L))) / (((1 - T)) - 1)$$

Bom Princípio, 04 de agosto de 2020.



EDSON EGGERS MACHADO  
 ENGº CIVIL - CREA/RS 059155

EDSON EGGERS MACHADO  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA RS 059155-D  
 (051) 98586724

04.122.041/0001-01

TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA

Av. Dom Vicente, 137 - B. Dom Vicente  
 CEP 95765-000 - BOM PRINCÍPIO - RS



GERSON SCHUTZ  
 TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO  
TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS  
CONVITE 08/2020




SEM DESONERAÇÃO

ÍTEM	COMPOSIÇÃO	HORISTA %	MENS. %
<b>A</b>	<b>GRUPO A - ENCARGOS BÁSICOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		
A.1	INSS	20,00%	20,00%
A.2	FGTS	8,00%	8,00%
A.3	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A.4	SESI	1,50%	1,50%
A.5	SENAI	1,00%	1,00%
A.6	INCRA	0,20%	0,20%
A.7	SEGURO-ACIDENTE	3,00%	3,00%
A.8	SEBRAE	0,60%	0,60%
A.9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL GRUPO "A"</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"</b>		
B.1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,93%	Não incide
B.2	FERIADO	4,24%	Não incide
B.3	FÉRIAS	7,40%	5,72%
B.4	AUXÍLIO-ENFERMAGEM	0,89%	0,69%
B.5	ACIDENTE TRABALHO/EMPREGADOR	0,11%	0,09%
B.6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,56%
B.7	13º SALÁRIO	10,77%	8,33%
B.8	LICENÇA-PATERNIDADE	0,07%	0,06%
B.9	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,03%
B.10	DIAS DE CHUVA	1,53%	Não incide
	<b>TOTAL GRUPO "B"</b>	<b>43,69%</b>	<b>15,48%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"</b>		
C.1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,28%	3,32%
C.2	AVISO-PRÉVIO TRABALHADO	0,10%	0,08%
C.3	INDENIZAÇÃO - DESPEDIDAS/ JUSTA CAUSA	4,54%	3,51%
C.4	FÉRIAS INDENIZADAS	5,29%	4,09%
C.5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,36%	0,28%
	<b>TOTAL GRUPO "C"</b>	<b>14,57%</b>	<b>11,28%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D - INCIDÊNCIA DE ENCARGOS</b>		
D.1	INCIDÊNCIA "A" SOBRE "B"	16,08%	5,70%
D.2	INCIDÊNCIA "A" SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,38%	0,30%
	<b>TOTAL GRUPO "D"</b>	<b>16,46%</b>	<b>6,00%</b>
	<b>TOTAL GERAL A+B+C+D</b>	<b>111,52%</b>	<b>69,56%</b>

Bom Princípio, 26 de agosto de 2020.

  
Gerson Schütz  
Representante Legal

  
EDSON EGGERS MACHADO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA RS 059155-D  
(051) 98586724

04.122.041/0001-01

TÉCNICA CONSTRUÇÕES LTDA

Av. Dom Vicente, 137 - B. Dom Vicente  
CEP 95765-000 - BOM PRINCÍPIO - RS

Data da consulta: 08/09/2020 10:44:31

#### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **94.261.500/0001-20**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **COENGE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**

#### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

#### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

#### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

#### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF