

CONSTRUTORA GRK LTDA
CNPJ Nº 10.470.963/0001-02

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 18/2024

PROPOSTA FINANCEIRA

DATA DA ABERTURA: 14/11/2024

HORÁRIO: 9 horas

Licitante: Construtora GRK Ltda	
Endereço: Rua Karl Wilhelm Schinke, 1354, Bairro Rondônia, Novo Hamburgo/RS.	
CNPJ: 10.470.963/0001-02	Inscrição Estadual: isento
Telefone: 51 35871030	
e-mail: contato@construtoragrk.com.br	

Declaramo-nos de pleno acordo com os termos e condições do edital na modalidade Concorrência Eletrônica de nº 18/2024, referente a contratação de empresa para execução de Obra de Paisagismo – Armazém Cultural, localizado junto ao Estádio Arthur Müller, em atendimento a nova Lei de Licitações, de nº 14.133/2021, conforme estabelecido no edital e seus anexos e conforme abaixo especificado:


Item	Qtd	Un	Descrição	R\$ / Global Proposto
01	01	sv	Execução de Obra de Paisagismo – Armazém Cultural. - Valor global de material: R\$ 252.396,55 (duzentos e cinquenta e dois mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos); - Valor global de mão de obra: R\$ 153.917,59 (cento e cinquenta e três mil novecentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).	R\$ 406.314,14 (quatrocentos e seis mil trezentos e quatorze reais e quatorze centavos)

Validade da Proposta: Conforme edital;

Forma e prazo de pagamento: Conforme edital;

Forma e prazo de execução: Conforme edital.

Forma e prazo de garantia: Conforme edital.

Documento assinado digitalmente
 **CLARICE KAYSER KEHL**
Data: 14/11/2024 16:08:17-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSTRUTORA GRK LTDA
CLARICE KAYSER KEHL
Engenheira Civil CREA RS091460
Arquiteta e Urbanista CAU A75375-0

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 18/2024 - Município de PORTÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INTERVENÇÃO DO PAISAGISMO DO ARMAZÉM CULTURAL

Item	Ref.	Código	Discriminação	Un.	Quant.	UNIT. S/ BDI			UNIT. C/ BDI			TOTAL C/ BDI		
						MAT.	M.O.	MAT. + M.O.	MAT.	M.O.	MAT. + M.O.	MAT.	M.O.	MAT. + M.O.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												1.061,67 1.954,42 3.016,09		
1.1	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.770,50	0,17	0,53	0,70	0,21	0,64	0,85	371,81	1.133,12	1.504,93
1.2	SINAPI	90768	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	1,89	102,08	103,97	2,30	124,22	126,52	13,80	745,32	759,12
1.3	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	277,78	31,22	309,00	338,03	37,99	376,02	676,06	75,98	752,04
2 DEMOLIÇÃO												394,61 1.256,08 1.650,69		
2.1	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	UN	1,00	19,14	56,42	75,56	23,29	68,66	91,95	23,29	68,66	91,95
2.2	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	16,66	14,61	44,14	58,75	17,78	53,72	71,50	296,21	894,98	1.191,19
2.3	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	2,70	22,86	89,00	111,86	27,82	108,31	136,13	75,11	292,44	367,55
3 CALÇADA EM CONCRETO												52.627,67 6.780,84 59.408,51		
3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	192,10	1,75	0,99	2,74	2,13	1,20	3,33	409,17	230,52	639,69
3.2	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,21	135,22	6,52	141,74	164,55	7,93	172,48	6.122,91	295,08	6.417,99
3.3	SINAPI	103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	192,10	188,36	20,87	209,23	229,21	25,40	254,61	44.031,24	4.879,34	48.910,58
3.4	EDITAL	1	FAIXA EM BASALTO 20X20	M2	49,60	34,20	22,80	57,00	41,62	27,74	69,36	2.064,35	1.375,90	3.440,25
4 RAMPA EM CONCRETO E CALÇADA EXISTENTE												29.762,49 22.534,57 52.297,06		
4.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	107,78	1,75	0,99	2,74	2,13	1,20	3,33	229,57	129,34	358,91
4.2	SINAPI	105002	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	UN	2,00	436,93	267,95	704,88	531,70	326,07	857,77	1.063,40	652,14	1.715,54
4.3	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	82,90	260,68	205,56	466,24	317,22	250,14	567,36	26.297,54	20.736,61	47.034,15
4.4	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	72,20	23,11	10,81	33,92	28,12	13,16	41,28	2.030,26	950,15	2.980,41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 18/2024 - Município de PORTÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INTERVENÇÃO DO PAISAGISMO DO ARMAZÉM CULTURAL

Item	Ref.	Código	Discriminação	Un.	Quant.	UNIT. S/ BDI			UNIT. C/ BDI			TOTAL C/ BDI		
						MAT.	M.O.	MAT. + M.O.	MAT.	M.O.	MAT. + M.O.	MAT.	M.O.	MAT. + M.O.
4.5	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	5,04	23,11	10,81	33,92	28,12	13,16	41,28	141,72	66,33	208,05
5 TOTEM												1.254,98	242,17	1.497,15
5.1	SINAPI	104924	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,50	741,42	20,32	761,74	902,23	24,73	926,96	451,12	12,37	463,49
5.2	SINAPI	92749	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	0,80	714,06	161,61	875,67	868,94	196,66	1.065,60	695,15	157,33	852,48
5.3	EDITAL	2	Chapa metálica 1,7x0,83x1,5mm	m2	1,41	63,36	42,24	105,60	77,10	51,40	128,50	108,71	72,47	181,18
6 PÁTIO E ESTACIONAMENTOS												20.537,29	6.338,75	26.876,04
6.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	64,50	135,22	6,52	141,74	164,55	7,93	172,48	10.613,48	511,49	11.124,97
6.2	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	358,60	21,96	12,89	34,85	26,72	15,69	42,41	9.581,79	5.626,43	15.208,22
6.3	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	12,80	21,96	12,89	34,85	26,72	15,69	42,41	342,02	200,83	542,85
7 MUROS												9.681,41	9.832,13	19.513,54
7.1	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	235,50	24,39	29,97	54,36	29,68	36,47	66,15	6.989,64	8.588,69	15.578,33
7.2	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	235,50	9,39	4,34	13,73	11,43	5,28	16,71	2.691,77	1.243,44	3.935,21
8 BANCOS EM MURO DE GABIÃO												41.785,56	21.011,93	62.797,49
8.1	SINAPI	104924	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	20,67	741,42	20,32	761,74	902,23	24,73	926,96	18.649,09	511,17	19.160,26
8.2	SINAPI	92749	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	20,67	714,06	161,61	875,67	868,94	196,66	1.065,60	17.960,99	4.064,96	22.025,95
8.3	EDITAL	3	BANCOS DE MADEIRA EM CUMARU	und	12,00	354,42	1.125,52	1.479,94	431,29	1.369,65	1.800,94	5.175,48	16.435,80	21.611,28
9 ILUMINAÇÃO												22.021,18	14.639,43	36.660,61

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 18/2024 - Município de PORTÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INTERVENÇÃO DO PAISAGISMO DO ARMAZÉM CULTURAL

Item	Ref.	Código	Discriminação	Un.	Quant.	UNIT. S/ BDI			UNIT. C/ BDI			TOTAL C/ BDI		
						MAT.	M.O.	MAT. + M.O.	MAT.	M.O.	MAT. + M.O.	MAT.	M.O.	MAT. + M.O.
9.1	SINAPI	100556	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	15,00	24,87	14,32	39,19	30,27	17,42	47,69	454,05	261,30	715,35
9.2	EDITAL	4	Refletor 16W	und	1,00	52,07	34,72	86,79	63,37	42,25	105,62	63,37	42,25	105,62
9.3	EDITAL	5	Embutido de solo s/grade	und	10,00	66,36	44,24	110,60	80,75	53,83	134,58	807,50	538,30	1.345,80
9.4	EDITAL	6	Poste alum. Quadrado 50cm preto	und	14,00	105,00	70,00	175,00	127,77	85,18	212,95	1.788,78	1.192,52	2.981,30
9.5	EDITAL	7	Poste simples - 6m 35W	und	5,00	1.400,15	933,44	2.333,59	1.703,84	1.135,90	2.839,74	8.519,20	5.679,50	14.198,70
9.6	EDITAL	8	Poste simples - 3m 24W	und	8,00	575,17	383,45	958,62	699,92	466,62	1.166,54	5.599,36	3.732,96	9.332,32
9.7	EDITAL	9	Poste duplo - 6m 35W	und	2,00	1.967,67	1.311,78	3.279,45	2.394,46	1.596,30	3.990,76	4.788,92	3.192,60	7.981,52
10			DIVERSOS									12.075,07	33.388,07	45.463,14
10.1	SINAPI	101192	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=2,30 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	32,39	46,15	20,76	66,91	56,16	25,26	81,42	1.819,02	818,17	2.637,19
10.2	EDITAL	10	ESTRUTURA METÁLICA COM TELA PRA FLOREIRA	und	1,00	6.889,40	21.878,51	28.767,91	8.383,71	26.623,96	35.007,67	8.383,71	26.623,96	35.007,67
10.3	EDITAL	11	Bicicletário Centopéia	und	1,00	334,55	1.062,40	1.396,95	407,11	1.292,83	1.699,94	407,11	1.292,83	1.699,94
10.4	EDITAL	12	Lixeira Log Dupla (com tampa)	und	1,00	1.204,07	3.823,74	5.027,81	1.465,23	4.653,11	6.118,34	1.465,23	4.653,11	6.118,34
11			VEGETAÇÃO									61.193,62	35.936,02	97.129,64
11.1	EDITAL	13	LAMBARI ROXO	und	354,00	1,68	1,12	2,80	2,05	1,36	3,41	725,70	481,44	1.207,14
11.2	EDITAL	14	COSTELA DE ADÃO	und	124,00	25,20	16,80	42,00	30,67	20,44	51,11	3.803,08	2.534,56	6.337,64
11.3	EDITAL	15	GUAIMBE	und	124,00	16,80	11,20	28,00	20,44	13,63	34,07	2.534,56	1.690,12	4.224,68
11.4	EDITAL	16	MARANTA CHARUTO	und	14,00	106,68	71,12	177,80	129,82	86,54	216,36	1.817,48	1.211,56	3.029,04
11.5	EDITAL	17	GRAMA SÃO CARLOS	m²	774,00	11,34	7,56	18,90	13,80	9,20	23,00	10.681,20	7.120,80	17.802,00
11.6	EDITAL	18	GRAMA AMENDOIM	m²	240,80	0,90	0,61	1,51	1,10	0,74	1,84	264,88	178,19	443,07
11.7	EDITAL	19	ERICA BRANCA	und	272,00	2,10	1,40	3,50	2,56	1,70	4,26	696,32	462,40	1.158,72
11.8	EDITAL	20	MARANTA BURLE MARX	und	143,00	15,12	10,07	25,19	18,40	12,26	30,66	2.631,20	1.753,18	4.384,38
11.9	EDITAL	21	DIANELA	und	337,00	23,52	15,68	39,20	28,62	19,08	47,70	9.644,94	6.429,96	16.074,90
11.10	EDITAL	22	LÍRIO DA PAZ	und	288,00	23,94	15,96	39,90	29,13	19,42	48,55	8.389,44	5.592,96	13.982,40
11.11	EDITAL	23	FLOR DE ESTAÇÃO - CRAVINA	und	930,00	1,68	1,12	2,80	2,05	1,36	3,41	1.906,50	1.264,80	3.171,30
11.12	EDITAL	24	HELICÔNIA	und	19,00	57,96	38,64	96,60	70,53	47,02	117,55	1.340,07	893,38	2.233,45
11.13	EDITAL	25	INHAME PRETO	und	86,00	48,72	32,48	81,20	59,29	39,52	98,81	5.098,94	3.398,72	8.497,66
11.14	EDITAL	26	PRIMAVERA - TREPadeira	und	28,00	40,32	26,88	67,20	49,06	32,71	81,77	1.373,68	915,88	2.289,56
11.15	EDITAL	27	MANACÁ DA SERRA	und	10,00	23,52	15,68	39,20	28,62	19,08	47,70	286,20	190,80	477,00
11.16	EDITAL	28	RESEDÁ	und	9,00	46,20	30,80	77,00	56,22	37,48	93,70	505,98	337,32	843,30
11.17	SINAPI_I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	50,10	155,72	24,27	179,99	189,49	29,54	219,03	9.493,45	1.479,95	10.973,40

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 18/2024 - Município de PORTÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INTERVENÇÃO DO PAISAGISMO DO ARMAZÉM CULTURAL

Item	Ref.	Código	Discriminação	Un.	Quant.	UNIT. S/ BDI			UNIT. C/ BDI			TOTAL C/ BDI		
						MAT.	M.O.	MAT. + M.O.	MAT.	M.O.	MAT. + M.O.	MAT.	M.O.	MAT. + M.O.
12			LIMPEZA								1,00	3,18	4,18	
12.1	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	2,00	0,41	1,31	1,72	0,50	1,59	2,09	1,00	3,18	4,18
VALOR TOTAL ORÇAMENTO											252.396,55	153.917,59	406.314,14	

Novo Hamburgo, 14 de novembro de 2024

BDI = 21,69 %

Documento assinado digitalmente
 CLARICE KAYSER KEHL
Data: 14/11/2024 16:09:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Clarice Kayser Kehl
Sócia administradora e Responsável técnica
Engenheira Civil CREA RS091460
Arquiteta e Urbanista CAU A75375-0


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 18/2024 - Município de PORTÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INTERVENÇÃO DO PAISAGISMO DO ARMAZÉM CULTURAL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	Vlr.	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL	
			%	Vlr.	Vlr.	Vlr.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.016,09	Vlr. %	3.016,09 100,00%	-	3.016,09 100,00%	
2	DEMOLIÇÃO	1.650,69	Vlr. %	1.650,69 100,00%	-	1.650,69 100,00%	
3	CALÇADA EM CONCRETO	59.408,51	Vlr. %	47.526,81 80,00%	11.881,70 20,00%	59.408,51 100,00%	
4	RAMPA EM CONCRETO E CALÇADA EXISTENTE	52.297,06	Vlr. %	41.837,65 80,00%	10.459,41 20,00%	52.297,06 100,00%	
5	TOTEM	1.497,15	Vlr. %	-	1.497,15 100,00%	1.497,15 100,00%	
6	PÁTIO E ESTACIONAMENTOS	26.876,04	Vlr. %	21.500,83 80,00%	5.375,21 20,00%	26.876,04 100,00%	
7	MUROS	19.513,54	Vlr. %	9.756,77 50,00%	9.756,77 50,00%	19.513,54 100,00%	
8	BANCOS EM MURO DE GABIÃO	62.797,49	Vlr. %	31.398,75 50,00%	31.398,75 50,00%	62.797,49 100,00%	
9	ILUMINAÇÃO	36.660,61	Vlr. %	7.332,12 20,00%	29.328,49 80,00%	36.660,61 100,00%	
10	DIVERSOS	45.463,14	Vlr. %	36.370,51 80,00%	9.092,63 20,00%	45.463,14 100,00%	
11	VEGETAÇÃO	97.129,64	Vlr. %	-	97.129,64 100,00%	97.129,64 100,00%	
12	LIMPEZA	4,18	Vlr. %	-	4,18 100,00%	4,18 100,00%	
TOTAL DO PERÍODO		406.314,14		200.390,22	205.923,92	406.314,14	
%					49,32%	50,68%	100,00%
TOTAL ACUMULADO					200.390,22	406.314,14	
%					49,32%	100,00%	

Novo Hamburgo, 14 de novembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 CLARICE KAYSER KEHL
Data: 14/11/2024 16:09:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Clarice Kayser Kehl
Sócia administradora e Responsável técnica
Engenheira Civil CREA RS091460
Arquiteta e Urbanista CAU A75375-0

CONSTRUTORA GRK

DEMONSTRATIVO DE BDI


CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 18/2024 - Município de PORTÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INTERVENÇÃO DO PAISAGISMO DO ARMAZÉM CULTURAL

CÁLCULO DO BDI		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)
1	Administração Central	4,01
2	Seguro e Garantia	0,74
3	Risco	0,97
Total A		5,72
4	Despesas Financeiras	1,21
Total B		1,21
5	Lucro	7,30
Total C		7,30
6	PIS	0,65
7	COFINS	3,00
8	ISSQN	2,00
9	CPRB	-
Total D		5,65
BDI		21,69%

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA
1	Departamento de compras/suprimentos	0,80%
2	Departamento financeiro	0,56%
3	Assessoria contábil	0,36%
4	Assessoria jurídica	0,40%
5	Material de escritório	0,04%
6	Energia, água, telefone, internet	0,06%
7	Segurança do escritório	0,06%
8	Limpeza do escritório	0,03%
9	Aluguel	0,56%
Total		4,01%

Novo Hamburgo, 14 de novembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 CLARICE KAYSER KEHL
Data: 14/11/2024 16:09:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Clarice Kayser Kehl
Sócia administradora e Responsável técnica
Engenheira Civil CREA RS091460
Arquiteta e Urbanista CAU A75375-0

CONSTRUTORA GRK

DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 18/2024 - Município de PORTÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INTERVENÇÃO DO PAISAGISMO DO ARMAZÉM CULTURAL

Código	Descrição	Sem Desoneração	
		HORISTA	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Total A - Encargos Básicos (%)		36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	0,00%
B2	Feridos	4,24%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,51%	7,99%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
Total B - Encargos que recebem incidência do Grupo A (%)		47,00%	17,70%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,43%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,77%	2,11%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
Total C - Encargos que não recebem incidência do Grupo A (%)		11,26%	8,56%
GRUPO D			
D1	Incidência de Grupo A sobre Grupo B	17,30%	6,51%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,41%	0,31%
Total D - Incidências Cumulativas (%)		17,71%	6,82%
TOTAL (A+B+C+D)		112,77%	69,88%

Novo Hamburgo, 14 de novembro de 2024

Documento assinado digitalmente



CLARICE KAYSER KEHL
Data: 14/11/2024 16:09:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Clarice Kayser Kehl
Sócia administradora e Responsável técnica
Engenheira Civil CREA RS091460
Arquiteta e Urbanista CAU A75375-0