



Município de Portão

Rua Nove de Outubro, 229 - Centro, PORTÃO - RS - 93180-000

(51)3500-4200

CNPJ: 87.344.016/0001-08

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2023/3254

Centro de Custo: 8 - SEME

Usuário Solicitante: ARACELI RODRIGUES DAUDT (Usuário: araceli.daudt)

Entidade: Município de Portão

Data de Cadastro: 29/06/2023

Dados da Despesa

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat. Desp.	Despesa	Cód	Total por Despesa
2023	5	4	12	365	47	2013	20	333903916000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2877	R\$4.586,50
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	592	
Projeto: Manutencao Ensino Infantil - Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fonte de Recurso: M D E											
2023	5	3	12	361	47	2010	20	333903916000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2501	R\$11.300,90
								333903900000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530	
Projeto: Manutencao Ensino Fundamental -MDE Órgão: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Fonte de Recurso: M D E											

Dados Diversos

Local de Entrega / Execução: Escolas Municipais

Prazo de Entrega / Execução: 30 dias

Valores do tipo referência

Item	Despesa	Produto	Un. Medida	Quantidade	Val.Unitário	Val.Total
1	2877	21158 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	SV	1,0000	4.586,5000	4.586,50
2	2501	21158 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	SV	1,0000	11.300,9000	11.300,90
Totalizador do tipo referência				2,0000	15.887,4000	15.887,40

Complemento e Assinaturas

Descrição Contratação de empresa especializada na área de instalações de gás GLP P45, para a prestação de serviços técnicos para Ampliações e Reformas nas Centrais de Gás em escolas municipais, conforme Termo de Referência, em anexo.

Serviços a serem realizados em cada escola:

E.M.E.F. EDMUNDO KERN

Ampliação da rede geral do gás em tubo aço carbono galvanizado de ½ SCH 40 (2,77mm) e conexões Tupy NPT Média Pressão (Classe 150 Lbs).

- 01 ponto interno adicional para o forno;
- 01 válvula de segurança RF;
- 01 regulador indl. 7 kg/h completo;
- 01 mangueira flexível de inox alta vazão 1,20 mts NBR;
- Tubulação protegida com fundo anticorrosivo;
- Pintura da tubulação aparente (amarelo), conforme normas da NBR;
- Após conclusão da ampliação deverá ser realizado teste de estanqueidade, com memorial descritivo, laudo e ART.

E.M.E.F. FAZENDA DAS PALMAS

Instalação da rede geral do gás em tubo aço carbono galvanizado de ½ SCH 40 (2,77mm) e conexões Tupy NPT Média Pressão (Classe 150 Lbs).

- Coletor na central do gás para 1+1 P45 com válvulas de fechamento rápido;
- 01 regulador de alta pressão com manômetro;
- 02 pontos internos para o fogão e forno;
- 02 válvulas de segurança RF;
- 02 reguladores indl. 7 kg/h completos;
- 01 mangueira flexível de inox alta vazão 1,20 mts NBR;
- 01 mangueira flexível de inox alta vazão 1,50 mts NBR;
- Tubulação protegida com fundo anticorrosivo;
- Pintura da tubulação aparente (amarelo), conforme normas da NBR;
- Após conclusão da rede geral do gás deverá ser realizado teste de estanqueidade, com memorial descritivo, laudo e ART.

E.M.E.F. VILA APARECIDA

Adequações na rede geral do gás.

- 01 regulador de alta pressão com manômetro na central do gás;
- 02 reguladores Indl. 7 Kg/h completos para o fogão e forno;
- 02 válvulas de segurança RF 300 Lbs;
- 02 prolongadores galvanizados tupy 150 Lbs;
- Conexões tupy 150 Lbs;
- Após conclusão das adequações deverá ser realizado teste de estanqueidade, com memorial descritivo, laudo e ART.

E.M.E.I. JARDIM DAS HORTÊNSIAS

Ampliação da rede geral do gás em tubo aço carbono galvanizado de ½ SCH 40 (2,77mm) e conexões Tupy NPT Média Pressão (Classe 150 Lbs).

- 01 ponto interno adicional para o forno;
- 01 válvula de segurança RF;
- 01 regulador indl. 7 kg/h completo;
- 01 mangueira flexível de inox alta vazão 1,50 mts NBR;



Município de Portão

Rua Nove de Outubro, 229 - Centro, PORTÃO - RS - 93180-000

(51)3500-4200

CNPJ: 87.344.016/0001-08

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL / SERVIÇOS Nº 2023/3254

- Tubulação protegida com fundo anticorrosivo;
- Pintura da tubulação aparente (amarelo), conforme normas da NBR;
- Após conclusão da ampliação deverá ser realizado teste de estanqueidade, com memorial descritivo, laudo e ART.

Solicitado por Rosaura Gomes.

Justificativa: Contratação de empresa especializada na área de instalações de gás GLP P45, para a prestação de serviços técnicos para Ampliações e Reformas nas Centrais de Gás em escolas municipais, conforme Termo de Referência, em anexo.

Serviços a serem realizados em cada escola:

E.M.E.F. EDMUNDO KERN

Ampliação da rede geral do gás em tubo aço carbono galvanizado de ½ SCH 40 (2,77mm) e conexões Tupy NPT Média Pressão (Classe 150 Lbs).

- 01 ponto interno adicional para o forno;
- 01 válvula de segurança RF;
- 01 regulador indl. 7 kg/h completo;
- 01 mangueira flexível de inox alta vazão 1,20 mts NBR;
- Tubulação protegida com fundo anticorrosivo;
- Pintura da tubulação aparente (amarelo), conforme normas da NBR;
- Após conclusão da ampliação deverá ser realizado teste de estanqueidade, com memorial descritivo, laudo e ART.

E.M.E.F. FAZENDA DAS PALMAS

Instalação da rede geral do gás em tubo aço carbono galvanizado de ½ SCH 40 (2,77mm) e conexões Tupy NPT Média Pressão (Classe 150 Lbs).

- Coletor na central do gás para 1+1 P45 com válvulas de fechamento rápido;
- 01 regulador de alta pressão com manômetro;
- 02 pontos internos para o fogão e forno;
- 02 válvulas de segurança RF;
- 02 reguladores indl. 7 kg/h completos;
- 01 mangueira flexível de inox alta vazão 1,20 mts NBR;
- 01 mangueira flexível de inox alta vazão 1,50 mts NBR;
- Tubulação protegida com fundo anticorrosivo;
- Pintura da tubulação aparente (amarelo), conforme normas da NBR;
- Após conclusão da rede geral do gás deverá ser realizado teste de estanqueidade, com memorial descritivo, laudo e ART.

E.M.E.F. VILA APARECIDA

Adequações na rede geral do gás.

- 01 regulador de alta pressão com manômetro na central do gás;
- 02 reguladores Indl. 7 Kg/h completos para o fogão e forno;
- 02 válvulas de segurança RF 300 Lbs;
- 02 prolongadores galvanizados tupy 150 Lbs;
- Conexões tupy 150 Lbs;
- Após conclusão das adequações deverá ser realizado teste de estanqueidade, com memorial descritivo, laudo e ART.

E.M.E.I. JARDIM DAS HORTÊNSIAS

Ampliação da rede geral do gás em tubo aço carbono galvanizado de ½ SCH 40 (2,77mm) e conexões Tupy NPT Média Pressão (Classe 150 Lbs).

- 01 ponto interno adicional para o forno;
- 01 válvula de segurança RF;
- 01 regulador indl. 7 kg/h completo;
- 01 mangueira flexível de inox alta vazão 1,50 mts NBR;
- Tubulação protegida com fundo anticorrosivo;
- Pintura da tubulação aparente (amarelo), conforme normas da NBR;
- Após conclusão da ampliação deverá ser realizado teste de estanqueidade, com memorial descritivo, laudo e ART.

Solicitado por Rosaura Gomes.

ROSAURA GUIMARÃES CORREA GOMES
Secretária Municipal de Educação
Secretaria de Educação

ARACELI RODRIGUES DAUDT
SEMPOV

RODRIGO LIBRELOTO VALENTE
Secretário da Fazenda e SEMICMA
Secretaria da Fazenda